

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 087-08/2025 RpD**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. LCM L=500m B=4.0m h=0.15m</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Drum beton</b>		
		<b>Capitolul 1.1.1. Lucrari de pregatire</b>		
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	2 000,000
2	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	3,000
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=5cm	m3	100,000
		<b>Capitolul 1.1.2. Imbracaminte rutiera</b>		
4	IzF04J2 Aplicativ	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite	m2	2 000,000
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	2 400,000
6	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15cm C20/25	m2	2 000,000
7	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C20/25 pinteni	m3	2,400
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	250,000
9	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115 k=5	m2	250,000
		<b>Capitolul 1.2. Rigola</b>		

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1.2.1. Lucrari de pregatire</b>		
10	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,300
11	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,000
12	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	45,000
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,300
14	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,000
15	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	2,000
16	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (fundul rigolei)	100m2	1,000
17	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=5	100m2	-1,000
18	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (taluzul rigolei)	100m2	2,000
19	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=5	100m2	-2,000
20	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	1,000
21	pret piata	Material lemnos	m3	0,200
22	RpCE23A aplicat	Mastic bituminos pentru umplerea strapungerilor prin ziduri si plansee de orice fel, la trecerea conductelor de instalatie (dop de mastic), precum si pentru umplerea rosturilor de tasare (norma bitum 1kg)	kg	10,000

Proiectant Berechelea S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.