

**Ремонт участка дороги по ул.
Гагарина, с. Новосёловка, р-н
Тараклия**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

ул. Гагарина № 2 - 42

Valoarea de deviz 1 351 407,78 Lei

Intocmit in prețuri curente 14.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)	m2	2 520,000	2,00 1,40	5 040,00 3 528,00
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)	m2	2 520,000	0,44 0,05	1 097,46 114,66
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения и заиливания) *Под укладчик h-5 см., фр. 0-32,5 mm.	m3	126,000	749,10 21,00	94 386,60 2 646,00
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) *0,0006 т	t	1,512	15 675,40 0,00	23 701,20 0,00
5	DB16H K=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2	2 520,000	299,12 5,25	753 788,70 13 230,00

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) *h-6 см. K=1,5 BA-16 Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0				
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) *по 0,5 м с двух сторон	m2	630,000	71,19 2,22	44 850,33 1 397,97

	Total	Lei	922 864,29
	Asigurarea sociale si medicale	24 %	5 019,99
	Total		927 884,28
	Cheltuieli de regie	14,5 %	134 543,22
	Total		1 062 427,50
	Beneficiu de deviz	6 %	63 745,65
	Total		1 126 173,15
	TVA	20 %	225 234,63
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 351 407,78 20 916,63

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Ремонт участка дороги по ул.
Гагарина, с. Новосёловка, р-н
Тараклия**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

ул. Гагарина № 2 - 42

Valoarea de deviz 1 351 407,78 Lei

Intocmit in prețuri curente 14.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	37,80	70,00	2 646,00
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	189,00	70,00	13 230,00
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	52,038	70,00	3 642,66
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	19,971	70,00	1 397,97
Total manopera						20 916,63

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	355,32	2 025,00	719 523,00
2.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	79,38	500,00	39 690,00
3.	1411122201672. 01	Amestic 0-32,5 mm.	m3	160,02	500,00	80 010,00
4.	23203226000401	Bitum	t	1,5574	15 000,00	23 361,00
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,71	20,00	214,20
Total materiale de construcții						862 798,20

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,4536	750,00	340,20
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,6613	600,00	6 996,78
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	20,3175	300,00	6 095,25
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	47,502	300,00	14 250,60
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,93	300,00	2 079,00
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	20,034	450,00	9 015,30
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2411	300,00	372,33
Total utilaje de construcții						39 149,46

Total	Lei	922 864,29
Asigurarea sociale si medicale	24 %	5 019,99
Total		927 884,28
Cheltuieli de regie	14,5 %	134 543,22

Total		1 062 427,50
Beneficiu de deviz	6 %	63 745,65
Total		1 126 173,15
TVA	20 %	225 234,63

Total deviz:

1 351 407,78

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Объект Ремонт участка дороги по ул.
Гагарина, с. Новосёловка, р-н Тараклия

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)	m2			2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	1,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	600,00	0,60
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)	m2			0,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	70,00	0,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	600,00	0,39
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения и заиливания) *Под укладчик h-5 cm., фр. 0-32,5 mm.	m3			749,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1411122201672.0 1	Amestic 0-32,5 mm.	m3	1,2700	500,00	635,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	300,00	65,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) *0,0006 т	t			15 675,40
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 450,40
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	750,00	225,00
5	DB16H K=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) *h-6 cm. K=1,5 BA-16 Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0	m2			299,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,00	5,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	0,0940	2 025,00	285,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	450,00	3,58
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) *по 0,5 м с двух сторон	m2			71,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	70,00	2,22

1	2	3	4	5	6	7
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	500,00	63,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,11
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.