

**Lucrari de reparatie si
reconstructie a Sectorului de
politie nr. 4 Talmaza, sat.
Talmaza, r-nul Stefan Voda**
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 4
Hazna V=4,7m3

Valoarea de deviz 0 Lei

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные Работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
5	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
Total			Lei		0,000	
Total Земляные Работы					0,000	
Inclusiv salariu					0,000	
		2. Устройство насосной станции				
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2	0,0000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa de mortar de ciment M-100 gr.2cm)			0,000	0,000
9	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade 10mm	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
10	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
11	AcE15A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Placi prefabricate pt. camine KIIJ-20 (0,59 m3))	buc	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
12	AcE15A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Placi prefabricate pt. camine KIIII1-20-1(0,51 m3))	buc	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
13	AcE15A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3))	buc	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
14	AcE15A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Inel de reazem KIIIO-1(0,02 m3))	buc	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
15	AcE15A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Scara cu vanguri din otel	buc	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
16	AcE15A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Capacul cu rama din fonta*)	buc	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
17	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm (труба стальная D200*3.5)	m	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Металлические элементы)	kg	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
19	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021 (с учетом скоб и трубы))	t	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
20	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale (Caramida 2 rinduri)	m3	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
Total			Lei		0,000	
Total Устройство насосной станции						0,000
Inclusiv salariu						0,000
		3. Гидроизоляция колодца				
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка ц.п.р. М-100, т.0-20мм)	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
22	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (Уменьшение толщины стяжки на 20мм)	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
23	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Стяжка ц.п.р. М-100, т.25мм)	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
24	CF15A к=1,25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка (на всю высоту), ц.п.р. М-100, т.25мм)	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
25	IzF04F к=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (наружная обмазка стен битумом, в 2 слоя)	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
Total			Lei		0,000	
Total Гидроизоляция колодца						0,000
Inclusiv salariu						0,000
		4. Отмостка				

1	2	3	4	5	6	7
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris T.100MM	m3	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
27	DE12B	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
Total			Lei		0,000	
Total Отмостка						0,000
Inclusiv salariu						0,000
Total			Lei		0	
Total deviz:						0
Inclusiv salariu						0

Director

WinCmera2000
Formular Nr.3

**Lucrari de reparatie si reconstructie a
Sectorului de politie nr. 4 Talmaz, sat.
Talmaz, r-nul Stefan Voda**

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse № 4

Hazna V=4,7m3

Valoarea de deviz 0 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,0000	57,66	0,000
2.	7123010010200	Betonist	h-om	0,0000	57,66	0,000
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0000	57,66	0,000
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0000	57,66	0,000
5.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0000	57,66	0,000
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0000	57,66	0,000
7.	7136080025001	Montator	h-om	0,0000	57,66	0,000
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0000	57,66	0,000
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0000	57,66	0,000
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0000	57,66	0,000
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0000	57,66	0,000
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0000	57,66	0,000
		Total manopera				0

Materiale:

1.	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0000	1 560,00	0,000
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0000	285,00	0,000
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0000	185,00	0,000
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0000	185,00	0,000
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0000	6,00	0,000
6.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,0000	325,00	0,000
7.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,0000	3 200,00	0,000
8.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0000	2 900,00	0,000
9.	2320166200676	White spirit	kg	0,0000	23,00	0,000
10.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,0000	20,80	0,000
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0000	15,00	0,000
12.	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	0,0000	38,00	0,000
13.	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	0,0000	32,00	0,000
14.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0000	24,50	0,000
15.	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,0000	16,00	0,000
16.	2521216701000	труба стальная D200*3.5	m	0,0000	325,00	0,000
17.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0000	580,00	0,000
18.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	0,0000	3,25	0,000
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0000	1,56	0,000

20.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,0000	1,56	0,000
21.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,0000	1,60	0,000
22.	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	0,0000	580,00	0,000
23.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KIQI-20 (0,59 m3)	buc	0,0000	325,00	0,000
24.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KIQII-20-1(0,51 m3)	buc	0,0000	350,00	0,000
25.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KIQ-20-9 (0,59 m3)	buc	0,0000	960,00	0,000
26.	2663102100000	Beton	m3	0,0000	875,00	0,000
27.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,0000	875,00	0,000
28.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0000	600,00	0,000
29.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0000	650,00	0,000
30.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	23,00	0,000
31.	2811236309900	Confectii metalice	kg	0,0000	23,00	0,000
32.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0000	36,00	0,000
33.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,0000	36,00	0,000
34.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	0,0000	1 560,00	0,000
35.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0000	0,00	0,000
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0000	0,00	0,000
37.	4100126202818	Apa	m3	0,0000	0,00	0,000
		Total materiale de construcții				0

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,0000	250,00	0,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0000	50,00	0,000
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0000	50,00	0,000
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0000	50,00	0,000
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0000	75,00	0,000
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,0000	350,00	0,000
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0000	350,00	0,000
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,0000	125,00	0,000
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0000	75,00	0,000
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,0000	300,00	0,000
11.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0000	75,00	0,000
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0000	55,00	0,000
13.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0000	80,00	0,000
14.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0000	350,00	0,000
15.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0000	250,00	0,000
		Total utilaje de construcții				0

Total:

Total	Lei	0
-------	-----	---

Total deviz:

0

Director

Catalog de prețuri unitare № 4
Hazna V=4,7m3
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные Работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în depozit teren catg. II	100 m3			0,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	
2	TsA20B	Sapatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3			0,000 0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	
3	TsD02A1	Imprastierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			0,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ necoeziv	100 m3			0,000 0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	300,00	
5	TsD01A	Imprastierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pământul provenind din teren ușor	m3			0,000 0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în sapaturi orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avînd 10 cm grosime pământ coeziv	m3			0,000 0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	
		2. Устройство насосной станции				
7	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			0,000 0,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	875,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	0,00	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	50,00	
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	125,00	
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin (Sapa de mortar de ciment M-100 gr.2cm)	m2			0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	650,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,56	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	185,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	75,00	
9	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade 10mm	m2			0,000 0,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	650,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,56	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	185,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	75,00	
10	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			0,000 0,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,6400	57,66	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4200	57,66	
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5730	875,00	
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	325,00	
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690	600,00	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1320	185,00	
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6000	1,56	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0650	350,00	
11	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Placi prefabricate pt. camine KIIQ-20 (0,59 m3))	buc			0,000 0,000
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KIIQ-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	325,00	
12	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Placi prefabricate pt. camine KIIPI-20-1(0,51 m3))	buc			0,000 0,000
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	350,00	
13	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3))	buc			0,000 0,000
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	960,00	
14	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3))	buc			0,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	580,00	
15	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu	buc			0,000

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Scara cu vanguri din otel				0,000
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	23,00	
16	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Capacul cu rama din fonta*)	buc			0,000 0,000
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 560,00	
17	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm (труба стальная D200*3.5)	m			0,000 0,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,5300	57,66	
	2521216701000	труба стальная D200*3.5	m	1,0100	325,00	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4700	15,00	
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,4100	36,00	
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1500	80,00	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0410	350,00	
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Металлические элементы)	kg			0,000 0,000
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	23,00	
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	36,00	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,00	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	
19	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021 (с учетом скоб и трубы))	t			0,000 0,000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	7,8000	38,00	
	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	3,9000	32,00	
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	24,50	
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	23,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	6,00	
20	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale (Caramida 2 rinduri)	m3			0,000 0,000
	7122050013400	Zidar	h-om	5,8800	57,66	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	57,66	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,25	
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,2210	580,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4600	0,00	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	50,00	
		3. Гидроизоляция колодца				
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка ц.п.р. М-100, т.0-20мм)	m2			0,000 0,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	650,00	
22	CG01A1 κ=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in	m2			0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (Уменьшение толщины стяжки на 20мм)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	650,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	
23	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Стяжка ц.п.р. М-100, т.25мм)	m2			0,000 0,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	57,66	
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	580,00	
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	16,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	250,00	
24	CF15A κ=1,25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка (на всю высоту), ц.п.р. М-100, т.25мм)	m2			0,000 0,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	650,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	75,00	
25	IzF04F κ=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (наружная обмазка стен битумом, в 2 слоя)	m2			0,000 0,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	57,66	
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	20,80	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,60	
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 900,00	
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	3 200,00	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	50,00	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	75,00	
		4. Отмостка				
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris т.100мм	m3			0,000 0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	285,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	
27	DE12B	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm	m2			0,000 0,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2400	57,66	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	57,66	
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0600	1 560,00	

Director