

Lucrari de reparatie capitala a punctului medical di cadrul Academiei militare a Fortelor armate "Alexandru cel Bun"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 674 475,16 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Salon1 1.1. 1.1. Lucrari de demontare/ demolare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,800	13,44 13,44	24,19 24,19
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	60,000	9,74 8,64	584,40 518,40
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC LINOLEUM	m2	20,000	16,22 14,72	324,40 294,40
4	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	30,40 30,40	30,40 30,40
5	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 2.5 mm	m	30,000	1,12 1,12	33,60 33,60
6	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 1.5 mm	m	15,000	1,12 1,12	16,80 16,80
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,000	7,04 7,04	14,08 14,08
8	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, prize	buc	3,000	1,92 1,92	5,76 5,76
9	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,000	47,04 47,04	141,12 141,12

1	2	3	4	5	6	7
10	Tsl51B10	Transportarea pamintuli cu autobasculanta de 10t la distanta de 20 km	t	3,000	20,88 0,00	62,63 0,00
Total 1.1. Lucrari de demontare/ demolare						
						1 237,39
		1.2. 1.2. Lucrari de reparatie				
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,000	52,95 22,40	1 059,00 448,00
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 417,37 25,92	2 551,27 46,66
13	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, , avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	30,000	39,42 10,88	1 182,73 326,40
14	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, , avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	15,000	39,42 10,88	591,36 163,20
15	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble	buc	1,000	49,09 8,64	49,09 8,64
16	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	2,000	53,85 9,92	107,71 19,84
17	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x36 W	buc	2,000	340,88 34,88	681,76 69,76
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrunt	m2	60,000	4,58 0,96	275,10 57,60
19	CF02A k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	60,000	131,24 76,80	7 874,10 4 608,00
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betongrunt	m2	60,000	4,58 0,96	275,10 57,60
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,000	51,57 39,04	3 094,44 2 342,40
22	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9.5 mm cu executarea carcasei metalice	m2	20,000	184,54	3 690,87

1	2	3	4	5	6	7
		simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie			70,46	1 409,22
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,000	15,41 6,40	924,36 384,00
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,000	2,83 0,96	169,80 57,60
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,000	21,01 17,60	1 260,34 1 056,00
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,000	2,83 0,96	226,40 76,80
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,000	31,79 17,60	2 542,88 1 408,00
28	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,000	220,96 78,40	441,92 156,80
29	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	749,20 60,80	749,20 60,80
30	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	370,27 33,60	370,27 33,60
31	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu gr= 12 mm, clasa 33, inclus plintele din PVC (4 colturi interioare, 4 imbinari, 2 stopuri)	m2	20,000	220,90 41,60	4 417,94 832,00
32	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,000	48,19 27,84	96,38 55,68
Total 1.2. Lucrari de reparatie						32 632,03
Total 1. Salon1						33 869,42
		2. 2. Salon2 2.1. 2.1. Lucrari de demontare/ demolare				
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,800	13,44 13,44	24,19 24,19
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2	60,000	9,74	584,40

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti			8,64	518,40
35	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC LINOLEUM	m2	20,000	16,22 14,72	324,40 294,40
36	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	30,40 30,40	30,40 30,40
37	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 2.5 mm	m	30,000	1,12 1,12	33,60 33,60
38	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 1.5 mm	m	15,000	1,12 1,12	16,80 16,80
39	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,000	7,04 7,04	14,08 14,08
40	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, prize	buc	3,000	1,92 1,92	5,76 5,76
41	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,000	47,04 47,04	141,12 141,12
42	Tsl51B10	Transportarea pamintuli cu autobasculanta de 10t la distanta de 20 km	t	3,000	20,88 0,00	62,63 0,00
Total 2.1. Lucrari de demontare/ demolare						
						1 237,39
		2.2. 1.2. Lucrari de reparatie				
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,000	52,95 22,40	1 059,00 448,00
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 417,37 25,92	2 551,27 46,66
45	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, , avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	30,000	39,42 10,88	1 182,73 326,40
46	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, , avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	15,000	39,42 10,88	591,36 163,20
47	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble	buc	1,000	49,09 8,64	49,09 8,64

1	2	3	4	5	6	7
48	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	2,000	53,85 9,92	107,71 19,84
49	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x36 W	buc	2,000	340,88 34,88	681,76 69,76
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrunt	m2	60,000	4,58 0,96	275,10 57,60
51	CF02A k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	60,000	131,24 76,80	7 874,10 4 608,00
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betongrunt	m2	60,000	4,58 0,96	275,10 57,60
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,000	51,57 39,04	3 094,44 2 342,40
54	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9.5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,000	184,54 70,46	3 690,87 1 409,22
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,000	15,41 6,40	924,36 384,00
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,000	2,83 0,96	226,40 76,80
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,000	21,01 17,60	1 260,34 1 056,00
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,000	2,83 0,96	226,40 76,80
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,000	31,79 17,60	2 542,88 1 408,00
60	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,000	220,96 78,40	441,92 156,80

1	2	3	4	5	6	7
61	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	749,20 60,80	749,20 60,80
62	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	370,27 33,60	370,27 33,60
63	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu gr= 12 mm, clasa 33, inclus plintele din PVC (4 colturi interioare, 4 imbinari, 2 stopuri)	m2	20,000	220,90 41,60	4 417,94 832,00
64	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,000	48,19 27,84	96,38 55,68
Total 1.2. Lucrari de reparatie						32 688,63
Total 2. Salon2						33 926,02
		3. 3. Birou sef Serviciu medical				
		3.1. 3.1. Lucrari de demontare/ demolare				
65	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,800	13,44 13,44	24,19 24,19
66	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	60,000	9,74 8,64	584,40 518,40
67	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC LINOLEUM	m2	20,000	16,22 14,72	324,40 294,40
68	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	30,40 30,40	30,40 30,40
69	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 2.5 mm	m	30,000	1,12 1,12	33,60 33,60
70	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 1.5 mm	m	15,000	1,12 1,12	16,80 16,80
71	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,000	7,04 7,04	14,08 14,08
72	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, prize	buc	3,000	1,92 1,92	5,76 5,76
73	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,000	47,04 47,04	141,12 141,12
74	Tsl51B10	Transportarea pamintului cu	t	3,000	20,88	62,63

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10t la distanta de 20 km			0,00	0,00
Total 3.1. Lucrari de demontare/ demolare						
1 237,39						
		3.2. 3.2. Lucrari de reparatie				
75	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,000	52,95 22,40	1 059,00 448,00
76	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 417,37 25,92	2 551,27 46,66
77	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, , avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	30,000	39,42 10,88	1 182,73 326,40
78	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, , avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	15,000	39,42 10,88	591,36 163,20
79	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble	buc	1,000	49,09 8,64	49,09 8,64
80	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	2,000	53,85 9,92	107,71 19,84
81	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x36 W	buc	2,000	340,88 34,88	681,76 69,76
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrunt	m2	60,000	4,58 0,96	275,10 57,60
83	CF02A k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	60,000	131,24 76,80	7 874,10 4 608,00
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betongrunt	m2	60,000	4,58 0,96	275,10 57,60
85	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,000	51,57 39,04	3 094,44 2 342,40
86	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9.5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,000	184,54 70,46	3 690,87 1 409,22

1	2	3	4	5	6	7
87	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,000	15,41 6,40	924,36 384,00
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,000	2,83 0,96	169,80 57,60
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,000	21,01 17,60	1 260,34 1 056,00
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,000	2,83 0,96	226,40 76,80
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,000	31,79 17,60	2 542,88 1 408,00
92	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,000	220,96 78,40	441,92 156,80
93	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	749,20 60,80	749,20 60,80
94	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	370,27 33,60	370,27 33,60
95	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu gr= 12 mm, clasa 33, inclus plintele din PVC (4 colturi interioare, 4 imbinari, 2 stopuri)	m2	20,000	220,90 41,60	4 417,94 832,00
96	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,000	48,19 27,84	96,38 55,68
Total 3.2. Lucrari de reparatie						32 632,03
Total 3. Birou sef Serviciu medical						33 869,42
		4. 4. Birou sef Punct medical				
		4.1. 4.1. Lucrari de demontare/ demolare				
97	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,800	13,44 13,44	24,19 24,19
98	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	60,000	9,74	584,40

1	2	3	4	5	6	7
					8,64	518,40
99	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC LINOLEUM	m2	20,000	16,22 14,72	324,40 294,40
100	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	30,40 30,40	30,40 30,40
101	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 2.5 mm	m	30,000	1,12 1,12	33,60 33,60
102	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 1.5 mm	m	15,000	1,12 1,12	16,80 16,80
103	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,000	7,04 7,04	14,08 14,08
104	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, prize	buc	3,000	1,92 1,92	5,76 5,76
105	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,000	47,04 47,04	141,12 141,12
106	Tsl51B10	Transportarea pamintuli cu autobasculanta de 10t la distanta de 20 km	t	3,000	20,88 0,00	62,63 0,00
Total 4.1. Lucrari de demontare/ demolare						
					1 237,39	
		4.2. 4.2. Lucrari de reparatie				
107	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,000	52,95 22,40	1 059,00 448,00
108	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 417,37 25,92	2 551,27 46,66
109	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, , avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	30,000	39,42 10,88	1 182,73 326,40
110	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, , avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	15,000	39,42 10,88	591,36 163,20
111	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble	buc	1,000	49,09 8,64	49,09 8,64

1	2	3	4	5	6	7
112	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	2,000	53,85 9,92	107,71 19,84
113	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x36 W	buc	2,000	340,88 34,88	681,76 69,76
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrunt	m2	60,000	4,58 0,96	275,10 57,60
115	CF02A k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	60,000	131,24 76,80	7 874,10 4 608,00
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betongrunt	m2	60,000	4,58 0,96	275,10 57,60
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,000	51,57 39,04	3 094,44 2 342,40
118	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,000	184,54 70,46	3 690,87 1 409,22
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,000	15,41 6,40	924,36 384,00
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,000	2,83 0,96	169,80 57,60
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,000	21,01 17,60	1 260,34 1 056,00
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,000	2,83 0,96	226,40 76,80
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,000	31,79 17,60	2 542,88 1 408,00
124	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,000	220,96 78,40	441,92 156,80

1	2	3	4	5	6	7
125	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	749,20 60,80	749,20 60,80
126	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	370,27 33,60	370,27 33,60
127	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu gr= 12 mm, clasa 33, inclus plintele din PVC (4 colturi interioare, 4 imbinari, 2 stopuri)	m2	20,000	220,90 41,60	4 417,94 832,00
128	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,000	48,19 27,84	96,38 55,68
Total 4.2. Lucrari de reparatie						32 632,03
Total 4. Birou sef Punct medical						33 869,42
		5. 5. Sala de proceduri				
		5.1. 5.1. Lucrari de demontare/ demolare				
129	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,800	13,44 13,44	24,19 24,19
130	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	60,000	9,74 8,64	584,40 518,40
131	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC LINOLEUM	m2	20,000	16,22 14,72	324,40 294,40
132	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	30,40 30,40	30,40 30,40
133	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 2.5 mm	m	30,000	1,12 1,12	33,60 33,60
134	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 1.5 mm	m	15,000	1,12 1,12	16,80 16,80
135	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,000	7,04 7,04	14,08 14,08
136	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, prize	buc	3,000	1,92 1,92	5,76 5,76
137	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,000	47,04 47,04	141,12 141,12

1	2	3	4	5	6	7
138	Tsl51B10	Transportarea pamintuli cu autobasculanta de 10t la distanta de 20 km	t	3,000	20,88 0,00	62,63 0,00
Total 5.1. Lucrari de demontare/ demolare						
						1 237,39
		5.2. 5.2. Lucrari de reparatie				
139	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 417,37 25,92	2 551,27 46,66
140	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, , avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	30,000	39,42 10,88	1 182,73 326,40
141	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, , avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	15,000	39,42 10,88	591,36 163,20
142	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble	buc	1,000	49,09 8,64	49,09 8,64
143	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	2,000	53,85 9,92	107,71 19,84
144	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x36 W	buc	2,000	340,88 34,88	681,76 69,76
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrunt	m2	60,000	4,58 0,96	275,10 57,60
146	CF02A k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	60,000	131,24 76,80	7 874,10 4 608,00
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betongrunt	m2	80,000	4,58 0,96	366,80 76,80
148	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	20,000	206,09 35,20	4 121,90 704,00
149	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10	m2	60,000	220,96 78,40	13 257,60 4 704,00

1	2	3	4	5	6	7
		mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
150	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,000	184,54 70,46	3 690,87 1 409,22
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	2,83 0,96	56,60 19,20
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,000	31,79 17,60	635,72 352,00
153	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	749,20 60,80	749,20 60,80
154	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	370,27 33,60	370,27 33,60
155	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,000	48,19 27,84	96,38 55,68
Total 5.2. Lucrari de reparatie						36 658,47
Total 5. Sala de proceduri						37 895,85
		6. 6. Sala de pansament				
		6.1. 6.1. Lucrari de demontare/ demolare				
156	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,800	13,44 13,44	24,19 24,19
157	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	60,000	9,74 8,64	584,40 518,40
158	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC LINOLEUM	m2	20,000	16,22 14,72	324,40 294,40
159	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	30,40 30,40	30,40 30,40
160	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 2.5 mm	m	30,000	1,12 1,12	33,60 33,60
161	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 1.5 mm	m	15,000	1,12 1,12	16,80 16,80
162	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,000	7,04 7,04	14,08 14,08

1	2	3	4	5	6	7
163	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, prize	buc	3,000	1,92 1,92	5,76 5,76
164	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,000	47,04 47,04	141,12 141,12
165	Tsl51B10	Transportarea pamintuli cu autobasculanta de 10t la distanta de 20 km	t	3,000	20,88 0,00	62,63 0,00
Total 6.1. Lucrari de demontare/ demolare						
						1 237,39
		6.2. 6.2. Lucrari de reparatie				
166	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 417,37 25,92	2 551,27 46,66
167	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, , avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	30,000	39,42 10,88	1 182,73 326,40
168	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, , avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	15,000	39,42 10,88	591,36 163,20
169	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble	buc	1,000	49,09 8,64	49,09 8,64
170	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	2,000	53,85 9,92	107,71 19,84
171	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x36 W	buc	2,000	340,88 34,88	681,76 69,76
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrunt	m2	60,000	4,58 0,96	275,10 57,60
173	CF02A k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	60,000	131,24 76,80	7 874,10 4 608,00
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betongrunt	m2	60,000	4,58 0,96	275,10 57,60
175	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste	m2	20,000	206,09 35,20	4 121,90 704,00

1	2	3	4	5	6	7
		300 x 300 mm				
176	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	60,000	220,96 78,40	13 257,60 4 704,00
177	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,000	184,54 70,46	3 690,87 1 409,22
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	2,83 0,96	56,60 19,20
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,000	31,79 17,60	635,72 352,00
180	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	749,20 60,80	749,20 60,80
181	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	370,27 33,60	370,27 33,60
182	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,000	48,19 27,84	96,38 55,68
Total 6.2. Lucrari de reparatie						36 566,77
Total 6. Sala de pansament						37 804,15
		7. 7. Sala triaj medical				
		7.1. 7.1. Lucrari de demontare/ demolare				
183	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,800	13,44 13,44	24,19 24,19
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	60,000	9,74 8,64	584,40 518,40
185	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC LINOLEUM	m2	20,000	16,22 14,72	324,40 294,40
186	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	30,40 30,40	30,40 30,40
187	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu	m	30,000	1,12	33,60

1	2	3	4	5	6	7
		cu sectiunea 2.5 mm			1,12	33,60
188	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 1.5 mm	m	15,000	1,12 1,12	16,80 16,80
189	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,000	7,04 7,04	14,08 14,08
190	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, prize	buc	3,000	1,92 1,92	5,76 5,76
191	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,000	47,04 47,04	141,12 141,12
192	Tsl51B10	Transportarea pamintuli cu autobasculanta de 10t la distanta de 20 km	t	3,000	20,88 0,00	62,63 0,00
Total 7.1. Lucrari de demontare/ demolare						
						1 237,39
		7.2. 7.2. Lucrari de reparatie				
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,000	52,95 22,40	1 059,00 448,00
194	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 417,37 25,92	2 551,27 46,66
195	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, , avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	30,000	39,42 10,88	1 182,73 326,40
196	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, , avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	15,000	39,42 10,88	591,36 163,20
197	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble	buc	1,000	49,09 8,64	49,09 8,64
198	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	2,000	53,85 9,92	107,71 19,84
199	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x36 W	buc	2,000	340,88 34,88	681,76 69,76
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrunt	m2	60,000	4,58 0,96	275,10 57,60

1	2	3	4	5	6	7
201	CF02A k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	60,000	131,24 76,80	7 874,10 4 608,00
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betongrunt	m2	60,000	4,58 0,96	275,10 57,60
203	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,000	184,54 70,46	3 690,87 1 409,22
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,000	15,41 6,40	924,36 384,00
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,000	2,83 0,96	169,80 57,60
206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,000	21,01 17,60	1 260,34 1 056,00
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,000	2,83 0,96	226,40 76,80
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,000	31,79 17,60	2 542,88 1 408,00
209	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,000	220,96 78,40	441,92 156,80
210	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	749,20 60,80	749,20 60,80
211	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	370,27 33,60	370,27 33,60
212	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu gr= 12 mm, clasa 33, inclus plintele din PVC (4 colturi interioare, 4 imbinari, 2 stopuri)	m2	20,000	220,90 41,60	4 417,94 832,00
213	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,000	48,19 27,84	96,38 55,68

1	2	3	4	5	6	7
Total 7.2. Lucrari de reparatie						29 537,59
Total 7. Sala triaj medical						30 774,98
		8. 8. Sala fizioproceduri				
		8.1. 8.1. Lucrari de demontare/ demolare				
214	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,800	13,44 13,44	24,19 24,19
215	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	60,000	9,74 8,64	584,40 518,40
216	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC LINOLEUM	m2	20,000	16,22 14,72	324,40 294,40
217	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	30,40 30,40	30,40 30,40
218	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 2.5 mm	m	30,000	1,12 1,12	33,60 33,60
219	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 1.5 mm	m	15,000	1,12 1,12	16,80 16,80
220	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,000	7,04 7,04	14,08 14,08
221	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, prize	buc	3,000	1,92 1,92	5,76 5,76
222	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,000	47,04 47,04	141,12 141,12
223	Tsl51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 20 km	t	3,000	20,88 0,00	62,63 0,00
Total 8.1. Lucrari de demontare/ demolare						1 237,39
		8.2. 8.2. Lucrari de reparatie				
224	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,000	52,95 22,40	1 059,00 448,00
225	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	1,800	1 417,37 25,92	2 551,27 46,66

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
226	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, , avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	30,000	39,42 10,88	1 182,73 326,40
227	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, , avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	15,000	39,42 10,88	591,36 163,20
228	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble	buc	1,000	49,09 8,64	49,09 8,64
229	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	2,000	53,85 9,92	107,71 19,84
230	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x36 W	buc	2,000	340,88 34,88	681,76 69,76
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrunt	m2	60,000	4,58 0,96	275,10 57,60
232	CF02A k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	60,000	131,24 76,80	7 874,10 4 608,00
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betongrunt	m2	60,000	4,58 0,96	275,10 57,60
234	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,000	51,57 39,04	3 094,44 2 342,40
235	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,000	184,54 70,46	3 690,87 1 409,22
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,000	15,41 6,40	924,36 384,00
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,000	2,83 0,96	169,80 57,60
238	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,000	21,01 17,60	1 260,34 1 056,00
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,000	2,83 0,96	226,40 76,80
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza	m2	80,000	31,79	2 542,88

1	2	3	4	5	6	7
		de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			17,60	1 408,00
241	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,000	220,96 78,40	441,92 156,80
242	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	749,20 60,80	749,20 60,80
243	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	370,27 33,60	370,27 33,60
244	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu gr= 12 mm, clasa 33, inclus plintele din PVC (4 colturi interioare, 4 imbinari, 2 stopuri)	m2	20,000	220,90 41,60	4 417,94 832,00
245	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,000	48,19 27,84	96,38 55,68
Total 8 .2. Lucrari de reparatie						32 632,03
Total 8. Sala fizioproceduri						33 869,42
		9. 9. Sala antropometrie si evidenta medicala 9.1. 9.1. Lucrari de demontare/ demolare				
246	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,800	13,44 13,44	24,19 24,19
247	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	60,000	9,74 8,64	584,40 518,40
248	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC LINOLEUM	m2	20,000	16,22 14,72	324,40 294,40
249	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	30,40 30,40	30,40 30,40
250	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 2.5 mm	m	30,000	1,12 1,12	33,60 33,60
251	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 1.5 mm	m	15,000	1,12	16,80

1	2	3	4	5	6	7
					1,12	16,80
252	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,000	7,04 7,04	14,08 14,08
253	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, prize	buc	3,000	1,92 1,92	5,76 5,76
254	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,000	47,04 47,04	141,12 141,12
255	Tsl51B10	Transportarea pamintuli cu autobasculanta de 10t la distanta de 20 km	t	3,000	20,88 0,00	62,63 0,00
Total 9.1. Lucrari de demontare/ demolare						
						1 237,39
		9.2. 9.2. Lucrari de reparatie				
256	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,000	52,95 22,40	1 059,00 448,00
257	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 417,37 25,92	2 551,27 46,66
258	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, , avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	30,000	39,42 10,88	1 182,73 326,40
259	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, , avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	15,000	39,42 10,88	591,36 163,20
260	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble	buc	1,000	49,09 8,64	49,09 8,64
261	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	2,000	53,85 9,92	107,71 19,84
262	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x36 W	buc	2,000	340,88 34,88	681,76 69,76
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrunt	m2	60,000	4,58 0,96	275,10 57,60
264	CF02A k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul	m2	60,000	131,24 76,80	7 874,10 4 608,00

1	2	3	4	5	6	7
		vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betongrunt	m2	60,000	4,58 0,96	275,10 57,60
266	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,000	51,57 39,04	3 094,44 2 342,40
267	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,000	184,54 70,46	3 690,87 1 409,22
268	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,000	15,41 6,40	924,36 384,00
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,000	2,83 0,96	169,80 57,60
270	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,000	21,01 17,60	1 260,34 1 056,00
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,000	2,83 0,96	226,40 76,80
272	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,000	31,79 17,60	2 542,88 1 408,00
273	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,000	220,96 78,40	441,92 156,80
274	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	749,20 60,80	749,20 60,80
275	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	370,27 33,60	370,27 33,60
276	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu gr= 12 mm, clasa 33, inclus plintele din PVC (4 colturi interioare, 4 imbinari, 2 stopuri)	m2	20,000	220,90 41,60	4 417,94 832,00
277	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,000	48,19 27,84	96,38 55,68

1	2	3	4	5	6	7
Total 9.2. Lucrari de reparatie						32 632,03
Total 9. Sala antropometrie si evidenta medicala						33 869,42
		10. 10. Farmacia				
		10.1. 10.1. Lucrari de demontare/ demolare				
278	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,800	13,44 13,44	24,19 24,19
279	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	60,000	9,74 8,64	584,40 518,40
280	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC LINOLEUM	m2	20,000	16,22 14,72	324,40 294,40
281	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	30,40 30,40	30,40 30,40
282	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 2.5 mm	m	30,000	1,12 1,12	33,60 33,60
283	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 1.5 mm	m	15,000	1,12 1,12	16,80 16,80
284	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,000	7,04 7,04	14,08 14,08
285	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, prize	buc	3,000	1,92 1,92	5,76 5,76
286	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,000	47,04 47,04	141,12 141,12
287	Tsl51B10	Transportarea pamintuli cu autobasculanta de 10t la distanta de 20 km	t	3,000	20,88 0,00	62,63 0,00
Total 10.1. Lucrari de demontare/ demolare						1 237,39
		10.2. 10.2. Lucrari de reparatie				
288	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,000	52,95 22,40	1 059,00 448,00
289	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu	m2	1,800	1 417,37 25,92	2 551,27 46,66

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
290	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, , avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	30,000	39,42 10,88	1 182,73 326,40
291	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, , avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	15,000	39,42 10,88	591,36 163,20
292	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble	buc	1,000	49,09 8,64	49,09 8,64
293	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	2,000	53,85 9,92	107,71 19,84
294	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x36 W	buc	2,000	340,88 34,88	681,76 69,76
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrunt	m2	60,000	4,58 0,96	275,10 57,60
296	CF02A k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	60,000	131,24 76,80	7 874,10 4 608,00
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betongrunt	m2	80,000	4,58 0,96	366,80 76,80
298	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,000	51,57 39,04	3 094,44 2 342,40
299	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,000	184,54 70,46	3 690,87 1 409,22
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,000	15,41 6,40	924,36 384,00
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,000	2,83 0,96	169,80 57,60
302	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,000	21,01 17,60	1 260,34 1 056,00
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,000	2,83 0,96	226,40 76,80

1	2	3	4	5	6	7
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,000	31,79 17,60	2 542,88 1 408,00
305	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,000	220,96 78,40	441,92 156,80
306	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	749,20 60,80	749,20 60,80
307	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	370,27 33,60	370,27 33,60
308	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu gr= 12 mm, clasa 33, inclus plintele din PVC (4 colturi interioare, 4 imbinari, 2 stopuri)	m2	20,000	220,90 41,60	4 417,94 832,00
309	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,000	48,19 27,84	96,38 55,68
Total 10.2. Lucrari de reparatie						32 723,73
Total 10. Farmacia						33 961,12
		11. 11. Farmacia inclusiv Debara				
		11.1. 11.1. Lucrari de demontare/ demolare				
310	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,800	13,44 13,44	24,19 24,19
311	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	70,000	9,74 8,64	681,80 604,80
312	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC LINOLEUM	m2	20,000	16,22 14,72	324,40 294,40
313	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	30,40 30,40	30,40 30,40
314	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 2.5 mm	m	60,000	1,12 1,12	67,20 67,20
315	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 1.5 mm	m	25,000	1,12	28,00

1	2	3	4	5	6	7
					1,12	28,00
316	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	4,000	7,04 7,04	28,16 28,16
317	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, prize	buc	3,000	1,92 1,92	5,76 5,76
318	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,000	47,04 47,04	141,12 141,12
319	Tsl51B10	Transportarea pamintuli cu autobasculanta de 10t la distanta de 20 km	t	3,000	20,88 0,00	62,63 0,00
Total 11.1. Lucrari de demontare/ demolare						
						1 393,67
		11.2. 11.2. Lucrari de reparatie				
320	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,000	52,95 22,40	1 059,00 448,00
321	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 417,37 25,92	2 551,27 46,66
322	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, , avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	30,000	39,42 10,88	1 182,73 326,40
323	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, , avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	15,000	39,42 10,88	591,36 163,20
324	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble	buc	1,000	49,09 8,64	49,09 8,64
325	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	2,000	53,85 9,92	107,71 19,84
326	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x36 W	buc	4,000	340,88 34,88	1 363,52 139,52
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrunt	m2	80,000	4,58 0,96	366,80 76,80
328	CF02A k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul	m2	80,000	131,24 76,80	10 498,80 6 144,00

1	2	3	4	5	6	7
		vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betongrunt	m2	100,000	4,58 0,96	458,50 96,00
330	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,000	51,57 39,04	4 125,92 3 123,20
331	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9.5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,000	184,54 70,46	3 690,87 1 409,22
332	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,000	15,41 6,40	1 232,48 512,00
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,000	2,83 0,96	226,40 76,80
334	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,000	21,01 17,60	1 680,45 1 408,00
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	100,000	2,83 0,96	283,00 96,00
336	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	100,000	31,79 17,60	3 178,60 1 760,00
337	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,000	220,96 78,40	441,92 156,80
338	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	749,20 60,80	749,20 60,80
339	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	370,27 33,60	370,27 33,60
340	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu gr= 12 mm, clasa 33, inclus plintele din PVC (4 colturi interioare, 4 imbinari, 2 stopuri)	m2	20,000	220,90 41,60	4 417,94 832,00
341	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,000	48,19 27,84	96,38 55,68

1	2	3	4	5	6	7
Total 11.2. Lucrari de reparatie						38 722,23
Total 11. Farmacia inclusiv Debara						40 115,89
		12. 12. Incapere personal medical				
		12.1. 12.1. Lucrari de demontare/ demolare				
342	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,800	13,44 13,44	24,19 24,19
343	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	50,000	9,74 8,64	487,00 432,00
344	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC LINOLEUM	m2	20,000	16,22 14,72	324,40 294,40
345	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 2.5 mm	m	30,000	1,12 1,12	33,60 33,60
346	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 1.5 mm	m	15,000	1,12 1,12	16,80 16,80
347	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,000	7,04 7,04	14,08 14,08
348	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, prize	buc	3,000	1,92 1,92	5,76 5,76
349	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,000	47,04 47,04	141,12 141,12
350	Tsl51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 20 km	t	3,000	20,88 0,00	62,63 0,00
Total 12.1. Lucrari de demontare/ demolare						1 109,59
		12.2. 12.2. Lucrari de reparatie				
351	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,000	52,95 22,40	794,25 336,00
352	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 417,37 25,92	2 551,27 46,66
353	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, , avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	30,000	39,42	1 182,73

1	2	3	4	5	6	7
					10,88	326,40
354	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, , avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	15,000	39,42 10,88	591,36 163,20
355	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble	buc	1,000	49,09 8,64	49,09 8,64
356	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	2,000	53,85 9,92	107,71 19,84
357	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x36 W	buc	2,000	340,88 34,88	681,76 69,76
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrunt	m2	50,000	4,58 0,96	229,25 48,00
359	CF02A k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	50,000	131,24 76,80	6 561,75 3 840,00
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betongrunt	m2	50,000	4,58 0,96	229,25 48,00
361	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,000	51,57 39,04	2 578,70 1 952,00
362	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9.5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,000	184,54 70,46	3 690,87 1 409,22
363	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,000	15,41 6,40	770,30 320,00
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,000	2,83 0,96	141,50 48,00
365	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,000	21,01 17,60	1 050,28 880,00
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,000	2,83 0,96	198,10 67,20
367	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,000	31,79 17,60	2 225,02 1 232,00

1	2	3	4	5	6	7
368	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu gr= 12 mm, clasa 33, inclus plintele din PVC (4 colturi interioare, 4 imbinari, 2 stopuri)	m2	20,000	220,90 41,60	4 417,94 832,00
369	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,000	48,19 27,84	96,38 55,68
Total 12.2. Lucrari de reparatie						28 147,52
Total 12. Incapere personal medical						29 257,11
		13. 13. Filtru sanitar				
		13.1. 13.1. Lucrari de demontare/ demolare				
370	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,800	13,44 13,44	24,19 24,19
371	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,000	26,46 24,96	264,60 249,60
372	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	30,000	51,41 51,20	1 542,30 1 536,00
373	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	30,40 30,40	30,40 30,40
374	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	35,20 35,20	35,20 35,20
375	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,000	41,60 41,60	41,60 41,60
376	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 2.5 mm	m	20,000	1,12 1,12	22,40 22,40
377	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 1.5 mm	m	10,000	1,12 1,12	11,20 11,20
378	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	1,000	7,04 7,04	7,04 7,04
379	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, prize	buc	2,000	1,92 1,92	3,84 3,84
380	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,000	47,04 47,04	141,12 141,12

1	2	3	4	5	6	7
381	Tsl51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 20 km	t	3,000	20,88 0,00	62,63 0,00
Total 13.1. Lucrari de demontare/ demolare						
2 186,53						
		13.2. 13.2. Lucrari de reparatie				
382	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 417,37 25,92	2 551,27 46,66
383	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, , avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	20,000	39,42 10,88	788,49 217,60
384	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, , avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	10,000	39,42 10,88	394,24 108,80
385	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble	buc	1,000	49,09 8,64	49,09 8,64
386	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	1,000	53,85 9,92	53,85 9,92
387	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x36 W	buc	1,000	340,88 34,88	340,88 34,88
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrunt	m2	30,000	4,58 0,96	137,55 28,80
389	CF02A k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	30,000	131,24 76,80	3 937,05 2 304,00
390	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	5,000	206,10 35,20	1 030,48 176,00
391	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	30,000	220,96 78,40	6 628,80 2 352,00
392	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9.5 mm cu executarea carcasei metalice	m2	5,000	184,54	922,72

1	2	3	4	5	6	7
		simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie			70,46	352,30
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,000	2,83 0,96	14,15 4,80
394	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,000	31,79 17,60	158,93 88,00
395	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	749,20 60,80	749,20 60,80
396	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	370,27 33,60	370,27 33,60
397	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 851,92 134,40	1 851,92 134,40
398	Cost de piata	Cabina de dus 80x80 cm, inclusiv montarea	buc	1,000	1 393,05 59,20	1 393,05 59,20
Total 13.2. Lucrari de reparatie						21 371,94
Total 13. Filtru sanitar						23 558,47
		14. 14. Hol 14.1. 14.1. Lucrari de demontare				
399	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	20,000	26,91 5,44	538,10 108,80
400	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,800	13,44 13,44	24,19 24,19
401	RpEG17E	Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc.	buc	2,000	26,88 26,88	53,76 53,76
402	RpEE24C	Demontarea automate electrice	buc	12,000	18,56 18,56	222,72 222,72
403	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 2.5 mm	m	70,000	1,12 1,12	78,40 78,40
404	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 1.5 mm	m	50,000	1,12 1,12	56,00 56,00
405	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, prize	buc	1,000	1,92	1,92

1	2	3	4	5	6	7
					1,92	1,92
406	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	4,000	7,04 7,04	28,16 28,16
407	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	150,000	9,74 8,64	1 461,00 1 296,00
408	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,000	47,04 47,04	141,12 141,12
409	Tsl51B10	Transportarea pamintuli cu autobasculanta de 10t la distanta de 20 km	t	3,000	20,88 0,00	62,63 0,00
Total 14.1. Lucrari de demontare						2 668,01
		14.2. 14.2. Lucrari de reparatie				
410	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, , avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	50,000	39,42 10,88	1 971,21 544,00
411	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, , avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	70,000	39,42 10,88	2 759,70 761,60
412	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble	buc	1,000	49,09 8,64	49,09 8,64
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrunt	m2	150,000	4,58 0,96	687,75 144,00
414	CF02A k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	150,000	131,24 76,80	19 685,25 11 520,00
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrunt	m2	150,000	4,58 0,96	687,75 144,00
416	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	150,000	51,57 39,04	7 736,10 5 856,00
417	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	60,000	184,54 70,46	11 072,62 4 227,65
418	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	150,000	15,41 6,40	2 310,90 960,00

1	2	3	4	5	6	7
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrunt	m2	150,000	4,58 0,96	687,75 144,00
420	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	150,000	21,01 17,60	3 150,85 2 640,00
421	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	200,000	2,83 0,96	566,00 192,00
422	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	200,000	31,79 17,60	6 357,20 3 520,00
Total 14.2. Lucrari de reparatie						57 722,18
Total 14. Hol						60 390,19
Cheltuieli direct			lei		497 030,86	
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %			22,50 %		48 375,34	
Cheltuieli de transport (II3) * 2 %			2,00 %		5 581,58	
Chelului de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 1 %			1,00 %		5 509,88	
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Chelui) * 1 %			1,00 %		5 564,98	
Total II3+Asigur+Cheltu+Chelui+Benefi			100,00 +		562 062,63	
TVA			20,00 %		112 412,53	
Total, inclusiv TVA			lei		674 475,16	

Total deviz:

674 475,16

Intocmit

SRL "Constructiv Grup"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)