

Antreprenor: WESTART SPORT SRL

Investitor: Primaria Malcoci

Obiect: Reparatii capitale ale constructiilor speciale

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 8.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de pregatire						
1	RpCK41C Aplicativ	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc(scoaterea stratului de gazon artificial cu pastrarea rolor, se exclude parchetin, K=0,3)	m2			11,811 7,590
1.1	4100126202818	Apă	m3	0,0090	19,0000	0,171
1.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0690	55,0000	3,795
1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0690	55,0000	3,795
1.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0090	450,0000	4,050
2	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m.	t			236,000 236,000
2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	50,0000	236,000
3	TsH03B	Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren tare(extragerea stratului superficial a moluzei)	m3			88,500 88,500
3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7700	50,0000	88,500
4	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.	100 m3			476,000 0,000
4.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	100,0000	476,000
5	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare.	100 m2			534,500 534,500
5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	50,0000	534,500
6	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t .	100 m3			465,000 220,000
6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	50,0000	220,000
6.2	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9000	50,0000	245,000
7	TsC54A	Strat de fundatie din savura de granit (se inlocuieste nisip sortat... cu savura de granit)	m3			913,887 45,000
7.1	1421102200525	Savura de granit	m3	1,1000	760,0000	836,000
7.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
7.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,0000	45,000
7.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	47,5570	9,987
7.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,0000	21,000
TOTAL 1. Lucrari de pregatire						30 179,872
2. Suprafata sportiva						
8	IzF04J1	Strat de amortizare sportiv ShockPad 8mm, 30 kg/m3 (se inlocuieste carton bituminat cu strat de amortizare ShockPad 8mm,30kg/m3)	m2			82,325 1,100
8.1	02682122600749	Strat de amortizare sportiv ShockPad 8mm	m2	1,0800	75,0000	81,000
8.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	55,0000	1,100
8.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	450,0000	0,225
9	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: Gazon artificial 35mm, Monofilament, Rezistent UV, Dtex 12000Pe, 310 microni, 3/8inci, min. TWeight2280gr/m2, suport LatexSBR perforat min 4mm, perm. min 40 l min/m2 (se exclude cauciuc farimitat, norma de nisip de quart n=24kg/m2)	m2			253,939 6,175
9.1	2774413590401	Gazon artificial 35mm, PE Monofilament, Rezistent UV, DTex12000 PE, 310 microni, 3/8inci, min t.Weight2280gr/m2, support LatexSBR perforat min4mm, perm. Min40 l min/m2	m2	1,0300	200,0000	206,000
9.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	20,0000	5,660
9.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	85,0000	9,197
9.4	1421102200801	Nisip cuarțos 1M, fractie 0,63-0,315 mm	kg	24,0000	1,0000	24,000
9.5	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	50,0000	6,175
9.6	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	50,0000	0,355

9.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0015	25,0000	0,038
9.8	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	35,0000	1,229
9.9	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0085	150,0000	1,275
9.10	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	35,0000	0,011
10	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm	m			80,230 2,700
10.1	2774413590401	Gazon artificial 35mm,PE Monofilament,Rezistent UV,DTex12000 PE,310 microni,,3/8inci,min t.Weight2280gr/m2,support LatexSBR perforat min4mm, perm. Min40 l min/m2 (ALB)	m2	0,1440	200,0000	28,800
10.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700	20,0000	21,400
10.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	85,0000	27,200
10.4	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	50,0000	2,700
10.5	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	50,0000	0,020
10.6	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0044	25,0000	0,110
		TOTAL 2. Suprafata sportiva				265 966,498

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primaria Malcoci

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Lucrări de reamenajare a terenului sportiv cu gazon artificial, în satul Malcoci, r-nul Malcoci

Obiectul: Reamenajarea terenului sportiv cu gazon artificial

Devizul: Reparatii capitale ale constructiilor speciale

Devizul local de resurse Nr. 8.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-04

Valoarea de deviz 410 393,344 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7132040012700	Parchetar	h-om	41,9520	55,0000	2 307,360
2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	14,9600	55,0000	822,800
3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	67,1890	50,0000	3 359,448
4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,9520	55,0000	2 307,360
5	9310060019930	Muncitor	h-om	102,0980	50,0000	5 104,900
Total manopera						13 901,868
Materiale						
1	02682122600749	Strat de amortizare sportiv ShockPad 8mm	m2	807,8400	75,0000	60 588,000
2	1421102200525	Savura de granit	m3	24,6840	760,0000	18 759,840
3	1421102200801	Nisip cuarțos FM, fracție 0,63-0,315 mm	kg	17 952,0000	1,0000	17 952,000
4	2774413590401	Gazon artificial 35mm,PE Monofilament,Rezistent UV,DTex12000 PE,310 microni,,3/8inci,min t.Weight2280gr/m2,support LatexSBR perforat min4mm, perm. Min40 l min/m2	m2	770,4400	200,0000	154 088,000
5	2774413590401	Gazon artificial 35mm,PE Monofilament,Rezistent UV,DTex12000 PE,310 microni,,3/8inci,min t.Weight2280gr/m2,support LatexSBR perforat min4mm, perm. Min40 l min/m2 (ALB)	m2	25,9200	200,0000	5 184,000
6	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	404,2840	20,0000	8 085,680
7	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	138,5336	85,0000	11 775,356
8	4100126202818	Apă	m3	7,7160	19,0000	146,604
Total materiale						276 579,480
Utilaje						
1	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,4248	50,0000	471,240
2	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,7124	47,5570	224,108
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,4720	450,0000	2 462,400
4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3740	450,0000	168,300
5	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea ruloirilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	5,3828	50,0000	269,140
6	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	1,0976	50,0000	54,880
7	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,8663	100,0000	86,632
8	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	1,9140	25,0000	47,850
9	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	26,2548	35,0000	918,918
10	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,2244	35,0000	7,854
11	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	6,3580	150,0000	953,700
Total utilaje						5 665,022
Total						296 146,370
Asigurari sociale				24,0000%		3 336,448
Total						299 482,818
Cheltuieli de transport				5,0000%		13 828,974

Total		313 311,792
Cheltuieli pentru depozitare	0,5000%	1 382,897
Total		314 694,689
Cheltuieli de regie	5,0000%	15 734,734
Total		330 429,424
Beneficiu de deviz	3,5000%	11 565,030
TOTAL Deviz fara TVA		341 994,454
Total		341 994,454
TVA	20%	68 398,891
TOTAL Deviz		410 393,344

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrări de reamenajare a terenului sportiv cu gazon artificial, în satul Malcoci, r-nul Malcoci

Obiectul: Reamenajarea terenului sportiv cu gazon artificial

Devizul: Reparatii capitale ale constructiilor speciale

Deviz local Nr. 8.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-04

Valoarea de deviz 410 393,344 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de pregatire						
1	RpCK41C Aplicativ	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc(scoaterea stratului de gazon artificial cu pastrarea rolor, se exclude parchetin, K=0,3)	m2	608,0000	11,8110	7 181,088
					7,5900	4 614,720
2	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m.	t	2,4000	236,0000	566,400
					236,0000	566,400
3	TsH03B	Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren tare(extragerea stratului superficial a moluzei)	m3	18,2400	88,5000	1 614,240
					88,5000	1 614,240
4	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.	100 m3	0,1820	476,0000	86,632
					0,0000	0,000
5	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare.	100 m2	0,2240	534,5000	119,728
					534,5000	119,728
6	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t .	100 m3	0,2240	465,0000	104,160
					220,0000	49,280
7	TsC54A	Strat de fundatie din savura de granit (se inlocuieste nisip sortat... cu savura de granit)	m3	22,4400	913,8870	20 507,624
					45,0000	1 009,800
TOTAL 1. Lucrari de pregatire						30 179,872
Inclusiv salariul						7 974,168
2. Suprafata sportiva						
8	IzF04J1	Strat de amortizare sportiv ShockPad 8mm, 30 kg/m3 (se inlocuieste carton bituminat cu strat de amortizare ShockPad 8mm,30kg/m3)	m2	748,0000	82,3250	61 579,100
					1,1000	822,800
9	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: Gazon artificial 35mm, Monofilament,Rezistent UV,Dtex 12000Pe,310 microni,3/8inci,min.TWeight2280gr/m2,suport LatexSBR perforat min 4mm,perm. min 40 l min/m2 (se exclude cauciuc farimitat,norma de nisip de quart n=24kg/m2)	m2	748,0000	253,9385	189 945,998
					6,1750	4 618,900
10	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm	m	180,0000	80,2300	14 441,400
					2,7000	486,000
TOTAL 2. Suprafata sportiva						265 966,498
Inclusiv salariul						5 927,700

Total manopera (ore)	268,1510
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		296 146,370
Asigurari sociale	24,0000%	3 336,448
Total		299 482,818
Cheltuieli de transport	5,0000%	13 828,974
Total		313 311,792
Cheltuieli pentru depozitare	0,5000%	1 382,897
Total		314 694,689
Cheltuieli de regie	5,0000%	15 734,734
Total		330 429,424

Beneficiu de deviz	3,5000%	11 565,030
--------------------	---------	------------

Total General fara TVA	341 994,454
TVA (20%)	68 398,891
TOTAL GENERAL	410 393,344
Inclusiv salariul	13 901,868

Cursul de referință: 20.148 Lei/Euro, din data de 2026-03-23

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;