

Lucrari de reparatie categorie generală L.T. "P. Zadnipru"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie interioare

Valoarea de deviz 93 138,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Liceul "Zadnipru" str. N/M Spataru, 9/3 Lucrari de reparatii interioare 1.1. Grup sanitar nr. 1 1.1.1. Tavan				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	8,50	4,69 1,42	39,88 12,06
2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,50	68,25 56,58	580,09 480,96
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,50	16,12 9,28	136,98 78,85
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,50	29,89 25,54	254,03 217,06
5	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,50	18,75 13,91	159,34 118,27
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,50	3,00 1,42	25,50 12,06
7	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza	m2	8,50	40,43	343,62

1	2	3	4	5	6	7
		de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			31,98	271,79
Total Tavan						1 539,44
Incluziv salariu						1 191,05
		1.1.2. Pereti				
8	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,50	74,22 74,21	1 447,35 1 447,06
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,80	12,54 12,53	561,64 561,19
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	44,80	10,59 6,49	474,57 290,80
11	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	44,80	95,19 78,85	4 264,52 3 532,30
12	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier perforat)	m	3,20	4,46 1,16	14,26 3,71
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,40	16,12 9,28	361,00 207,78
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,40	68,25 56,59	1 528,80 1 267,57
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,40	29,86 25,51	668,78 571,40
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,40	2,97 1,39	66,57 31,07
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,40	33,95 25,51	760,43 571,40

1	2	3	4	5	6	7
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,40	10,61 6,50	237,56 145,63
19	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	22,40	212,70 113,63	4 764,39 2 545,33
Total Pereti						15 149,87
Incluziv salariu						11 175,24
		1.1.3. Pardosele				
20	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	15,60	11,61 11,59	181,11 180,88
21	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,50	74,22 74,21	630,89 630,76
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8,50	10,60 6,49	90,10 55,19
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,50	55,60 32,47	472,64 275,96
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8,50	10,60 6,49	90,10 55,19
25	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	8,50	213,23 115,90	1 812,49 985,12
26	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	15,60	58,10 46,38	906,40 723,53
Total Pardosele						4 183,73

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 906,63
		1.1.4. Timplarii				
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,80	19,58 19,58	35,24 35,24
28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	1 194,09 37,36	2 149,37 67,25
29	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	5,20	53,42 48,25	277,78 250,91
30	CK18C	Montarea cornier perforat din aluminiu	m	5,20	4,85 1,25	25,24 6,49
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,30	15,24 6,42	19,81 8,35
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,30	3,06 1,43	3,98 1,86
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,30	68,38 56,72	88,89 73,74
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,30	16,12 9,28	20,96 12,06
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,30	30,02 25,68	39,03 33,39
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,30	3,06 1,43	3,98 1,86
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	1,30	34,15	44,39

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			25,68	33,39
Total Timplarii						2 708,67
Incluziv salariu						524,54
		1.1.5. Obiecte sanitare si retele ingineresti interioare				
38	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	51,02 51,02	51,02 51,02
39	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,00	40,81 40,81	40,81 40,81
40	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,50	96,57 76,50	820,85 650,25
41	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	14,00	15,64 13,45	218,90 188,30
42	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,20	48,68 26,93	301,79 166,97
43	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	8,00	22,12 19,94	176,95 159,55
44	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	483,13 217,99	483,13 217,99
45	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 282,84 85,80	1 282,84 85,80
46	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	58,70 48,70	58,70 48,70

1	2	3	4	5	6	7
47	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	8,00	11,01 6,96	88,04 55,66
48	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	3,00	30,83 8,35	92,49 25,05
49	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,00	13,03 6,03	13,03 6,03
Total Obiecte sanitare si retele ingineresti interioare						3 628,55
Incluziv salariu						1 696,13
Total Grup sanitar nr. 1						27 210,26
Incluziv salariu						17 493,59
		1.2. Grup sanitar nr. 2				
		1.2.1. Tavan				
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	8,50	4,69 1,42	39,88 12,06
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,50	68,25 56,58	580,09 480,96
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,50	16,12 9,28	136,98 78,85
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,50	29,89 25,54	254,03 217,06
54	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,50	18,75 13,91	159,34 118,27

1	2	3	4	5	6	7
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,50	3,00 1,42	25,50 12,06
56	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,50	40,43 31,98	343,62 271,79
Total Tavan						1 539,44
Incluziv salariu						1 191,05
		1.2.2. Pereti				
57	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,50	74,22 74,21	1 447,35 1 447,06
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,80	12,54 12,53	561,64 561,19
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	44,80	10,59 6,49	474,57 290,80
60	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	44,80	95,19 78,85	4 264,52 3 532,30
61	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier perforat)	m	3,20	4,46 1,16	14,26 3,71
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,40	16,12 9,28	361,00 207,78
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,40	68,25 56,59	1 528,80 1 267,57
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,40	29,86 25,51	668,78 571,40
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,40	2,97 1,39	66,57 31,07

1	2	3	4	5	6	7
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,40	33,95 25,51	760,43 571,40
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,40	10,61 6,50	237,56 145,63
68	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	22,40	212,70 113,63	4 764,39 2 545,33
Total Pereti						15 149,87
Incluziv salariu						11 175,24
		1.2.3. Pardosele				
69	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	15,60	11,61 11,59	181,11 180,88
70	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,50	74,22 74,21	630,89 630,76
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8,50	10,60 6,49	90,10 55,19
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,50	55,60 32,47	472,64 275,96
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8,50	10,60 6,49	90,10 55,19
74	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	8,50	213,23 115,90	1 812,49 985,12
75	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	15,60	58,10 46,38	906,40 723,53

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardosele						4 183,73
Incluziv salariu						2 906,63
		1.2.4. Timplarii				
76	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,80	19,58 19,58	35,24 35,24
77	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	1 194,09 37,36	2 149,37 67,25
78	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	5,20	53,42 48,25	277,78 250,91
79	CK18C	Montarea cornier perforat din aluminiu	m	5,20	4,85 1,25	25,24 6,49
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,30	15,24 6,42	19,81 8,35
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,30	3,06 1,43	3,98 1,86
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,30	68,38 56,72	88,89 73,74
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,30	16,12 9,28	20,96 12,06
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,30	30,02 25,68	39,03 33,39
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,30	3,06	3,98

1	2	3	4	5	6	7
					1,43	1,86
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,30	34,15 25,68	44,39 33,39
Total Timplarii						2 708,67
Incluziv salariu						524,54
		1.2.5. Obiecte sanitare si retele ingineresti interioare				
87	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	51,02 51,02	51,02 51,02
88	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,00	40,81 40,81	40,81 40,81
89	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,50	96,57 76,50	820,85 650,25
90	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	14,00	15,64 13,45	218,90 188,30
91	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,20	48,68 26,93	301,79 166,97
92	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	8,00	22,12 19,94	176,95 159,55
93	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	483,13 217,99	483,13 217,99
94	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 282,84 85,80	1 282,84 85,80

1	2	3	4	5	6	7
95	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	58,70 48,70	58,70 48,70
96	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	8,00	11,01 6,96	88,04 55,66
97	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	3,00	30,83 8,35	92,49 25,05
98	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,00	13,03 6,03	13,03 6,03
Total Obiecte sanitare si retele ingineresti interioare						3 628,55
Incluziv salariu						1 696,13
Total Grup sanitar nr. 2						27 210,26
Incluziv salariu						17 493,59
		1.3. Electricitatea				
99	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	10,21 10,21	20,41 20,41
100	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	2,00	2,32 2,32	4,64 4,64
101	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,00	2,79 2,79	5,57 5,57
102	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	2,00	236,41 10,66	472,83 21,33

1	2	3	4	5	6	7
103	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,00	35,41 12,53	70,83 25,05
104	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp	m	120,00	29,58 15,77	3 549,40 1 892,30
Total Electricitatea						4 123,68
Incluziv salariu						1 969,30
Total Liceul "Zadnipru" str. N/M Spataru, 9/3 Lucrari de reparatii interioare						58 544,20
Incluziv salariu						36 956,48
Cheltuieli directe			lei		58 544,20	
Asigurare sociala si medicala			22,50 %		8 315,21	
Total			100,00 +		66 859,41	
Transportarea materialelor			3,00 %		646,98	
Total			100,00 +		67 506,39	
Cheltuieli de regie			9,50 %		6 413,11	
Total			100,00 +		73 919,50	
Beneficiu de deviz			5,00 %		3 695,98	
Total			100,00 +		77 615,48	
TVA			20,00 %		15 523,10	

Total deviz: **93 138,58**
Incluziv salariu **36 956,48**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)