

Lucrari de reparatie curenta a acoperisului CM Briceni din str. Independentei, nr. 21 or. Briceni (instalarea copertinelor) (denumirea obiectivului)	Formular Nr.7 WinCmeta
--	---------------------------

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie curenta a acoperisului CM Briceni din str. Independentei, nr. 21 or. Briceni (instalarea copertinelor)

Valoarea de deviz 161 185,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.LUCRARI DE CONSTRUCTIE MONTAJ				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	20,0000	9,90 9,80	198,00 196,00
2	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau partial în beton	kg	540,0000	51,85 14,70	27 999,00 7 938,00
3	RCsD06A	Innadirea - prin suprapunere cu sudura electrica - a armaturilor de oțel-beton existente la elementele de beton armat , pina la d=20 mm inclusiv	buc	48,0000	36,29 28,00	1 741,82 1 344,00
4	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat	buc	40,0000	15,00 14,00	600,00 560,00
5	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și doua straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	0,5400	1 404,87 450,80	758,63 243,43
6	RpCH01A	Sarpanta simpla din lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri (fara scaune), compusa din	m2	20,0000	193,20 28,00	3 864,00 560,00

1	2	3	4	5	6	7
		capriori si pane, pentru invelitori de carton sau de tabla, cu una sau 2 pante, din lemn ecarisat				
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	95,0000	33,12 17,50	3 146,60 1 662,50
8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	92,0000	318,56 80,50	29 307,75 7 406,00
9	RpCI14B	Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu	m2	2,3000	273,85 81,90	629,85 188,37
10	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m	48,8000	229,40 88,20	11 194,69 4 304,16
11	RpCI30C	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb, aluminiu sau alama	m	48,8000	41,90 25,90	2 044,63 1 263,92
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	90,0000	104,81 52,50	9 432,54 4 725,00
		<i>Total</i>	lei			90 917,51
		Total 1.LUCRARI DE CONSTRUCTIE MONTAJ Inklusiv salariu				90 917,51 30 391,38
		2. SISTEMUL DE SCURGERE				
13	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate,	m	42,0000	275,33	11 563,78

1	2	3	4	5	6	7
		tip BRASS, din tabla			25,90	1 087,80
14	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla	m	16,0000	248,06	3 969,00
					30,10	481,60
15	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla	m	2,0000	30,25	60,50
					30,10	60,20
		<i>Total</i>	lei			15 593,28
		Total SISTEMUL DE SCURGERE Inclusiv salariu				15 593,28 1 629,60

		Total	lei	106 510,79
		CASM	24 %	7 685,04
		Cheltueli de transport	10 %	7 028,10
		Total		121 223,93
		Cheltueli de regie	14,5 %	17 577,46
		Total		138 801,39
		Beneficiu de deviz	6 %	8 328,09
		Total		147 129,48
		TVA materiale	20 %	14 056,20
				161 185,68
		Total deviz: Inclusiv salariu		32 020,98

Intocmit	<i>Administrator O. Ceptile</i> (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	 (funcția, semnătura, numele, prenumele)



Lucrari de reparatie curenta a acoperisului CM Briceni din str. Independentei, nr. 21 or. Briceni (instalarea copertinelor)	Formular Nr.3
(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatie curenta a acoperisului CM Briceni din str. Independentei, nr. 21 or. Briceni (instalarea copertinelor)

Valoarea de deviz 161 185,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	67,5000	70,00	4 725,00
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,0000	70,00	280,00
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	33,6400	70,00	2 354,80
4.	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,8050	70,00	56,35
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,4776	70,00	243,43
6.	7212030022700	Sudor	h-om	24,6000	70,00	1 722,00
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	153,7770	70,00	10 764,39
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	102,6000	70,00	7 182,00
9.	7422010060100	Timplar	h-om	8,0000	70,00	560,00
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	59,0430	70,00	4 133,01
Total manopera						32 020,98

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,1000	45,00	364,50
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5265	5,00	2,63
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0090	8 800,00	79,20
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0270	8 800,00	237,60
5.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,2400	8 800,00	2 112,00
6.	2010102908738	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	0,1200	8 800,00	1 056,00
7.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0270	8 800,00	237,60
8.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0108	8 800,00	95,04
9.	2320166200676	White spirit	kg	1,0530	24,00	25,27
10.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	2,5742	27,00	69,50
11.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	4,2120	75,00	315,90
12.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,6279	57,00	35,79
13.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,1060	78,00	164,27
14.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,2970	24,00	7,13
15.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	298,6560	1,20	358,39
16.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	4,8300	75,00	362,25
17.	2523156720449	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	45,6435	70,00	3 195,04

18.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	9,6600	150,00	1 449,00
19.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,5475	0,00	0,00
20.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	112,5275	13,00	1 462,86
21.	2682132600479	Benzi bituminoase	m	59,2066	12,00	710,48
22.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	49,7760	22,00	1 095,07
23.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	48,3000	30,00	1 449,00
24.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	159,2832	30,00	4 778,50
25.	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	13,4032	30,00	402,10
26.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	111,0900	158,00	17 552,22
27.	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	9,9552	20,00	199,10
28.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	3,8640	45,00	173,88
29.	2710406311727	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	17,2200	80,00	1 377,60
30.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,4000	20,00	108,00
31.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	7,2000	55,00	396,00
32.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	4,0087	22,00	88,20
33.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	540,0000	36,00	19 440,00
34.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2700	30,00	8,10
35.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0845	30,00	2,54
36.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,7000	55,00	148,50
37.	2874115800760	Suruburi de fixare jgheaburi	buc	434,7000	1,20	521,64
38.	2874115827594	Surub pt fundatii M12x200 cu piulite si saibe	kg	1,0000	2,00	2,00
39.	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	298,6560	1,00	298,66
40.	2874136313300	Diblu din metal	buc	40,0000	1,00	40,00
41.	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	2,0000	30,00	60,00
42.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	16,8940	125,00	2 111,75
43.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	8,6940	125,00	1 086,75
44.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	2,0000	30,00	60,00
45.	2875276311725	Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab	buc	4,1000	25,00	102,50
46.	2875276311726	Cleme de fixare burlane (bratari zincate)	buc	8,2000	12,00	98,40
47.	2875276311727	Cot de capat la burlan (aruncator apa)	buc	4,1000	125,00	512,50
48.	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	12,5470	45,00	564,62
49.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	869,4000	1,00	869,40
50.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	1 174,2000	0,01	11,74
51.	2875277347100	Suport de jgheaburi (cirlige) zincate	buc	60,8580	72,00	4 381,78
52.	4011106202741	Energie electrica	kw	16,3200	0,00	0,00
Total materiale de constructii						70 281,00

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	405,0000	10,00	4 050,00
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,8292	10,00	18,29
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2384	10,00	2,38
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,8000	10,00	8,00
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,5500	10,00	55,50
6.	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut	0,1440	10,00	1,44
7.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	7,3200	10,00	73,20
Total utilaje de constructii						4 208,81

Total			lei			106 510,79

CASM	24 %			7 685,04
Cheltueli de transport	10 %			7 028,10
Total				121 223,93
Cheltueli de regie	14,5 %			17 577,46
Total				138 801,39
Beneficiu de deviz	6 %			8 328,09
Total				147 129,48
TVA materiale	20 %			14 056,20
Total deviz:				161 185,68

Intocmit	<i>Administrator O. Coptileț</i> (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	 (funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de reparatie curenta a
acoperisului CM Briceni din str. Independentei,
nr. 21 or. Briceni (instalarea copertinelor)**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. 1.LUCRARI DE CONSTRUCTIE MONTAJ						
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			9,90
						9,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,90
2	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			51,85
						14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	36,00	36,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	45,00	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			51,85
3	RCsD06A	Innadirea - prin suprapunere cu sudura electrica - a armaturilor de otel-beton existente la elementele de beton armat , pina la d=20 mm inclusiv	buc			36,29
						28,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1500	55,00	8,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2500	0,00	0,00
	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 Kwa 50 Hz	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0008	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36,29
4	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			15,00
						14,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15,00
5	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 404,87
						450,80
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,80
	2430116100000	Email clorcauciu	kg	7,8000	75,00	585,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	78,00	304,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	24,00	13,20
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	24,00	46,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 404,87
6	RpCH01A	Sarpanta simpla din lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri (fara scaune), compusa din capriori si pane, pentru invelitori	m2			193,20
						28,00

1	2	3	4	5	6	7
		de carton sau de tabla, cu una sau 2 pante, din lemn ecarisat				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2010102908738	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	0,0060	8 800,00	52,80
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0120	8 800,00	105,60
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,1000	30,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,1000	30,00	3,00
	2874115827594	Surub pt fundatii M12x200 cu piulite si saibe	kg	0,0500	2,00	0,10
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			193,20
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			33,12
						17,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	13,00	15,40
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33,12
8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			318,56
						80,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	158,00	190,78
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	30,00	15,75
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	150,00	15,75
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	45,00	1,89
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	75,00	3,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			318,56
9	RpCI14B	Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsu si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu	m2			273,85
						81,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4300	70,00	30,10
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,3500	70,00	24,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	70,00	27,30
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	5,5500	30,00	174,83
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2600	57,00	15,56
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0110	22,00	0,26
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0350	30,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			273,85
10	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m			229,40
						88,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	70,00	70,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x 1000 mm	kg	3,2000	30,00	97,92
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	22,00	22,44
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	22,00	1,80
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,2000	20,00	4,08
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	1,00	6,12
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	6,0000	1,20	7,34
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	10,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			229,40
11	RpCI30C	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb, aluminiu sau alama	m			41,90
						25,90

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2682132600479	Benzi bituminoase	m	1,1500	12,00	14,56
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0500	27,00	1,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41,90
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			104,81 52,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	70,00	52,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	8 800,00	2,64
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	8 800,00	0,88
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	8 800,00	2,64
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 800,00	1,06
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	30,00	0,09
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	10,00	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			104,81
		2. SISTEMUL DE SCURGERE				
13	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla	m			275,33 25,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2523156720449	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	1,0500	70,00	76,07
	2875277347100	Suport de jgheaburi (cirlige) zincate	buc	1,4000	72,00	104,33
	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	0,1000	45,00	4,66
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	125,00	25,88
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	125,00	25,88
	2874115800760	Suruburi de fixare jgheaburi	buc	10,0000	1,20	12,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			275,33
14	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla	m			248,06 30,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	70,00	24,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2710406311727	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	1,0500	80,00	86,10
	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	0,5000	45,00	23,06
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,5000	125,00	64,06
	2875276311727	Cot de capat la burlan (aruncator apa)	buc	0,2500	125,00	32,03
	2875276311725	Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab	buc	0,2500	25,00	6,41
	2875276311726	Cleme de fixare burlane (bratari zincate)	buc	0,5000	12,00	6,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			248,06
15	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla	m			30,25 30,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	70,00	24,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30,25

APROBAT:

Intocmit	Investitor
<i>Administrator O. Coptulet</i>	
<small>(funcția, semnătura, numele, prenumele)</small>	<small>(funcția, semnătura, numele, prenumele)</small>

L.S.



L.S.