

**Resistematizarea incaperilor
cladirii cu nr. cad. 010021349701
si reconstructia rampei de acces,
in vederea organizarii si
amenajarii unitatii de primire
urgente din str. Gh. Asachi, nr.
25 b, mun. Ch**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-7

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructii		
1	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	42,00
2	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	42,00
3	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	45,00
4	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	42,00
5	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	87,00
		Capitolul 2. Lucrari de montaj		
		Capitolul 2.1. Semnalizare de incendiu		
6	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПІС" pentru: 4 raze	buc	1,00
7	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, Аккумулятор 7 А*ч, 12 В	buc	2,00
8	10-04-087-02	Utilaj de centrala: Dispozitiv - Emitator GSMGSM DAT alarm	buc	1,00
9	10-08-001-08	Aparate receptoare: Dispozitiv Modul 2 intrari/1 ie.ire+box de instalare ML-1363	buc	1,00
10	10-08-001-07	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de	10 buc	0,10

1	2	3	4	5
		receptie si control, de semnalizare. Sursa de alimentare cu rezervare 12 V, 5 A		
11	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, Аккумулятор 7 А*ч, 12 В	buc	1,00
12	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului	buc	73,00
13	10-08-002-02	Avertizoare "ПІС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	73,00
14	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact Declansator manual ML-1731	buc	10,00
15	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	5,00
16	08-02-398-1	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm ²	100 m	0,60
17		Cablu (+10%) JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 2x2x1.5	m	600,00
18	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	5,00
19		Teava gofrata D20	m	500,00
20	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 25x16 mm	100 m	0,50
21	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 40x60 mm	100 m	0,10
22		Elemente de fixare	buc	50,00
		Capitolul 2.2. Avertizare si control la evacuare		
23	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПІС" pentru: 4 raze Dispozitiv de receptie si control avertizarii cu amplificator 200W VELLEZn-120-200	buc	1,00
24	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, Аккумулятор 7 А*ч, 12 В	buc	2,00
25	10-08-003-08 apl.	Dispozitive Difuzor pe tavan (+10%) 3AC100ППП 3/6W	buc	60,00
26	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,12

1	2	3	4	5
27	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	7,50
28	08-02-398-1	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2	100 m	0,30
29		Cablu (+10%) JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8	m	840,00
30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	7,50
31		Teava gofrata D20	m	750,00
32	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 25x16 mm	100 m	0,20
33	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 40x60 mm	100 m	0,10
34		Elemente de fixare	buc	40,00
		Capitolul 3. Utilaj Capitolul 3.1. Semnalizare de incendiu		
35		Dispozitiv de receptie si control, 4 inele	buc	1,00
36		Аккумулятор 7 А*ч, 12 В	buc	2,00
37		Emi.ator GSM DAT alarm	buc	2,00
38		Dulap metalic 1000x800x250	buc	1,00
39		Modul 2 intrari/1 ie.ire+box de instalare ML-1363	buc	1,00
40		Sursa de alimentare cu rezervare 12 V, 5 A	buc	1,00
41		Аккумулятор 7 А*ч, 12 В	buc	1,00
42		Senzor fum+baza(+10%) ML-1110+ ML-0140	set	81,00
43		Declansator manual ML-1731	set	10,00
		Capitolul 3.2. Avertizare si control la evacuare		
44		Dispozitiv de receptie si control avertizarii cu amplificator 200W VELLEZn-120-200	buc	1,00
45		Аккумулятор 7 А*ч, 12 В	buc	2,00

1	2	3	4	5
46		Difuzor pe tavan (+10%) 3AC100III 3/6W	buc	60,00
47		Indicator de evacuare #EXIT# PIC1-12/24-01-00-01	buc	12,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.