

Lucrari de reparatie la gradinita nr.211

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7 Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 118 409,68 lei

Intocmit in prețuri curente 03.04.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontare gard existent				
1	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	1 320,0000	1,60 1,20	2 112,00 1 584,00
2	DF04A	Demontarea stlpilor din beton	buc	53,0000	47,70 47,70	2 528,10 2 528,10
3	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	4,0000	40,80 40,80	163,20 163,20
4	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4,0000	36,28 0,00	145,12 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 948,42
		Total Demontare gard existent Inclusiv salariu				4 948,42 4 275,30
		2. Ingradiri				
5	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	6,4000	39,60 39,60	253,44 253,44
6	CA03D2	Beton turnat in fundatii, preparat	m3	6,4000	891,92	5 708,27

1	2	3	4	5	6	7
		cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150			171,00	1 094,40
7	CO07A1	Imprejmuri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (inclusiv portile dotate cu balamali, minere si lacate)	kg	3 767,9200	19,30 2,40	72 702,03 9 043,01
8	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	3,7700	487,98 218,40	1 839,69 823,37
		<i>Total</i>	lei			80 503,43
		Total Ingradiri Inclusiv salariu				80 503,43 11 214,22

		Total	lei	85 451,85
		Asigurari medicale si sociale	24 %	3 717,48
		Trasnprot	3 %	2 069,44
		Total		91 238,77
		Cheltuieli de regie	5 %	4 561,94
		Total		95 800,71
		Beneficiu	3 %	2 874,02
		Total		98 674,73
		TVA	20 %	19 734,95
		Total deviz: Inclusiv salariu		118 409,68 15 489,52

Intocmit

LivartPrim SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie la gradinita nr.211

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7 Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 118 409,68 lei

Intocmit in prețuri curente 03.04.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	33,9200	30,00	1 017,60
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	26,4000	30,00	792,00
3.	7129020012800	Pavator	h-om	84,2700	30,00	2 528,10
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	27,4456	30,00	823,37
5.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	113,0376	30,00	3 391,13
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,8880	30,00	416,64
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	190,9560	30,00	5 728,68
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,4000	30,00	792,00
					Total manopera	15 489,52

Materiale:

1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,4498	180,00	800,96
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,8395	150,00	725,92
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,6550	5,00	28,28
4.	2320166200676	White spirit	kg	11,3100	12,00	135,72
5.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	45,2400	12,00	542,88
6.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	22,6200	12,00	271,44
7.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	18,8396	12,00	226,08
8.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	3,1668	12,00	38,00
9.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 792,8960	1,55	2 778,99
10.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	3 956,3160	16,00	63 301,06
11.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,7679	35,00	131,88
12.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,7679	0,00	0,00
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,8838	0,00	0,00
					Total materiale de construcții	68 981,21

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	26,4000	5,00	132,00
2.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,8400	15,00	57,60
3.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,0800	5,00	10,40
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	26,4000	15,00	396,00
5.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,6000	150,00	240,00

6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,0320	140,62	145,12
		Total utilaje de construcții				981,12

Total		lei				85 451,85
Asigurari medicale si sociale		24 %				3 717,48
Trasnprot		3 %				2 069,44
Total						91 238,77
Cheltuieli de regie		5 %				4 561,94
Total						95 800,71
Beneficiu		3 %				2 874,02
Total						98 674,73
TVA		20 %				19 734,95

Total deviz:

118 409,68

Intocmit

LivartPrim SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie la gradinita nr.211 Investitor DETS Ciocana

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontare gard existent				
1	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg			1,60 1,20
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,0200	30,00	0,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	30,00	0,60
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			2 112,00
2	DF04A	Demontarea stîlpilor din beton	buc			47,70 47,70
	7129020012800	Pavator	h-om	1,5900	30,00	47,70
		<i>Total</i>	lei			2 528,10
3	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			40,80

1	2	3	4	5	6	7
						40,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	30,00	40,80
		<i>Total</i>	lei			163,20
4	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			36,28
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	140,62	36,28
		<i>Total</i>	lei			145,12
		2. Ingradiri				
5	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			39,60
						39,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	30,00	39,60
		<i>Total</i>	lei			253,44
6	CA03D2	Beton turnat in fundatii, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			891,92
						171,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	30,00	159,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,00	12,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,55	434,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	150,00	113,42
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	180,00	125,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	5,00	1,62
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	37,50
		<i>Total</i>	lei			5 708,27
7	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (inclusiv portile dotate cu balamali, minere si lacate)	kg			19,30
						2,40
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	30,00	0,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,50
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	16,00	16,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	35,00	0,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,00	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	12,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			72 702,03
8	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			487,98
						218,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	30,00	218,40
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	12,00	144,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	12,00	72,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	12,00	10,08
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	12,00	36,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,50
		<i>Total</i>	lei			1 839,69

APROBAT:

Intocmit
LivartPrim SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

