

# Устройство крытых площадок для расположения мусорных контейнеров в мун.Комрат

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

### Устройство крытых площадок для расположения мусорных контейнеров

Valoarea de deviz 147 229,48 Lei

Intocmit in prețuri curente 13.07.2023

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Площадка по ул.Гоголя</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Площадка</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC02D1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)                           | 100 m3 | 0,0540                                | 1 669,630<br>0,000                    | 90,160<br>0,000        |
| 2      | TsI50A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                              | t      | 10,8000                               | 27,560<br>0,000                       | 297,648<br>0,000       |
| 3      | TsA02D                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, | m3     | 1,0000                                | 132,500<br>132,500                    | 132,500<br>132,500     |

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                      |                      |
|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------|----------------------|
|   |        | шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, очень твердый грунт)                                                                                                                                                                                               |    |         |                      |                      |
| 4 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | m2 | 8,0000  | 107,415<br>60,000    | 859,320<br>480,000   |
| 5 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон класса B12,5)    | m3 | 1,3000  | 1 713,538<br>285,000 | 2 227,600<br>370,500 |
| 6 | CL57A  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)                                                                                                                                                                                                                             | kg | 23,9000 | 45,567<br>10,500     | 1 089,045<br>250,950 |
| 7 | DE10A  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100*30*15см, по бетонному основанию 30x15 см)                                                                                                                                                                                                                   | m  | 2,0000  | 257,660<br>29,500    | 515,320<br>59,000    |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                      |                                 |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------|---------------------------------|
| 8  | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщ.10см)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 1,7000   | 717,900<br>49,500    | 1 220,430<br>84,150             |
| 9  | CC03C  | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)                                                                                                                                                                                                                                    | kg  | 52,7000  | 33,655<br>1,500      | 1 773,613<br>79,050             |
| 10 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса B15)       | m3  | 1,7000   | 1 812,519<br>330,000 | 3 081,283<br>561,000            |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei |          |                      | 11 286,919                      |
|    |        | <b>Total Площадка<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                      | <b>11 286,919<br/>2 017,150</b> |
|    |        | <b>1.2. Каркас</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                      |                                 |
| 11 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )- см.чертеж                                       | kg  | 326,0800 | 35,995<br>10,500     | 11 737,249<br>3 423,840         |
| 12 | CN28A  | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную маслянными красками, в 2 слоя, по месту, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, | t   | 0,3270   | 1 311,798<br>495,000 | 428,958<br>161,865              |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                        |                        |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------------|------------------------|
|    |        | прогоны, ветровые связи), из легких профилей)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                        |                        |
| 13 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности до 40 м2 включительно) | m2 | 12,0000 | 234,800<br>77,500      | 2 817,600<br>930,000   |
| 14 | CR03A  | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Обрешетка каркаса из реек размерами 100*25мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 0,2750  | 7 701,913<br>1 100,000 | 2 118,026<br>302,500   |
| 15 | CN51B  | Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 0,2750  | 95,836<br>19,509       | 26,355<br>5,365        |
| 16 | CN17A  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 28,0000 | 79,475<br>50,000       | 2 225,300<br>1 400,000 |
| 17 | CO06B  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 6,8400  | 70,000                 | 478,800                |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |         |                    |                                 |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------|---------------------------------|
|    |                  | panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m (Ограждения из панелей евросетки)только 3/пл.и мех-мы                                                                                                                                                   |           |         | 55,000             | 376,200                         |
| 18 | цена<br>рыночная | Panou gard zincat D=4.5mm (cu norma 1.05m2/m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2        | 6,8400  | 113,746<br>0,000   | 778,026<br>0,000                |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei       |         |                    | 20 610,314                      |
|    |                  | <b>Total Каркас<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |                    | <b>20 610,314<br/>6 599,770</b> |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei       |         |                    | 31 897,233                      |
|    |                  | <b>Total Площадка по ул.Гоголя<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |         |                    | <b>31 897,233<br/>8 616,920</b> |
|    |                  | <b>2. Площадка по ул.Федько</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |         |                    |                                 |
|    |                  | <b>2.1. Площадка</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |         |                    |                                 |
| 19 | TsC02D1          | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)                                                                                       | 100<br>m3 | 0,0540  | 1 669,630<br>0,000 | 90,160<br>0,000                 |
| 20 | TsI50A5          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                                                                          | t         | 10,8000 | 27,560<br>0,000    | 297,648<br>0,000                |
| 21 | TsA02D           | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными | m3        | 1,0000  | 132,500<br>132,500 | 132,500<br>132,500              |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                                         |                                         |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |        | откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, очень твердый грунт)                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                                         |                                         |
| 22 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | m2 | 8,0000  | <div>107,415</div> <div>60,000</div>    | <div>859,320</div> <div>480,000</div>   |
| 23 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон класса B12,5)    | m3 | 1,3000  | <div>1 713,538</div> <div>285,000</div> | <div>2 227,600</div> <div>370,500</div> |
| 24 | CL57A  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)                                                                                                                                                                                                                             | kg | 23,9000 | <div>45,567</div> <div>10,500</div>     | <div>1 089,045</div> <div>250,950</div> |
| 25 | DE10A  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100*30*15см, по бетонному основанию 30x15 см)                                                                                                                                                                                                                   | m  | 2,0000  | <div>257,660</div> <div>29,500</div>    | <div>515,320</div> <div>59,000</div>    |
| 26 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщ.10см)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 1,7000  | <div>717,900</div> <div>49,500</div>    | <div>1 220,430</div> <div>84,150</div>  |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                      |                                 |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------|---------------------------------|
| 27 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 52,7000  | 33,655<br>1,500      | 1 773,613<br>79,050             |
| 28 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса B15)                                                     | m3  | 1,7000   | 1 812,519<br>330,000 | 3 081,283<br>561,000            |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei |          |                      | 11 286,919                      |
|    |        | <b>Total Площадка<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                      | <b>11 286,919<br/>2 017,150</b> |
|    |        | <b>2.2. Каркас</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                      |                                 |
| 29 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )- см.чертеж                                                                                    | kg  | 326,0800 | 35,995<br>10,500     | 11 737,249<br>3 423,840         |
| 30 | CN28A  | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную маслянными красками, в 2 слоя, по месту, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей) | t   | 0,3270   | 1 311,798<br>495,000 | 428,958<br>161,865              |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                        |                        |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------------|------------------------|
| 31 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности до 40 м2 включительно) | m2 | 12,0000 | 234,800<br>77,500      | 2 817,600<br>930,000   |
| 32 | CR03A  | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Обрешетка каркаса из реек размерами 100*25мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 0,2750  | 7 701,913<br>1 100,000 | 2 118,026<br>302,500   |
| 33 | CN51B  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 0,2750  | 95,836<br>19,509       | 26,355<br>5,365        |
| 34 | CN17A  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 28,0000 | 79,475<br>50,000       | 2 225,300<br>1 400,000 |
| 35 | CO06B  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 6,8400  | 70,000<br>55,000       | 478,800<br>376,200     |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |                           |                                 |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------------------|---------------------------------|
|    |                  | 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m (Ограждения из панелей евросетки)только з/пл.и мех-мы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |         |                           |                                 |
| 36 | цена<br>рыночная | Panou gard zincat D=4.5mm (cu norma 1.05m2/m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2        | 6,8400  | <u>113,746</u><br>0,000   | <u>778,026</u><br>0,000         |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei       |         |                           | 20 610,314                      |
|    |                  | <b>Total Каркас<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |         |                           | <b>20 610,314<br/>6 599,770</b> |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei       |         |                           | 31 897,233                      |
|    |                  | <b>Total Площадка по ул.Федько<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |         |                           | <b>31 897,233<br/>8 616,920</b> |
|    |                  | <b>3. Площадка по ул.Дубинина</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |                           |                                 |
|    |                  | <b>3.1. Площадка</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |         |                           |                                 |
| 37 | TsC02D1          | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)                                                                                                                                                                | 100<br>m3 | 0,0540  | <u>1 669,630</u><br>0,000 | <u>90,160</u><br>0,000          |
| 38 | TsI50A5          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t         | 10,8000 | <u>27,560</u><br>0,000    | <u>297,648</u><br>0,000         |
| 39 | TsA02D           | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или | m3        | 1,0000  | <u>132,500</u><br>132,500 | <u>132,500</u><br>132,500       |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                      |                      |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------|----------------------|
|    |        | малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, очень твердый грунт)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                      |                      |
| 40 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | m2 | 8,0000  | 107,415<br>60,000    | 859,320<br>480,000   |
| 41 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон класса B12,5)    | m3 | 1,3000  | 1 713,538<br>285,000 | 2 227,600<br>370,500 |
| 42 | CL57A  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)                                                                                                                                                                                                                             | kg | 23,9000 | 45,567<br>10,500     | 1 089,045<br>250,950 |
| 43 | DE10A  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100*30*15см, по бетонному основанию 30x15 см)                                                                                                                                                                                                                   | m  | 2,0000  | 257,660<br>29,500    | 515,320<br>59,000    |
| 44 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщ.10см)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 1,7000  | 717,900<br>49,500    | 1 220,430<br>84,150  |
| 45 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg | 52,7000 | 33,655<br>1,500      | 1 773,613<br>79,050  |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                                         |                                            |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |        | сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                                         |                                            |
| 46 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса B15)                                                    | m3  | 1,7000   | <div>1 812,519</div> <div>330,000</div> | <div>3 081,283</div> <div>561,000</div>    |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei |          |                                         | 11 286,919                                 |
|    |        | <b>Total Площадка<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                                         | <b>11 286,919<br/>2 017,150</b>            |
|    |        | <b>3.2. Каркас</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                                         |                                            |
| 47 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )- см.чертеж                                                                                    | kg  | 326,0800 | <div>35,995</div> <div>10,500</div>     | <div>11 737,249</div> <div>3 423,840</div> |
| 48 | CN28A  | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную маслянными красками, в 2 слоя, по месту, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей) | t   | 0,3270   | <div>1 311,798</div> <div>495,000</div> | <div>428,958</div> <div>161,865</div>      |
| 49 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 12,0000  | <div>234,800</div> <div>77,500</div>    | <div>2 817,600</div> <div>930,000</div>    |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                                           |                                           |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |       | executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности до 40 м2 включительно) |    |         |                                           |                                           |
| 50 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Обрешетка каркаса из реек размерами 100*25мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 0,2750  | <div>7 701,913</div> <div>1 100,000</div> | <div>2 118,026</div> <div>302,500</div>   |
| 51 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 0,2750  | <div>95,836</div> <div>19,509</div>       | <div>26,355</div> <div>5,365</div>        |
| 52 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 28,0000 | <div>79,475</div> <div>50,000</div>       | <div>2 225,300</div> <div>1 400,000</div> |
| 53 | CO06B | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m (Ограждения из                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 6,8400  | <div>70,000</div> <div>55,000</div>       | <div>478,800</div> <div>376,200</div>     |

|    |                  |                                                           |     |        |                         |                                 |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------|---------------------------------|
|    |                  | панелей евросетки)только з/пл.и<br>мех-мы                 |     |        |                         |                                 |
| 54 | цена<br>рыночная | Panou gard zincat D=4.5mm (cu<br>norma 1.05m2/m2)         | m2  | 6,8400 | <u>113,746</u><br>0,000 | <u>778,026</u><br>0,000         |
|    |                  | <i>Total</i>                                              | Lei |        |                         | 20 610,314                      |
|    |                  | <b>Total Каркас<br/>Inclisiv salariu</b>                  |     |        |                         | <b>20 610,314<br/>6 599,770</b> |
|    |                  | <i>Total</i>                                              | Lei |        |                         | 31 897,233                      |
|    |                  | <b>Total Площадка по ул.Дубинина<br/>Inclisiv salariu</b> |     |        |                         | <b>31 897,233<br/>8 616,920</b> |

|  |  |                                          |      |                                       |
|--|--|------------------------------------------|------|---------------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 95 691,75                             |
|  |  | Asigurari sociale si medicale            | 24 % | 6 204,19                              |
|  |  | Cheltuieli de transport                  | 5 %  | 3 328,09                              |
|  |  | Cheltuieli directe                       |      | 105 224,03                            |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 10 % | 10 522,41                             |
|  |  | Total                                    |      | 115 746,44                            |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 6 %  | 6 944,79                              |
|  |  | Total                                    |      | 122 691,23                            |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 24 538,25                             |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclisiv salariu</b> |      | <b>147 229,48</b><br><u>25 850,79</u> |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)