

					28 599,368	1 086,776
52	37-04-003-2	Установки: арматуры из отдельных стержней	100 t	0,0016	1 409 869,375 198 061,875	2 255,791 316,899
53	39-01-002-1	Установка закладных частей плоских затворов и решеток в штрабах при массе комплекта на 1 затвор, 1 решетку: до 1,5 т	t	0,5674	22 662,252 8 275,938	12 858,562 4 695,767
54	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,5674	370,187 220,264	210,044 124,978
55	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	0,3900	445,964 57,085	173,926 22,263
56	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Укладка бетона вручную в опалубку стен, подвалы, полки, стены, надсводную кладку)	m3	5,6000	1 251,091 137,807	7 006,111 771,721
57	IfB13B	Umplutura cu piatra bruta pina la 50 kg/buc, sau bolovani de riu la compartimentele lucrarilor in casoaie, caroiaje de gardulete, cleionaje etc. (Уплотнение бутовым камнем до 50 кг/шт., или речным булыжником на ограждающих работах в рядах, графлениях на квадраты, плетней и т.д.)	m3	9,6000	89,373 89,373	857,981 857,981
58	DF18B	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial (Закладка столбов для указателей направления дороги, бетонных, заводских)	buc	4,0000	123,966 59,967	495,866 239,866
Total			Lei		52 264,345	
Total Cap in amonte					52 264,345	
Inclusiv salariu					12 107,731	
5.3. Camin de vizitare						
59	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	0,4100	445,963 57,083	182,845 23,404
60	AcE15B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa	m3	2,5300	1 811,670 528,166	4 583,524 1 336,259

