

Antreprenor: S.R.L. "MALVEAGRUP"

Investitor: Comitetul executiv al Gagauziei

Obiect: Строительные работы по реконструкции тротуара по центральной улице с.Казаклия

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

| Nr.  | Simbol<br>norme si Cod<br>resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse                                                                                                                                                                                                                 | U.M.      | Consum de<br>resurse pe<br>unitate de<br>masura | Valoare (Lei)           |                         |
|------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                 | Pe unitate de<br>masura | Total<br>Incl. salariul |
| 1    | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4         | 5                                               | 6                       | 7                       |
|      |                                   | 1.Desfacerea imbracamintei existente.                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                 |                         |                         |
| 1    | DI109                             | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic ( Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)..(gr.5 cm)                                                                                                       | m3        |                                                 |                         | 130                     |
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                 |                         | 52                      |
| 1.1  | 9310060019930                     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om      | 1,6000                                          | 32,39                   | 52                      |
| 1.2  | 2952220003546                     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                               | h-ut      | 0,0191                                          | 448,12                  | 9                       |
| 1.3  | 12340002506                       | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut      | 0,7750                                          | 44,81                   | 35                      |
| 1.4  | 2952270003370                     | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                                                                         | h-ut      | 0,7750                                          | 44,81                   | 35                      |
| 2    | DG04B                             | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.(2131.6*0.2*0.15=63.948m3)                                                                                                                                           | m         |                                                 |                         | 10                      |
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                 |                         | 10                      |
| 2.1  | 9310060019900                     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                    | h-om      | 0,3200                                          | 32,39                   | 10                      |
| 3    | TsC02D1                           | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(coef.1,3)                                                                                              | 100<br>m3 |                                                 |                         | 1 496                   |
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                 |                         | 0                       |
| 3.1  | 2952260003521                     | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                             | h-ut      | 4,7700                                          | 313,68                  | 1 496                   |
| 4    | TsI50A2                           | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km.(masa 2,4)                                                                                                                                                                               | t         |                                                 |                         | 14                      |
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                 |                         | 0                       |
| 4.1  | 3410540000006                     | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut      | 0,0640                                          | 224,06                  | 14                      |
| 5    | TsC51B                            | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.                                                                                                                                                                                       | 100<br>m3 |                                                 |                         | 138                     |
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                 |                         | 12                      |
| 5.1  | 1411122201752                     | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                           | m3        | 0,0040                                          | 237,50                  | 1                       |
| 5.2  | 9310060019900                     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                    | h-om      | 0,3600                                          | 32,39                   | 12                      |
| 5.3  | 2952260003554                     | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut      | 0,4000                                          | 313,68                  | 125                     |
|      |                                   | TOTAL 1.Desfacerea imbracamintei existente.                                                                                                                                                                                                             |           |                                                 |                         | 0                       |
|      |                                   | 2.Lucrari de terasament                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                 |                         |                         |
| 6    | TsC03F1                           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.                                                                         | 100<br>m3 |                                                 |                         | 706                     |
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                 |                         | 0                       |
| 6.1  | 2952260003501                     | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                             | h-ut      | 2,2500                                          | 313,68                  | 706                     |
| 7    | TsI50A2                           | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km.(coif.rihl.1,3,vesgrunta 1,4)                                                                                                                                                            | t         |                                                 |                         | 14                      |
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                 |                         | 0                       |
| 7.1  | 3410540000006                     | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut      | 0,0640                                          | 224,06                  | 14                      |
| 8    | TsC51B                            | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.(coef.rihl.1,3)                                                                                                                                                                        | 100<br>m3 |                                                 |                         | 138                     |
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                 |                         | 12                      |
| 8.1  | 1411122201752                     | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                           | m3        | 0,0040                                          | 237,50                  | 1                       |
| 8.2  | 9310060019900                     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                    | h-om      | 0,3600                                          | 32,39                   | 12                      |
| 8.3  | 2952260003554                     | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut      | 0,4000                                          | 313,68                  | 125                     |
|      |                                   | TOTAL 2.Lucrari de terasament                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                 |                         | 0                       |
|      |                                   | 3.Executarea trotuarului                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                 |                         |                         |
| 9    | TsA01B1                           | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea straturii vegetale de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. | m3        |                                                 |                         | 25                      |
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                 |                         | 25                      |
| 9.1  | 9310060019900                     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                    | h-om      | 0,7700                                          | 32,39                   | 25                      |
| 10   | DE11A                             | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.(borduri mici 100x20x8 cm,pe fundatie de beton B15)                           | m         |                                                 |                         | 121                     |
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                 |                         | 10                      |
| 10.1 | 2663102100001                     | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                           | m3        | 0,0480                                          | 870,27                  | 42                      |
| 10.2 | 2651122100024                     | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                          | kg        | 1,0200                                          | 0,90                    | 1                       |
| 10.3 | 1421102200513                     | Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                       | m3        | 0,0030                                          | 186,42                  | 1                       |
| 10.4 | 2668122800325                     | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2                                                                                                                                                                                            | m         | 1,0050                                          | 67,22                   | 68                      |
| 10.5 | 4100116202818                     | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3        | 0,0030                                          | 17,03                   | 0                       |
| 10.6 | 9310060019900                     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                    | h-om      | 0,1200                                          | 32,39                   | 4                       |
| 10.7 | 7129020012800                     | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om      | 0,1800                                          | 32,39                   | 6                       |



|      |                |                                                                                                                                                                                                              |        |         |          |       |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-------|
| 11   | DE10E          | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm.                                                                                                                     | m      |         |          | 150   |
| 11.1 | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0530  | 870,27   | 22    |
| 11.2 | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                               | kg     | 3,5000  | 0,90     | 46    |
| 11.3 | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                            | m3     | 0,0100  | 186,42   | 3     |
| 11.4 | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0060  | 17,03    | 2     |
| 11.5 | 2666122800284  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1                                                                                                                                                | m      | 1,0050  | 76,18    | 0     |
| 11.6 | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,1700  | 32,39    | 77    |
| 11.7 | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,5100  | 32,39    | 6     |
| 12   | DI111          | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare.                                                                                                                    | m2     |         |          | 17    |
| 12.1 | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1740  | 228,54   | 56    |
| 12.2 | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                     | m3     | 0,0200  | 17,03    | 8     |
| 12.3 | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,2560  | 32,39    | 40    |
| 12.4 | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0146  | 448,12   | 0     |
| 12.5 | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0055  | 224,06   | 8     |
| 13   | DI112 k=2      | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111.                                                                                                   | m2     |         |          | 7     |
| 13.1 | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0057  | 228,54   | 1     |
| 13.2 | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0135  | 32,39    | 0     |
| 14   | DE18A          | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm. | m2     |         |          | 152   |
| 14.1 | 2661112800655  | Placi din beton, pentru trotuare                                                                                                                                                                             | m2     | 1,0150  | 112,03   | 19    |
| 14.2 | 2651122100027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                  | kg     | 1,6000  | 0,90     | 114   |
| 14.3 | 2651122100442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                    | kg     | 7,8700  | 0,90     | 1     |
| 14.4 | 1421102200546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                         | m3     | 0,0050  | 179,25   | 7     |
| 14.5 | 1421102200547  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                           | m3     | 0,0428  | 186,42   | 1     |
| 14.6 | 2881116002701  | Disc pentru talat placi                                                                                                                                                                                      | buc    | 0,0200  | 87,83    | 8     |
| 14.7 | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,5802  | 32,39    | 2     |
| 14.8 | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,0158  | 32,39    | 19    |
|      |                | TOTAL 3.Executarea trotuarului                                                                                                                                                                               |        |         |          | 1     |
|      |                | 4.Constructia rigolei prefabricate L4-8                                                                                                                                                                      |        |         |          | 0     |
| 15   | DI95           | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II.                                                                                                                                                         | 100 m3 |         |          | 4 730 |
| 15.1 | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 38,0000 | 32,39    | 1 231 |
| 15.2 | 2952260003000  | Excavator                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 3,0400  | 358,49   | 1 090 |
| 15.3 | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,3200  | 448,12   | 143   |
| 15.4 | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0800  | 313,68   | 25    |
| 15.5 | 400051         | Autobasculante, tonaj pina la 7 t                                                                                                                                                                            | h-ut   | 10,0000 | 224,06   | 2 241 |
| 16   | TsA20C         | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare.                                                       | m3     |         |          | 105   |
| 16.1 | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om   | 3,2300  | 32,39    | 105   |
| 17   | TsE03B         | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu.                                                                                                                                               | 100 m2 |         |          | 327   |
| 17.1 | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om   | 10,0900 | 32,39    | 327   |
| 18   | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня).                                                                                                                                                     | m3     |         |          | 417   |
| 18.1 | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                       | m3     | 1,1500  | 161,32   | 32    |
| 18.2 | 4100116202818  | Apă                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1000  | 17,03    | 186   |
| 18.3 | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,9900  | 32,39    | 2     |
| 18.4 | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                           | h-ut   | 0,2100  | 44,81    | 32    |
| 18.5 | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4200  | 448,12   | 9     |
| 19   | DI123          | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri.(Rigole L4-8,2985x780x530mm) 3 buc                                                                                              | m3     |         |          | 2 296 |
| 19.1 | 2666122800562  | Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,0000  | 672,17   | 392   |
| 19.2 | 2222222222992  | Alte materiale                                                                                                                                                                                               | %      | 3,0000  | 0,00     | 672   |
| 19.3 | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 12,1000 | 32,39    | 0     |
| 19.4 | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 3,3800  | 358,49   | 392   |
| 20   | DI119          | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale.                                                                                                                                                   | m3     |         |          | 1 248 |
| 20.1 | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                        | m3     | 1,0200  | 864,86   | 103   |
| 20.2 | 2010102903495  | Scînduri de rășinoase                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0370  | 2 936,95 | 882   |
| 20.3 | 2222222222992  | Alte utilaje                                                                                                                                                                                                 | %      | 3,0000  | 44,81    | 109   |
| 20.4 | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 3,1900  | 32,39    | 134   |
| 20.5 | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4280  | 358,49   | 103   |
| 21   | DI124          | Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri.(Placi P5-8 2990x780x70mm) 3 buc                                                                                | m3     |         |          | 1 248 |
| 21.1 | 4029050        | Mortar de ciment                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,1200  | 829,91   | 188   |
| 21.2 | 2666122800563  | Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m                                                                                                                                                                     | m3     | 1,0000  | 672,17   | 100   |
|      |                |                                                                                                                                                                                                              |        |         |          | 672   |



|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |            |        |                 |
|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|-----------------|
| 21.3  | 222222222992   | Alte materiale                                                                                                                                                                                                                                                                             | %         | 3,0000     | 0,00   | 0               |
| 21.4  | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om      | 5,8000     | 32,39  | 188             |
| 21.5  | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut      | 0,7400     | 358,49 | 265             |
| 22    | RpAcF34A       | gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor (Разборка сточных отверстий с сифоном и резервуаром, для их ликвидации или перемещения).                                                                                                                  | buc       |            |        | 49<br>39        |
| 22.1  | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 1,2000     | 32,39  | 39              |
| 22.2  | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut      | 0,2200     | 44,81  | 10              |
|       |                | TOTAL 4.Constructia rigolei prefabricate L4-8                                                                                                                                                                                                                                              |           |            |        | 0               |
|       |                | 5.Manson D200                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |            |        |                 |
| 23    | TsA20B         | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.                                                                                                                                 | m3        |            |        | 67<br>67        |
| 23.1  | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om      | 2,0600     | 32,39  | 67              |
| 24    | AcF03A         | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip.                                                                                                    | m3        |            |        | 211<br>20       |
| 24.1  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                          | m3        | 1,0250     | 186,42 | 191             |
| 24.2  | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om      | 0,6100     | 32,39  | 20              |
| 25    | AcA08B         | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm.d=200mm                                                                                                                                   | m         |            |        | 67<br>13        |
| 25.1  | 2521216700500  | Teava din PVC mufata de 9 m lungime                                                                                                                                                                                                                                                        | m         | 1,0450     | 51,09  | 53              |
| 25.2  | 2513736601700  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                                                                                                            | buc       | 0,1160     | 2,69   | 0               |
| 25.3  | 222222222992   | Materiale marunte (apa, sapun pasta)                                                                                                                                                                                                                                                       | %         | 0,5000     | 0,00   | 0               |
| 25.4  | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om      | 0,3900     | 32,39  | 13              |
| 25.5  | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut      | 0,0020     | 44,81  | 0               |
| 26    | AcA54B         | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot). se va include conform proiectului.tevile avind diametrul de 200 mufa | buc       |            |        | 80<br>19        |
| 26.1  | 2523156713811  | Fiting polietilenă (mufa, cot, teu)                                                                                                                                                                                                                                                        | buc       | 1,0300     | 59,15  | 61              |
| 26.2  | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om      | 0,5800     | 32,39  | 19              |
| 27    | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.                                                                                | m3        |            |        | 10<br>10        |
| 27.1  | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om      | 0,3100     | 32,39  | 10              |
| 28    | TsD05A         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.                                                                                               | 100<br>m3 |            |        | 1 682<br>286    |
| 28.1  | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om      | 8,8200     | 32,39  | 286             |
| 28.2  | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut      | 10,3900    | 134,43 | 1 397           |
|       |                | TOTAL 5.Manson D200                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |            |        | 0               |
|       |                | 6.Parapet metalic deformabil                                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |        |                 |
| 29    | PK31A          | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat.34m.1                                                                                                                                                                 | t         |            |        | 17 342<br>1 455 |
| 29.1  | 2811106301300  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                                                                                                                                                                                                                                      | kg        | 1 000,0000 | 15,24  | 15 236          |
| 29.2  | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                             | kg        | 142,8000   | 0,90   | 128             |
| 29.3  | 1421102200161  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | m3        | 0,3000     | 134,43 | 40              |
| 29.4  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                          | m3        | 0,3100     | 186,42 | 58              |
| 29.5  | 2735725901259  | Electrod sud,otel e43.2 2 x 350 inv.supert                                                                                                                                                                                                                                                 | kg        | 2,5300     | 32,26  | 82              |
| 29.6  | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                                          | kg        | 4,1600     | 31,37  | 130             |
| 29.7  | 2430126103533  | Vopsea gri deschis v.821                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg        | 6,5000     | 31,37  | 204             |
| 29.8  | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw        | 8,0000     | 0,90   | 7               |
| 29.9  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                              | m3        | 0,0800     | 17,03  | 1               |
| 29.10 | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om      | 21,5300    | 32,39  | 697             |
| 29.11 | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om      | 23,4000    | 32,39  | 758             |
| 30    | CN26A          | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual .(grunt)                                     | t         |            |        | 646<br>236      |
| 30.1  | 2430226103294  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3                                                                                                                                                                                                                                           | kg        | 8,6000     | 31,37  | 270             |
| 30.2  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                    | buc       | 19,8000    | 1,79   | 35              |
| 30.3  | 2862306829942  | Perie de sirma                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc       | 1,9000     | 22,41  | 43              |
| 30.4  | 03720107306661 | Bumbac de şters                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg        | 2,9500     | 8,96   | 26              |
| 30.5  | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg        | 1,3200     | 26,89  | 35              |
| 30.6  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 7,3000     | 32,39  | 236             |
| 31    | CN26A          | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate                                                                                   | t         |            |        | 646             |



|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |        |  |       |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--|-------|
|      |                | din profile usoare, executate manual .                                                                                                                                                                                                                 |        |         |        |  | 236   |
| 31.1 | 2430226103294  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3                                                                                                                                                                                                       | kg     | 8,6000  | 31,37  |  | 270   |
| 31.2 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                | buc    | 19,8000 | 1,79   |  | 35    |
| 31.3 | 2862306829942  | Perie de sirma                                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 1,9000  | 22,41  |  | 43    |
| 31.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 2,9500  | 8,96   |  | 26    |
| 31.5 | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 1,3200  | 26,89  |  | 35    |
| 31.6 | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 7,3000  | 32,39  |  | 236   |
|      |                | TOTAL 6.Parapet metalic deformabil                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        |  | 0     |
|      |                | 7.Parcare.Desfacerea imbracamintei existente.                                                                                                                                                                                                          |        |         |        |  |       |
| 32   | DI109          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.                                                                                                                                                                                               | m3     |         |        |  | 130   |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |        |  | 52    |
| 32.1 | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 1,6000  | 32,39  |  | 52    |
| 32.2 | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0191  | 448,12 |  | 9     |
| 32.3 | 12340002506    | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,7750  | 44,81  |  | 35    |
| 32.4 | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,7750  | 44,81  |  | 35    |
| 33   | TsC02D1        | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea asfaltului si bordurei decapate,cef.1,3)                                                   | 100 m3 |         |        |  | 1 496 |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |        |  | 0     |
| 33.1 | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 4,7700  | 313,68 |  | 1 496 |
| 34   | TsI50A2        | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km.(ob.massa 2,4)                                                                                                                                                                          | t      |         |        |  | 14    |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |        |  | 0     |
| 34.1 | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0640  | 224,06 |  | 14    |
| 35   | TsC51B         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.                                                                                                                                                                                      | 100 m3 |         |        |  | 138   |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |        |  | 12    |
| 35.1 | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0040  | 237,50 |  | 1     |
| 35.2 | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3600  | 32,39  |  | 12    |
| 35.3 | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4000  | 313,68 |  | 125   |
|      |                | TOTAL 7.Parcare.Desfacerea imbracamintei existente.                                                                                                                                                                                                    |        |         |        |  | 0     |
|      |                | 8.Parcare.Lucrari de terasament.                                                                                                                                                                                                                       |        |         |        |  |       |
| 36   | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.                                                                        | 100 m3 |         |        |  | 706   |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |        |  | 0     |
| 36.1 | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,2500  | 313,68 |  | 706   |
| 37   | TsI50A2        | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km.(coef.rihl.1,3, vesgrunta 1.4)                                                                                                                                                          | t      |         |        |  | 14    |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |        |  | 0     |
| 37.1 | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0640  | 224,06 |  | 14    |
| 38   | TsC51B         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.(coef.rihl.1,3)                                                                                                                                                                       | 100 m3 |         |        |  | 138   |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |        |  | 12    |
| 38.1 | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0040  | 237,50 |  | 1     |
| 38.2 | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3600  | 32,39  |  | 12    |
| 38.3 | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4000  | 313,68 |  | 125   |
|      |                | TOTAL 8.Parcare.Lucrari de terasament.                                                                                                                                                                                                                 |        |         |        |  | 0     |
|      |                | 9.Parcare.Asfaltarea costamentului.                                                                                                                                                                                                                    |        |         |        |  |       |
| 39   | TsA01B1        | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. | m3     |         |        |  | 25    |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |        |  | 25    |
| 39.1 | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,7700  | 32,39  |  | 25    |
| 40   | DE10E          | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24x25 см, по бетонному основанию 35x15 см).                                                                          | m      |         |        |  | 150   |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |        |  | 22    |
| 40.1 | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0530  | 870,27 |  | 46    |
| 40.2 | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 3,5000  | 0,90   |  | 3     |
| 40.3 | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu şi lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0100  | 186,42 |  | 2     |
| 40.4 | 4100116202818  | Apă pentru mortare şi betoane                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0060  | 17,03  |  | 0     |
| 40.5 | 2666122800284  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1                                                                                                                                                                                          | m      | 1,0050  | 76,18  |  | 77    |
| 40.6 | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,1700  | 32,39  |  | 6     |
| 40.7 | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,5100  | 32,39  |  | 17    |
| 41   | DI111          | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare.                                                                                                                                                              | m2     |         |        |  | 56    |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |        |  | 8     |
| 41.1 | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,1740  | 228,54 |  | 40    |
| 41.2 | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0200  | 17,03  |  | 0     |
| 41.3 | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,2560  | 32,39  |  | 8     |
| 41.4 | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0146  | 448,12 |  | 7     |
| 41.5 | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0055  | 224,06 |  | 1     |
| 42   | DI112 k=2      | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111.                                                                                                                                             | m2     |         |        |  | 2     |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |        |  | 0     |
| 42.1 | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0057  | 228,54 |  | 1     |
| 42.2 | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,0135  | 32,39  |  | 0     |

|      |                      |                                                                                                                                                                                                              |      |        |           |        |
|------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|--------|
| 43   | DE18A                | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8 cm. | m2   |        |           | 152    |
|      |                      |                                                                                                                                                                                                              |      |        |           | 19     |
| 43.1 | 2661112800655        | Placi din beton, pentru trotuare                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0150 | 112,03    | 114    |
| 43.2 | 2651122100027        | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                  | kg   | 1,6000 | 0,90      | 1      |
| 43.3 | 2651122100442        | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                    | kg   | 7,8700 | 0,90      | 7      |
| 43.4 | 1421102200546        | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                         | m3   | 0,0050 | 179,25    | 1      |
| 43.5 | 1421102200547        | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                           | m3   | 0,0428 | 186,42    | 8      |
| 43.6 | 2881116002701        | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0200 | 87,83     | 2      |
| 43.7 | 7129020012800        | Pavator                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5802 | 32,39     | 19     |
| 43.8 | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0158 | 32,39     | 1      |
| 44   | DI107                | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.0.65 1/m2(veslira-1.3 kg)                                                                                       | t    |        |           | 27 788 |
|      |                      |                                                                                                                                                                                                              |      |        |           | 0      |
| 44.1 | 23203226000401       | Bitum                                                                                                                                                                                                        | t    | 1,0300 | 26 886,95 | 27 694 |
| 44.2 | 2952220000000        | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3000 | 313,68    | 94     |
| 45   | DB19G                | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.                                                                                              | m2   |        |           | 163    |
|      |                      |                                                                                                                                                                                                              |      |        |           | 2      |
| 45.1 | 1.1110001000131 E+14 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                         | t    | 0,1410 | 1 075,48  | 152    |
| 45.2 | 1421102200000        | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                | t    | 0,0030 | 44,81     | 0      |
| 45.3 | 2710603420379        | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0160 | 8,07      | 0      |
| 45.4 | 7129040010110        | Asfaltator                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0600 | 32,39     | 2      |
| 45.5 | 2952240004010        | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                             | h-ut | 0,0079 | 448,12    | 4      |
| 45.6 | 2952240004003        | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0079 | 448,12    | 4      |
| 45.7 | 2952240005100        | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0079 | 313,68    | 2      |
| 46   | DI107                | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.                                                                                                                | t    |        |           | 27 788 |
|      |                      |                                                                                                                                                                                                              |      |        |           | 0      |
| 46.1 | 23203226000401       | Bitum                                                                                                                                                                                                        | t    | 1,0300 | 26 886,95 | 27 694 |
| 46.2 | 2952220000000        | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3000 | 313,68    | 94     |
| 47   | DB16H                | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica.                                                                                          | m2   |        |           | 109    |
|      |                      |                                                                                                                                                                                                              |      |        |           | 2      |
| 47.1 | 1.1110001000131 E+14 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                      | t    | 0,0940 | 1 075,48  | 101    |
| 47.2 | 1421102200000        | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                | t    | 0,0030 | 44,81     | 0      |
| 47.3 | 2710603420379        | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0110 | 8,07      | 0      |
| 47.4 | 7129040010110        | Asfaltator                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500 | 32,39     | 2      |
| 47.5 | 2952240004010        | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                             | h-ut | 0,0053 | 448,12    | 2      |
| 47.6 | 2952240004003        | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0053 | 448,12    | 2      |
| 47.7 | 2952240005100        | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0053 | 313,68    | 2      |
|      |                      | TOTAL 9.Parcare.Asfaltarea costamentului.                                                                                                                                                                    |      |        |           | 0      |

APROBAT:

Intocmit: Malanciuc Veaceslav

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor: Comitetul executiv al Gagauziei

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;