

1	2	3	4	5	6	7
		depozit, teren categoria II			20,76	403,53
Total 1.Lucrari de terasament						75 684,48
Incluziv salariu						5 311,55
		2. 2. Amenajarea podetelor 4 buc.				
7	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3	18,00	168,37 168,37	3 030,61 3 030,61
8	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire(strat de egalizare sub elemente prefabricate din beton armat)	m3	3,60	383,42 80,72	1 380,33 290,61
9	CP07A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat, teava din beton armat D600-1000mm.L-5.0m	buc	4,00	2 832,15 126,85	11 328,62 507,41
10	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	86,40	175,78 115,32	15 187,39 9 963,65
11	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	8,00	1 126,77 443,98	9 014,16 3 551,86
12	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	80,00	22,98 2,48	1 838,35 198,35
13	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	92,00	331,67 21,33	30 513,84 1 962,75
Total 2. Amenajarea podetelor 4 buc.						72 293,29
Incluziv salariu						19 505,22
		3. 3.Executarea canalelor de scurgere din rigole beton armat L-90m				
14	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatiu intins, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea	m3	7,20	44,40 44,40	319,67 319,67