

1	2	3	4	5	6	7
		stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu				
15	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	7,20	364,65 66,31	2 625,46 477,42
16	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), rigole din beton armat L4-8 cu dimensiuni de 3000x80x53 (h)	buc	30,00	2 251,60 121,09	67 547,97 3 632,58
17	CP20F	Turnarea betonului clasa C20/16 (Bc20/B250) in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat la inaltimei pina la 35 m, la betonarea golurilor in elemente prefabricate si monolite, cu grosimea pina la 20 cm	m3	0,50	81,77 46,13	40,88 23,06
18	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	180,00	6,34 6,34	1 141,67 1 141,67
<b>Total 3.Executarea canalelor de scurgere din rigole beton armat L-90m</b>						<b>71 675,65</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 594,40</b>
		<b>4. 4. Reparatia drumului din pietris gr.12 cm.km.11+650-11+950 si km.12+650-13+150</b>				
19	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon, adincimea 10 cm.	100 m3	48,00	792,50 0,00	38 040,00 0,00
20	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	48,00	15,75 0,00	756,00 0,00
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 20-40mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire cu piatra sparta 5-10mm.	m3	576,00	398,92 34,60	229 775,62 19 927,30



*Handwritten signature*