

**Lucrarile de reparatie a  
studioului Moldova 2 din  
cladirea Centrului tehnic TV sos.  
Hincesti 64 mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 6-1**  
**Sistemul apeduct canalizare**

Valoarea de deviz 48.033,45 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sistemul apeduct canalizare</b>				
1	RpSA03A	Demontarea tevii din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 1/2"-1"	m	20,0000	18,900 18,900	378,000 378,000
2	RpSB01C	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	40,0000	49,770 49,770	1.990,800 1.990,800
3	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți sau planșee din piatră sau beton armat până la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizate	buc	6,0000	15,750 15,750	94,500 94,500
4	RCsB31E k=2	Forarea găurilor strapunse în construcții din beton armat marca până la 500 cu multe straturi de armare, utilizând mașina cu foreză-carotă diamantată cu diametrul de: 60 mm	buc	2,0000	425,445 79,128	850,890 158,256

1	2	3	4	5	6	7
5	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	30,0000	38,961 15,750	1.168,821 472,500
6	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	10,0000	51,090 13,860	510,900 138,600
7	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	40,880 15,750	81,760 31,500
8	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	20,0000	65,817 30,870	1.316,330 617,400
9	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	40,0000	93,344 23,940	3.733,780 957,600
10	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000	60,845 17,640	486,760 141,120
11	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	50,0000	92,147 37,800	4.607,325 1.890,000

1	2	3	4	5	6	7
12	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	1.581,250 103,950	1.581,250 103,950
13	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	50,0000	65,473 39,690	3.273,665 1.984,500
14	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,0000	280,846 8,190	1.123,386 32,760
15	SD20B	Racord olandez PPR cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1"	buc	2,0000	69,757 13,230	139,514 26,460
16	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,0000	13,163 9,450	78,978 56,700
17	RpSD16B	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2" montat ingropat cu rama	buc	1,0000	15,120 15,120	15,120 15,120
18	RpSA12F	Montarea in canale de distanta a tevii din otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, la constructii civile si industriale avind diametrul de 2"	m	10,0000	322,398 52,920	3.223,984 529,200
19	CN23F1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	5,0000	105,016 42,840	525,080 214,200
20	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm	buc	6,0000	146,829 66,150	880,974 396,900
21	RpSA43G	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2"	buc	8,0000	72,737 33,390	581,892 267,120

1	2	3	4	5	6	7
22	RpSD33C	Montarea robinetului de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm	buc	1,0000	228,862 61,110	228,862 61,110
23	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)	buc	1,0000	3.323,145 252,000	3.323,145 252,000
24	RpSF06B	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	10 m	2,0000	9,450 9,450	18,900 18,900
		<i>Total</i>	Lei			30.214,616
		<b>Total Sistemul apeduct canalizare Inclusiv salariu</b>				<b>30.214,616 10.829,196</b>

		Total	Lei	30.214,59
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	2.599,01
		Transportarea materialelor	5 %	922,50
		Total		33.736,10
		Cheltuieli de regie	13 %	4.385,69
		Total		38.121,79
		Beneficiu de deviz	5 %	1.906,08
		Total		40.027,87
		TVA	20 %	8.005,58
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>48.033,45 10.829,20</b>

INTOCMIT:  
**COMPANIA MBC SRL**

Administrator

Vladislav Botnarenco \_\_\_\_\_