

Reparatia acoperisului si sistemului de scurgere a apelor pluviale

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 298 664,39 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpIzC40B	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : exclusiv stratul termoizolant (numai straturile hidroizolante)	m2	348,9500	76,032 74,532	26 531,366 26 007,941
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	260,4000	17,029 6,919	4 434,404 1 801,760
3	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	260,4000	67,284 38,796	17 520,753 10 102,478
4	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 160 mm (Gura de scurgere telescopica din inox cu capac care se scoate pentru curatarea frunzelor)	buc	2,0000	570,543 60,543	1 141,086 121,086
5	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei (Pasta bituminoasa Sika BlackSeal 301)	m2	292,9500	13,696 2,306	4 012,100 675,660
6	RpCE35A	Izolatii hidrofuge la acoperisuri, executate cu membrane (foi), cu	m2	292,9500	156,958 100,628	45 980,875 29 478,914

1	2	3	4	5	6	7
		bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat (Membrana de impermeabilizare cu bitum negru APP "Sika")				
7	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,2500	4 923,040 1 262,116	1 230,760 315,529
8	RpCE35A	Izolatii hidrofuge la acoperisuri, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat (Existent)	m2	56,7000	122,406 100,628	6 940,432 5 705,596
9	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime (Foi de zing montate pe parapet)	m	58,6000	117,342 61,077	6 876,269 3 579,112
10	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Sistemul jgheaburi galvanizate)	m	39,0000	229,356 17,298	8 944,892 674,622
11	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Sistemul burlane galvanizate)	m	14,0000	225,514 20,181	3 157,192 282,534
		<i>Total</i>	Lei			126 770,129
		Total Acoperis Inclusiv salariu				126 770,129 78 745,232
		2. Copertina				
12	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	70,0000	36,178 35,878	2 532,432 2 511,432
13	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	70,0000	43,444 15,914	3 041,045 1 113,945
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Tigla modulara Venetia)	m2	70,0000	203,529 62,394	14 247,030 4 367,580
15	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime (Foi	m	28,0000	168,699 68,943	4 723,582 1 930,404

1	2	3	4	5	6	7
		de zing montate pe parapet, desfasurata 1.2m)				
16	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	3,2000	114,909 114,609	367,709 366,749
17	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi exestente)	m2	3,2000	250,857 222,279	802,743 711,294
		<i>Total</i>	Lei			25 714,541
		Total Copertina Inclusiv salariu				25 714,541 11 001,404
		3. Pereti				
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	101,4000	13,369 13,219	1 355,637 1 340,427
19	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	101,4000	17,029 6,919	1 726,761 701,607
20	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	101,4000	117,405 89,124	11 904,818 9 037,174
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	328,2400	4,580 1,730	1 503,274 567,790
22	CN11A1	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent, executate mecanizat (CarboSil Fassadenfarbe Caparol)	m2	328,2400	31,655 12,685	10 390,503 4 163,790
		<i>Total</i>	Lei			26 880,993
		Total Pereti Inclusiv salariu				26 880,993 15 810,788
		4. Lucrari diverse				
23	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind	t	30,3000	124,320 124,320	3 766,896 3 766,896

1	2	3	4	5	6	7
		peste 25 kg, pe distanta de 50 m (Transportarea manuala a deseurilor de pe acoperis)				
24	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	60,6400	45,500 0,000	2 759,125 0,000
		<i>Total</i>	Lei			6 526,021
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				6 526,021 3 766,896

		Total	Lei	185 891,65
		ASM	22,5 %	24 597,97
		Cheltuieli de transport	7 %	4 996,95
		Cheltuieli de regie	10 %	21 548,67
		Beneficiu de deviz	5 %	11 851,76
		TVA	20 %	49 777,39
		Total deviz: Inclusiv salariu		298 664,39 109 324,31

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)