

**Restabilirea digului de protecție în hotarele
administrativ-teritoriale ale s.Gura-Bîcului raionul Anenii Noi**

Formular Nr.5

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02.01.01

Restabilirea digului de protecție 1 – 1

Valoarea de deviz 2 486 462 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC06D1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule teren catg. I (DECOPERTAREA STRATULUI FERTIL DE PE REZERVA)	100 m3	107,75	951,45 0	102 519 0
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	15 100,00	7,39 0	111 514 0
3	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	107,75	92,37 0	9 953 0
4	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (DECOPERTAREA STRATULUI FERTIL DE PE CRESTA PINA LA 20m)	100 m3	12,00	406,55 0	4 879 0
5	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3	12,00	225,11 0	2 701 0
6	TsC06A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit,	100 m3	7,85	810,19 0	6 360 0

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I (DECOPERTAREA STRATULUI FERTIL DE PE TALUZ)				
7	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (DECOPERTAREA SOLULUI FERTIL DIN LUNCA)	100 m3	49,00	406,55 0	19921 0
8	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (IN FUNDAMENTUL TALUZULUI USCAT)	100 m3	40,00	406,55 0	16 262 0
9	TsC06A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. I (PE TALUZ SI CRESTA)	100 m3	40,00	810,19 0	32 407 0
10	36-01-009-1	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare	1000 m2	19,50	1726,67 0	33 670 0
11	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (CREASTA)	100m2	60,00	44,77 0	2 686 0
12	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	16,30	593,91 0	9 681 0
13	TsC06B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II	100 m3	161,30	930,68 0	150 118 0
14	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (AMENAJAREA TREPTELOR PE TALUZ PINA LA 50m)	100 m3	61,20	517,42 0	31 666 0
15	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3	61,20	1 075,17 0	65 800 0

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (LA URMATORII 40m) Коэффициент к машинам=4,00				
16	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2	78,24	26,88 0	2 103 0
17	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	23,00	218,39 0	5 023 0
18	TsC06B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II (IN CORPUL DIGULUI)	100 m3	215,80	930,68 0	200 840 0
19	TsD12D1	Compactarea umpluturilor in straturi de pina la 1,20 m grosime dupa compactare, cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile, cu echipament de macara de sub 10 t, prin lovituri din cadere de la 1,50-2 m, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, placa batatoare de 3000 kg pamint coeziv	100 m3	215,80	703,58 75,28	151 832 16 245
20	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	2 158,00	15,83 0	34 150 0
21	TsC06E2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in autovehicul, teren catg. II (IN REZERVA)	100 m3	226,60	1 346,16 0	305 039 0
22	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	40 100,00	7,39 0	296 139 0
23	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	226,60	100,09 0	22 681 0

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00				
24	36-01-001-3	Executarea barajelor, digurilor, rambleurilor si a partii inferioare a ecranelor si nucleelor pe uscat din pamint coeziv cu rulouri compactoare, masa: pina la 16 t Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	1000 m3	22,66	11 769,65 1 376,22	266 700 31 185
25	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	2 266,00	15,83 0	35 859 0
26	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (AMENAJAREA RAMPELOR PINA LA 20m)	100 m3	8,20	517,42 0	4 243 0
27	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	8,20	268,79 0	2 204 0
28	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (CREASTA DIGULUI)	100m2	60,00	56,41 0	3 385 0
29	36-01-009-1	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare	1000 m2	11,75	1 726,67 0	20 288 0
30	IfH16A1	Insamintarea manuala a semintelor de ierburi perene pentru consolidarea taluzelor la terase, canale, pe suprafete mici cu panta <40 % teren usor si mijlociu	100m2	177,50	325,81 265,68	57 832 47 158
31	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	65,00	56,41 0	3 667 0
32	TsC20A1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului	100 m3	9,00	534,22 0	4 808 0

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (PINA LA 50m)				
33	TsC22G1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC20A1 teren catg. I si II (LA URMATORII 40m) Коэффициент к машинам=4,00	100 m3	9,00	1 021,41 0	9 193 0
		Total				2 026 123
		Inclusiv salariu				94 588

		Total	lei	2 026 123
		Transportarea materialelor	10,00 %	1 258
		Total		2 027 381
		Contributii asigurari sociale si medicin	22,50 %	21 282
		Total		2 048 663
		Cheltuieli de regie	14,50 %	297 056
		Total		2 345 719
		Beneficiu de deviz	6,00 %	140 743
				2 486 462
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		94 588

Restabilirea digului de protecție în hotarele administrativ-teritoriale ale s.Gura-Bîcului raionul Anenii Noi

Formular Nr.5

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02.01.02

Restabilirea digului de protecție 1 – 2

Valoarea de deviz 3 989 191 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (DECOPERTAREA SOLULUI FERTIL DE PE REZERVA PINA LA 50m)	100 m3	14,50	406,55 0	5 895 0
2	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I (LA URMATORII 40m) Коэффициент к машинам=4,00	100 m3	14,50	900,45 0	13 057 0
3	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (DECOPERTAREA SOLULUI FERTIL DE PE CRESTA)	100 m3	47,00	406,55 0	19 108 0
4	TsC06A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. I (DECOPERTAREA SOLULUI DE PE TALUZ)	100 m3	15,10	810,19 0	12 234 0
5	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (DIN LUNCA)	100 m3	74,00	406,55 0	30 085 0
6	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (IN	100 m3	74,00	406,55 0	30 085 0

1	2	3	4	5	6	7
		FUNDAMENTUL TALUZULUI USCAT)				
7	TsC06A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. I (PE TALUZ SI CRESTA)	100 m3	136,00	810,19 0	110 185 0
8	36-01-009-1	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare	1000 m2	27,00	1 726,67 0	46 620 0
9	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (CRESTA)	100m2	235,00	44,77 0	10 521 0
10	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (DINTE)	100 m3	64,00	593,91 0	38 010 0
11	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (AMENAJAREA TREPTTELOR PE TALUZ PINA LA 50m)	100 m3	40,40	517,42 0	20 904 0
12	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (LA URMATORII 40m) Коэффициент к машинам=4,00	100 m3	40,40	1 075,17 0	43 437 0
13	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2	306,60	26,88 0	8 241 0
14	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	104,40	218,39 0	22 800 0
15	TsC06E1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de	100 m3	508,90	1 080,25 0	549 738 0

1	2	3	4	5	6	7
		draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule teren catg. II				
16	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	23 000,00	9,45 0	217 414 0
17	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к машинам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00	100 m3	131,43	200,19 0	26 311 0
18	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	16 660,00	11,23 0	187 012 0
19	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к машинам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00	100 m3	95,20	300,28 0	28 587 0
20	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km	t	18 150,00	13,44 0	243 949 0
21	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к машинам=8,00 Коэффициент к материалам=8,00	100 m3	103,71	400,38 0	41 523 0
22	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	19 000,00	15,66 0	297 468 0
23	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к машинам=10,00 Коэффициент к материалам=10,00	100 m3	108,57	500,47 0	54 336 0
24	TsI50A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 6 km	t	12 250,00	17,87 0	218 928 0
25	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к машинам=12,00 Коэффициент к материалам=12,00	100 m3	70,00	600,57 0	42 040 0
26	36-01-001-3	Executarea barajelor, digurilor, rambleurilor si a partii inferioare a ecranelor si nucleelor pe uscat din pamint coeziv cu rulouri compactoare, masa: pina la 16 t Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	1000 m3	50,89	11 769,65 1 376,22	598 957 70 036
27	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de	m3	5 089,00	15,83	80 533

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri			0	0
28	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (AMENAJAREA RAMPELOR PINA LA 20m)	100 m3	5,10	517,42 0	2 639 0
29	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	5,10	268,79 0	1 371 0
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (CREASTA DIGULUI)	100m2	235,08	56,41 0	13 261 0
31	36-01-009-1	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare	1000 m2	22,26	1 726,67 0	38 436 0
32	IfH16A1	Insamintarea manuala a semintelor de ierburi perene pentru consolidarea taluzelor la terase, canale, pe suprafete mici cu panta <40 % teren usor si mijlociu	100m2	457,68	325,81 265,68	149 119 121 596
33	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	255,50	56,41 0	14 414 0
34	TsC20A1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (PINA LA 50m)	100 m3	14,50	534,22 0	7 746 0
35	TsC22G1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC20A1 teren catg. I si II (LA	100 m3	14,50	1 021,41 0	14 810 0

1	2	3	4	5	6	7
		URMATORII 40m) Коэффициент к машинам=4,00				
		Total Inclusiv salariu				3 239 774 191 632

		Total	lei	3 239 774
		Transportarea materialelor	10,00 %	3 911
		Total		3 243 685
		Contributii asigurari sociale si medicin	22,50 %	43 117
		Total		3 286 802
		Cheltuieli de regie	14,50 %	476 586
		Total		3 763 388
		Beneficiu de deviz	6,00 %	225 803
				3 989 191
		Total deviz: Inclusiv salariu		191 632

Restabilirea digului de protecție în hotarele administrativ-teritoriale ale s.Gura-Bîcului raionul Anenii Noi

Formular Nr.5

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02.01.03

Restabilirea digului de protecție 2

Valoarea de deviz 3 875 327 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	47-02-028-1	Prelucrarea solului în fisii Коэффициент к машинам=0,70	ha	9,96	6 810,55 0	67 833 0
2	47-56-03	Scoaterea pomilor fructiferi cu diametrul pina la 32 cm.	100 buc	30,00	1 417,69 0	42 531 0
3	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (DECOPERTAREA SOLULUI FERTIL DE PE REZERVA PINA LA 50m)	100 m3	10,00	406,55 0	4 065 0
4	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I (LA URMATORII 40m) Коэффициент к машинам=4,00	100 m3	10,00	900,45 0	9 005 0
5	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (DECOPERTAREA SOLULUI FERTIL DE PE CREASTA)	100 m3	47,00	406,55 0	19 108 0
6	TsC06A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. I (DE PE TALUZ)	100 m3	27,00	810,19 0	21 875 0
7	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (DIN LUNCA)	100 m3	81,40	406,55 0	33 093 0
8	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe	100 m3	81,40	406,55	33 093

1	2	3	4	5	6	7
		tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (IN FUNDAMENTUL TALUZULUI USCAT)			0	0
9	TsC06A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. I (PE TALUZ SI CREAMSTA)	100 m3	128,40	810,19 0	104 028 0
10	36-01-009-1	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare	1000 m2	36,55	1 726,67 0	63 110 0
11	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (CREASTA)	100m2	235,00	44,77 0	10 521 0
12	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (DINTE)	100 m3	63,90	593,91 0	37 951 0
13	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (AMENAJAREA TREPTELOR PE TALUZ PINA LA 50m)	100 m3	71,00	517,42 0	36 737 0
14	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (LA URMATORII 40m) Коэффициент к машинам=4,00	100 m3	71,00	1 075,17 0	76 337 0
15	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2	235,00	26,88 0	6 317 0
16	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	63,90	218,39 0	13 955 0
17	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe	100 m3	71,00	517,42	36 737

1	2	3	4	5	6	7
		tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II			0	0
18	TsC06B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II (IN CORPUL DIGULUI)	100 m3	71,00	930,68 0	66 078 0
19	TsC06E1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	362,40	1 080,25 0	391 482 0
20	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	12 500,00	7,39 0	92 313 0
21	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к машинам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00	100 m3	53,19	100,09 0	5 324 0
22	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	15 650,00	9,45 0	147 936 0
23	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к машинам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00	100 m3	66,59	200,19 0	13 330 0
24	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	9 660,00	11,23 0	108 435 0
25	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к машинам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00	100 m3	41,10	300,28 0	12 342 0
26	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km	t	11 340,00	13,44 0	152 418 0
27	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к машинам=8,00 Коэффициент к материалам=8,00	100 m3	48,25	400,38 0	19 318 0
28	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5	t	11 800,00	15,66 0	184 743 0

1	2	3	4	5	6	7
		km				
29	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к машинам=10,00 Коэффициент к материалам=10,00	100 m3	50,21	500,47 0	25 129 0
30	TsI50A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 6 km	t	24 370,00	17,87 0	435 533 0
31	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к машинам=12,00 Коэффициент к материалам=12,00	100 m3	103,70	600,57 0	62 279 0
32	36-01-001-3	Executarea barajelor, digurilor, rambleurilor si a partii inferioare a ecranelor si nucleelor pe uscat din pamint coeziv cu rulouri compactoare, masa: pina la 16 t Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	1000 m3	43,34	11 769,65 1 376,22	510 096 59 645
33	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	4 334,00	15,83 0	68 586 0
34	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (AMENAJAREA RAMPELOR PINA LA 20m)	100 m3	4,30	517,42 0	2 225 0
35	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	4,30	268,79 0	1 156 0
36	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (CREASTA DIGULUI)	100m2	235,00	56,41 0	13 257 0
37	36-01-009-1	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare	1000 m2	21,20	1 726,67 0	36 605 0
38	IfH16A1	Insamintarea manuala a semintelor de ierburi perene	100m2	447,00	325,81 265,68	145 639 118 759

1	2	3	4	5	6	7
		pentru consolidarea taluzelor la terase, canale, pe suprafete mici cu panta <40 % teren usor si mijlociu				
39	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	412,20	56,41 0	23 253 0
40	TsC20A1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (PINA LA 50m)	100 m3	10,00	534,22 0	5 342 0
41	TsC22G1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC20A1 teren catg. I si II (LA URMATORII 40m) Коэффициент к машинам=4,00	100 m3	10,00	1 021,41 0	10 214 0
		Total				3 149 329
		Inclusiv salariu				178 404

		Total	lei	2 985 142
		Transportarea materialelor	10,00 %	3 516
		Total		3 152 845
		Contributii asigurari sociale si medicin	22,50 %	40 141
		Total		3 192 986
		Cheltuieli de regie	14,50 %	462 983
		Total		3 655 969
		Beneficiu de deviz	6,00 %	219 358
				3 875 327
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		178 404