

**Lucrari de constructie a
laboratorului ADN din cadrul
CTCEJ din stradela Putna 10,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Solutii arhitecturale (SA)

Valoarea de deviz 3 058 758 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de desfaceri demontari si demolari				
1	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	85,000	38,310 38,060	3 256,350 3 235,100
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	42,500	18,165 18,165	772,012 772,012
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	19,800	18,165 18,165	359,668 359,668
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3	25,900	173,078 170,838	4 482,708 4 424,692
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din din blocuri de calcar (cotilet)	m3	25,200	173,078 170,838	4 361,553 4 305,105
6	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	2,350	168,339 166,099	395,596 390,332
7	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	22,500	294,025 237,875	6 615,563 5 352,188
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	303,500	34,835 33,735	10 572,422 10 238,572

1	2	3	4	5	6	7
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	319,800	12,377 11,677	3 958,324 3 734,464
10	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	140,000	54,062 54,062	7 568,750 7 568,750
11	TrI1AA02F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	140,000	21,625 21,625	3 027,500 3 027,500
12	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	140,000	33,670 0,000	4 713,800 0,000
		Total Lucrari de desfaceri demonitari si demolari Inclusiv salariu				50 084,246 43 408,383
		2. Zidarie				
13	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	8,440	22 141,282 7 359,854	186 872,422 62 117,164
14	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	214,000	16,145 5,190	3 455,084 1 110,660
15	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	320,000	25,455 9,082	8 145,632 2 906,400
16	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare Polistiren expandat M25 gr 20mm	m2	90,000	20,486 7,353	1 843,785 661,725
		Total Zidarie Inclusiv salariu				200 316,923 66 795,949
		3. Acoperisul				
		3.1. Acoperis (P1)				
17	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip	m2	71,000	189,288 49,738	13 439,413 3 531,363

1	2	3	4	5	6	7
		Lindab)				
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare	m2	71,000	26,512 10,812	1 882,387 767,687
19	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	71,000	39,647 12,759	2 814,971 905,871
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,800	3 990,321 973,125	7 182,578 1 751,625
21	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,600	4 802,671 1 041,892	7 684,273 1 667,028
22	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,040	258,801 36,762	1 045,557 148,520
23	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,640	58,478 10,812	37,426 6,920
24	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	12,200	26,552 11,029	323,931 134,551
25	CI17B	Placare stresenei cu lambriu de brad 95x12mm, montate prin prindere cu cuie, clasa A.	m2	12,200	219,030 108,125	2 672,167 1 319,125
26	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Pag. 1/48)	m2	12,200	56,860 43,250	693,692 527,650
27	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	12,200	184,974 12,975	2 256,681 158,295
28	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	12,000	213,423 15,137	2 561,070 181,650
		Total Acoperis (P1) Inclusiv salariu				42 594,146 11 100,285
		3.2. Acoperis (P2; P3)				

1	2	3	4	5	6	7
29	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Bipol EPP)	m2	291,800	65,458 20,760	19 100,516 6 057,768
30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare (Folie hidroizolanta din polietilena)	m2	291,800	26,513 10,813	7 736,348 3 155,088
31	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redua (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	291,800	75,100 5,190	21 914,178 1 514,442
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare (Folie hidroizolanta din polietilena)	m2	291,800	26,513 10,813	7 736,348 3 155,088
33	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Cimento-plast)	m3	73,000	847,470 194,625	61 865,312 14 207,626
34	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	530,000	14,572 1,297	7 723,424 687,674
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	291,800	55,395 30,275	16 164,321 8 834,245
36	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (2cm)	m2	291,800	37,316 20,760	10 888,757 6 057,768
37	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a	m2	291,800	11,453 1,730	3 341,980 504,814

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi				
38	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipol EPP+Bipol EKP)	m2	291,800	118,702 29,410	34 637,128 8 581,839
39	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	20,500	184,981 12,975	3 792,103 265,988
40	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	20,400	213,421 15,138	4 353,793 308,805
41		Parapet	set	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
42	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipol EPP)	m2	40,400	65,457 20,760	2 644,483 838,704
43	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare (Folie hidroizolanta din polietilena)	m2	40,400	26,512 10,812	1 071,105 436,825
44	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - VATA MINERALA BAZALTICA gr 50 mm	m2	40,400	216,304 99,907	8 738,687 4 036,263
45	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare (Folie hidroizolanta din polietilena)	m2	40,400	26,512 10,812	1 071,105 436,825
46	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	73,000	14,573 1,297	1 063,827 94,717
47	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2	m2	40,400	73,685 73,525	2 976,875 2 970,410

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.				
48	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	40,400	11,451 1,730	462,640 69,892
49	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Bipol EPP+Bipol EKP)	m2	40,400	124,788 31,573	5 041,447 1 275,529
50	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	67,400	132,757 54,062	8 947,793 3 643,812
51		Cos de Ventilare	set	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
52	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,900	1 363,830 233,550	1 227,447 210,195
53	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	15,000	15,221 1,946	228,319 29,194
54	IzF15D	Captuseli fonoabsorbante la pereti executate cu placi din vata minerala, pe schelet de lemn protejate cu pinza hesian speciala si cu placi din fibre de lemn dure, melaminate, perforate	m2	7,500	185,774 29,842	1 393,308 223,818
55	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in	m2	7,500	110,322 34,600	827,414 259,500

1	2	3	4	5	6	7
		ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
56	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm ((Caciula ventilare, Pagina 2/48)	m	1,400	92,455 47,575	129,437 66,605
		Total Acoperis (P2; P3) Inclusiv salariu				235 078,095 67 923,434
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				277 672,241 79 023,719
		4. Usi, Ferestre				
57	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Blocuri de usa din MDF in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standardele in vigoare, material agrementat in RM)	m2	77,280	934,837 77,850	72 244,213 6 016,249
58	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	28,140	1 043,028 58,387	29 350,796 1 643,024
59	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Blocurile de usa,	m2	13,500	1 353,673 35,033	18 274,584 472,939

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate din profil PVC lat pentru usa, latime minima 50 mm, armatura otel zincat U min. 1.5 mm, placate cu sandwich 24mm, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat ?n RM)				
60	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,080	1 669,786 190,300	16 831,444 1 918,225
61	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Ferestre PVC 5 camere de izolare termica, latimea profilului de min 50mm, deschidere conform proiect, feronerie cu rezistenta minimala la 10.000 de cicluri inchidere-deschidere, plasa contra insectelor, sticla termopan LOW-E, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat ?n RM.)	m2	119,760	936,638 24,220	112 171,808 2 900,605
62	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice, cu latimea de 300 - 500 mm	m	92,500	81,092 3,892	7 501,056 360,056
63	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu, 150 - 300 mm	m	92,500	59,825 4,325	5 533,812 400,062
		Total Usi, Ferestre Inklusiv salariu				261 907,713 13 711,160
		5. Pardosele				
		5.1. Pardoseli P1				
64	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent,	m2	426,500	169,151 47,575	72 143,013 20 290,737

1	2	3	4	5	6	7
		curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez				
65	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare (Izolatie fonica)	m2	426,500	24,212 10,812	10 326,631 4 611,531
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	426,250	55,325 30,275	23 582,089 12 904,719
67	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	426,250	37,379 20,760	15 932,850 8 848,950
68	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Cimento-plast)	m3	21,320	847,485 194,625	18 068,372 4 149,405
		Total Pardoseli P1 Inclusiv salariu				140 052,955 50 805,342
		5.2. Pardoseli P2				
69	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	74,700	168,992 47,575	12 623,688 3 553,852
70	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare (Izolatie fonica)	m2	74,700	24,213 10,813	1 808,674 807,694
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	74,700	55,324 30,275	4 132,702 2 261,542
72	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	74,700	37,376 20,760	2 791,982 1 550,772

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Pagina 3 / 48)				
73	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Cimento-plast)	m3	3,800	847,481 194,625	3 220,426 739,576
		Total Pardoseli P2 Inclusiv salariu				24 577,472 8 913,436
		5.3. Pardoseli P3				
74	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	119,800	168,993 47,575	20 245,306 5 699,485
75	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	119,800	55,322 30,275	6 627,635 3 626,945
76	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Pagina 3 / 48)	m2	119,800	37,383 20,760	4 478,428 2 487,048
77	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Cimento-plast)	m3	6,000	847,424 194,625	5 084,542 1 167,750
		Total Pardoseli P3 Inclusiv salariu				36 435,911 12 981,228
		5.4. Pardoseli P4				
78	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	54,900	168,992 47,575	9 277,643 2 611,867

1	2	3	4	5	6	7
79	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare (Izolatie fonica)	m2	54,900	24,212 10,812	1 329,266 593,606
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	54,900	55,329 30,275	3 037,567 1 662,097
81	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Pagina 3 / 48)	m2	54,900	37,383 20,760	2 052,314 1 139,724
82	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Cimento-plast)	m3	2,800	847,535 194,625	2 373,098 544,950
83	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	54,900	11,455 1,730	628,895 94,977
		Total Pardoseli P4 Inclusiv salariu				18 698,783 6 647,221
		5.5. Pardoseli P5				
84	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	194,100	169,151 47,575	32 832,209 9 234,307
85	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare (Izolatie fonica)	m2	194,100	24,212 10,812	4 699,646 2 098,706
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	194,100	55,324 30,275	10 738,357 5 876,377

1	2	3	4	5	6	7
87	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	194,100	37,379 20,760	7 255,306 4 029,516
88	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Cimento-plast)	m3	9,700	847,477 194,625	8 220,525 1 887,862
		Total Pardoseli P5 Inclusiv salariu				63 746,043 23 126,768
		5.6. Pardoseli P6				
89	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	322,700	168,993 47,575	54 533,897 15 352,453
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	322,700	55,325 30,275	17 853,303 9 769,743
91	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Pagina 3 / 48)	m2	322,700	37,379 20,760	12 062,222 6 699,252
92	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	322,700	11,452 1,730	3 695,475 558,271
93	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit,	m2	322,700	97,950 38,925	31 608,446 12 561,098

1	2	3	4	5	6	7
		turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				
		Total Pardoseli P6 Inclusiv salariu				119 753,343 44 940,817
		Total Pardosele Inclusiv salariu				403 264,507 147 414,812
		6. Finisari interioare				
		6.1. Tavane (Pagina 4 / 48)				
94	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - placi 600x600x12mm	m2	300,850	156,800 95,150	47 173,309 28 625,877
95	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	441,350	155,336 82,608	68 557,495 36 458,842
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	437,850	3,135 1,298	1 372,677 568,132
97	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - потолок сухой смесью	m2	437,850	76,180 66,173	33 355,432 28 973,651
98	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	437,850	19,704 8,650	8 627,209 3 787,402
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	879,200	3,135 1,297	2 756,292 1 140,762
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	879,200	27,080 23,787	23 808,459 20 913,970
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	879,200	3,135 1,297	2 756,292 1 140,762
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	879,200	32,687 23,787	28 738,142 20 913,970

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
		Total Tavane (Pagina 4 / 48) Inclusiv salariu				217 145,307 142 523,368
		6.2. Pereti				
103	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2	1 593,400	73,685 73,525	117 409,680 117 154,735
104	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	819,000	221,294 105,963	181 239,377 86 783,288
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	773,500	3,135 1,297	2 424,922 1 003,616
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	773,500	62,768 52,765	48 551,054 40 813,728
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	773,500	3,135 1,297	2 424,922 1 003,616
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	773,500	27,080 23,787	20 946,129 18 399,631
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	773,500	3,135 1,297	2 424,922 1 003,616
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	773,500	32,687 23,787	25 283,162 18 399,631

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				400 704,168 284 561,861
		Total Finisari interioare Inclusiv salariu				617 849,475 427 085,229
		7. Finisari exterioare				
		7.1. Pereti				
111	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 135 kg/m3 - 100 mm (Cornier din aluminiu l = 3m - 45m)	m2	428,900	266,204 99,908	114 174,745 42 850,327
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	428,900	3,135 1,298	1 344,602 556,498
113	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Culoare Alb-Fildes)	m2	428,900	94,235 52,765	40 417,224 22 630,909
114	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 135 kg/m3 - 100 mm (Cornier din aluminiu l = 3m - 255m)	m2	63,750	275,942 99,907	17 591,293 6 369,082
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor iexterioare glafuri	m2	63,750	3,135 1,297	199,830 82,694
116	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - glafuri	m2	63,750	76,228 66,173	4 859,553 4 218,519
117	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,750	19,703 8,650	1 256,096 551,438
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor iexterioare glafuri	m2	63,750	3,135 1,297	199,830 82,694
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	63,750	32,686	2 083,764

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			23,787	1 516,431
120	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	430,000	37,014 32,438	15 916,125 13 948,125
		Total Pereti Inclusiv salariu				198 043,062 92 806,717
		7.2. Soclu				
121	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	75,000	11,454 1,730	859,075 129,750
122	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren -extrudat 50mm	m2	75,000	210,081 94,069	15 756,062 7 055,157
123	CC03A	Montare plase sudate VR-1 pas 150x150 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	135,000	15,221 1,946	2 054,869 262,744
124	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2	75,000	73,685 73,525	5 526,375 5 514,375
125	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor	m2	75,000	541,291 337,350	40 596,818 25 301,250
		Total Soclu				64 793,199

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				38 263,276
		7.3. Scari				
126	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	60,600	168,992 47,575	10 240,930 2 883,045
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	60,600	55,327 30,275	3 352,845 1 834,665
128	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	60,600	11,452 1,730	693,975 104,838
		Total Scari Inclusiv salariu				14 287,750 4 822,548
		7.4. Pereu				
129	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	10,000	89,095 89,095	890,950 890,950
130	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,000	13,408 13,408	134,075 134,075
131	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	10,000	38,828 37,627	388,275 376,275
132	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,500	360,728 42,818	2 344,729 278,314
133	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	117,000	15,221 1,946	1 780,851 227,711

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Vr1 d3 150x150)				
134	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	65,300	97,952 38,925	6 396,290 2 541,803
135	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	65,300	134,542 25,777	8 785,575 1 683,247
136	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	62,300	90,270 12,975	5 623,799 808,343
		Total Pereu Inclusiv salariu				26 344,544 6 940,718
		Total Finisari exterioare Inclusiv salariu				303 468,555 142 833,259

		Total	lei	2 114 570
		Asigurari sociale si medicale	27,50 %	253 077
		Cheltuieli de transport	3,00 %	34 997
		Cheltuieli directe	100,00 +	2 402 644
		Cheltuieli de regie	3,00 %	72 079
		Total	100,00 +	2 474 723
		Beneficiu de deviz	3,00 %	74 242
		Total	100,00 +	2 548 965
		TVA	20,00 %	509 793
		Total deviz: Inclisiv salariu		3 058 758 920 281

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

