

**Liceul Mihai Eminescu, str.
Suvorov 60, mun. Comrat, UTA
GAGAUZIA**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Inlocuire electrica (на 20классов)**

Valoarea de deviz 0 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см)-Ф40мм	buc	420,000		
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmr (Выполнение штраб глубиной до 5 см в каменных или бетонных стенах 5x100 см2)	m	240,000		
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de instalatii electrice				
3	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmr (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным	m	1 000,000		

1	2	3	4	5	6	7
		сопротивлением пламени, - кабель VVG ng -LS-3*1,5mm2) (ресурс Doze -удалить)				
4	pret de piata	3-х контактные клеммы на 3гнезда (типа WAGO)	buc	800,000		
5	RpEQ01Ап рим	Профилактика существующих дозовых коробок (только работа)	buc	20,000		
6	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка потолочных LED светильников 600*600мм)	buc	240,000		
7	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка двойных внутренних розеток с подрозетниками в комплексе) переустановка на H=1,8м от пола:без стоимости розеток	buc	40,000		
8	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка двойных внутренних розеток с подрозетниками в комплексе) - новые	buc	40,000		
9	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A-simbol 3129 N (Монтаж выключателей внутренних одноклавишных с подрозетниками в комплексе) переустановка на H=1,8м от пола:без стоимости выключателей	buc	20,000		
10	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A-simbol 3129 N (Монтаж выключателей внутренних	buc	20,000		

1	2	3	4	5	6	7
		одноклавишных с подрозетниками в комплексе)-новые				
11	pret de piata	Рамка тройная	buc	20,000	55,00 0,00	1 100,00 0,00
12	RpEE06A	Montarea comutatoarelor (intrerupatoarelor) stea-triunghi, pina la 25 A, manuale cu contacte in aer sau in ulei capsulate sau necapsulate, antigrizutoase sau antiexplozive, montate pe dibluri din lemn, plastic sau pe console (exclusiv consola), in cutii sau panouri electrice, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, inclusiv reglarea si probarea (Установка переключателей (выключателей) звездно-треугольных, до 25 А, ручных, с воздушным или масляным контактом, герметичных или негерметичных, газобезопасных или взрывобезопасных, на деревянные, пластиковые дюбеля или кронштейны (не включая кронштейн) в коробки или электрощиты, соединенные медными или алюминиевыми проводами, включая наладку и испытание) -автомат В16А	buc	40,000		
13	RpEE01C	Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж триполярных пакетных выключателей 10-63 А, наружных, на дюбелях, консолях или в щитовых коробках, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)-выключатель нагрузки ВН-32-63А 3-х фазный	buc	2,000		
14	RpEE06A	Montarea comutatoarelor (intrerupatoarelor) stea-triunghi, pina la 25 A, manuale cu contacte in aer sau in ulei capsulate sau necapsulate, antigrizutoase sau	buc	20,000		

1	2	3	4	5	6	7
		antiexplozive, montate pe dibluri din lemn, plastic sau pe console (exclusiv consola), in cutii sau panouri electrice, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, inclusiv reglarea si probarea (Установка переключателей (выключателей) звездно-треугольных, до 25 А, ручных, с воздушным или масляным контактом, герметичных или негерметичных, газобезопасных или взрывобезопасных, на деревянные, пластиковые дюбеля или кронштейны (не включая кронштейн) в коробки или электрощиты, соединенные медными или алюминиевыми проводами, включая наладку и испытание) -автомат АВДТ-С16/30Ма				
15	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж электрощитов металлических)	buc	2,000		
16	RpEG01B	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete (Установка электрощитка -марка ЩРВ-48 IP31)	buc	2,000		
17	pret de piata	Трехфазная (3P) распределительная шина-гребенка	buc	2,000		
18	pret de piata	Распределительная шина (PE) на 18 отверстий	buc	2,000		
19	pret de piata	Шина нулевая 18отверстий	buc	2,000		
		Total Lucrari de instalatii electrice Inklusiv salariu				

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Liceul Mihai Eminescu, str. Suvorov 60, Investitor
mun. Comrat, UTA GAGAUZIA**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см)-Ф40мм	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700		
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900		
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp (Выполнение штраб глубиной до 5 см в каменных или бетонных стенах 5x100 см2)	m			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000		
		2. Lucrari de instalatii electrice				
3	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmр (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, -кабель VVG ng -LS-3*1,5mm2) (ресурс Doze -удалить)	m			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400		
	313013481740-5	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari- -кабель VVG ng -LS-3*1,5mm2	m	1,0300		
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,5000		
4	pret de piata	3-х контактные клеммы на 3гнезда (типа WAGO)	buc			
	2413217300101	Clema de legatura - 3-х контактные клеммы (типа WAGO	buc	1,0000		
5	RpEQ01Aprim	Профилактика существующих дозовых коробок (только работа)	buc			
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,6000		
6	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка потолочных LED светильников 600*600мм)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400		
	287527440050-2	Corp de iluminat -потолочные LED светильники 600*600	buc	1,0000		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000		
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000		
7	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка двойных	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		внутренних розеток с подрозетниками в комплексе) переустановка на Н=1,8м от пола:без стоимости розеток				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100		
	2746167335100	Priza-без стоимости	buc	1,0200		
	2811236311002	Doze pentru aparate-подрозетники	buc	1,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000		
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000		
8	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка двойных внутренних розеток с подрозетниками в комплексе) -новые	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100		
	274616733510-0	Priza новые	buc	1,0200		
	2811236311002	Doze pentru aparate-подрозетники	buc	1,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000		
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000		
9	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N (Монтаж выключателей внутренних одноклавишных с подрозетниками в комплексе) переустановка на Н=1,8м от пола:без стоимости выключателей	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500		
	1111000100020	Intrerupator-без стоимости	buc	1,0000		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000		
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050		
10	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N (Монтаж выключателей внутренних одноклавишных с подрозетниками в комплексе)-новые	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500		
	111100010002-0	Intrerupator-вкл. новые	buc	1,0000		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000		
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050		
11	pret de piata	Рамка тройная	buc			
	2205220511	Рамка тройная	buc	1,0000		
12	RpEE06A	Montarea comutatoarelor (intrerupatoarelor) stea-triunghi, pina la 25 A, manuale cu contacte in aer sau in ulei capsulate sau necapsulate, antigriztoase sau antiexplozive, montate pe dibluri din lemn, plastic sau pe console (exclusiv consola), in cutii sau panouri electrice, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, inclusiv reglarea si probarea (Установка переключателей (выключателей) звездно-треугольных, до 25 А, ручных, с воздушным или масляным контактом, герметичных или негерметичных, газобезопасных или взрывобезопасных, на деревянные, пластиковые дюбеля или кронштейны (не включая кронштейн) в коробки или электрощиты, соединенные медными или алюминиевыми проводами, включая наладку и испытание) -автомат В16А	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	4,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000		
	111100010002-1	Comutator manual--автомат B16A	buc	1,0000		
13	RpEE01C	Montarea intreruptoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж триполярных пакетных выключателей 10-63 А, наружных, на дюбелях, консолях или в щитовых коробках, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)-выключатель нагрузки ВН-32-63А 3-х фазный	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0200		
	111100010002-4	Intrerupator manual--выключатель нагрузки ВН-32-63А 3-х фазный	buc	1,0100		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000		
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000		
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000		
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000		
14	RpEE06A	Montarea comutatoarelor (intreruptoarelor) stea-triunghi, pina la 25 A, manuale cu contacte in aer sau in ulei capsulate sau necapsulate, antigrizutoase sau antiexplozive, montate pe dibluri din lemn, plastic sau pe console (exclusiv consola), in cutii sau panouri electrice, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, inclusiv reglarea si probarea (Установка переключателей (выключателей) звездно-треугольных, до 25 А, ручных, с воздушным или масляным контактом, герметичных или негерметичных, газобезопасных или взрывобезопасных, на деревянные, пластиковые дюбеля или кронштейны (не включая кронштейн) в коробки или электрощиты, соединенные медными или алюминиевыми проводами, включая наладку и испытание) -автомат АВДТ-С16/30Ма	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	4,0000		
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000		
	111100010002-2	Comutator manual--автомат АВДТ-С16/30Ма	buc	1,0000		
15	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж электрощитов металлических)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800		
16	RpEG01B	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete (Установка электрощитка -марка ЩРВ-48 IP31)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,0000		
	111112220000-7	Tablou electric,ЩРВ-48 IP31)	buc	1,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000		
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	4,0000		
	2874115881198	Saiba M 6	buc	4,0000		
	2874115840479	Piulita M12	buc	4,0000		
	2874115800857	Suruburi cap hexagonal M 10x50 mm	buc	4,0000		
	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	4,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
17	pret de piata	Трехфазная (3P) распределительная шина-гребенка	buc			
	223568974331	Трехфазная (3P) распределительная шина-	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		гребенка				
18	pret de piata	Распределительная шина (РЕ) на 18 отверстий	buc			
	2235689741	Распределительная шина заземления (РЕ) на 18 отверстий	buc	1,0000		
19	pret de piata	Шина нулевая 18отверстий	buc			
	22356897412	Шина нулевая 18отверстий	buc	1,0000		

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.