

Obiectivul: R-I Cimișlia

Obiectul: or. Cimișlia


Devizul: Lucrari de reparatie a fantinii din str. M. Sadoveanu

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 6.1.19

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demolare		
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,500
2	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	2,500
3	RpCH32A mod	Demolarea fantinii existente din lemn	m2	6,000
4	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	2,400
5	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	2,400
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 2. Turnarea sapei din beton si pereti de sprijin		
6	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Pentru sapa si perete de sprijin)	m2	6,500
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,350
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa Bp 100x100, avind grosime de 4 mm)	kg	21,000
9	CC01B1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm.	kg	50,000
10	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu (Pentru sapa si scari)	m3	1,800
11	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Scaun pentru caldare)	kg	45,000
12	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2	0,500
13	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t.	t	1,000
14	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv NOTA****Element prefabricat FARA PRET	buc	1,000
15	Pret de piata	Colac din beton fara acoperis	buc	1,000
		TOTAL Capitolul 2. Turnarea sapei din beton si pereti de sprijin		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Prunf

Raport generat cu programul WnDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Verificat: Porodiu Nicolae