

Primaria Leuseni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Reparatia acoperisului GM Cezar Radu, s.Leuseni

Valoarea de deviz 811 011,13 lei

Intocmit in prețuri curente 2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii.				
		1.1. Demontari.				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	860,000	41,68 41,52	35 844,12 35 703,08
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	860,000	10,62 10,38	9 137,32 8 925,76
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	748,960	23,06 22,49	17 272,10 16 842,20
4	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in trei straturi AXele 1-7, 7-1, B	m2	150,000	39,12 38,63	5 868,63 5 794,83
5	RpCE40A k=0.2	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor la acoperis din cheramzit gros pina la 120mm Axele 1-7, 7-1, B. k=0.2	m2	150,000	23,64 23,64	3 546,09 3 546,09
6	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP,	m3	2,560	149,90 126,85	383,75 324,74

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice Axa A-C:C-A				
7	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc (Camerele de ventilare in locul traversarii capriorilor peste)	m3	3,400	780,05 778,41	2 652,17 2 646,59
8	CP16B k=05	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat, placi drepte PP 100x800x80mm (Cu k=0,5 la resurse montator+mecanizm)	buc	120,000	41,80 41,80	5 016,42 5 016,42
9	CP19A	Taierea cu flacara oxiacetilenica la locul de montaj, a barelor din otel rotund, avind diametrul pina la 16 mm	100 buc	1,240	188,69 184,52	233,97 228,80
		Total Demontari. Inclusiv salariu				79 954,57 79 028,51
		1.2. Pereti cota +10.00:				
10	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	9,840	793,64 214,50	7 809,37 2 110,64
11	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	16,720	1 026,21 311,36	17 158,30 5 206,00
12	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	108,240	83,30 69,19	9 016,83 7 489,34
13	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 6mm AI inclusiv	kg	298,800	13,58 2,48	4 057,72 740,82

1	2	3	4	5	6	7
14	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 14 mm A3 inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	716,320	13,00 3,06	9 309,29 2 189,06
15	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Suruburi pentru prinderea mauarlatului)	kg	28,000	29,25 14,99	819,07 419,76
16	RpCE02A	Izolatii higrofuge la fundatii pe suprafete orizontale, inguste, de sub 0,80 m latime, la ziduri noi, in imobile existente sau la garduri de zid, compuse din 1 strat de carton bitumat CA 400 fara 2 straturi de bitum	m2	50,000	24,80 17,30	1 239,82 864,90
		Total Pereti cota +10.00: Inclusiv salariu				49 410,40 19 020,52
		1.3. Acoperisul				
17	CE27A	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	748,960	146,62 66,31	109 809,89 49 662,79
18	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (MS 1,2,3)	kg	86,000	25,92 14,99	2 229,35 1 289,28
19	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.(Astereala 50x50mm + Contrastereala 50x30mm)	m2	1 032,000	36,89 17,01	38 068,34 17 554,01
20	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	37,440	110,41 49,01	4 133,78 1 834,97

1	2	3	4	5	6	7
21	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori	m3	37,440	33,03 14,42	1 236,83 539,70
22	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 018,000	20,07 14,41	20 435,79 14 674,47
23	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, grosimea 24mm cu latimea carnizei de 0,75m	m2	108,750	442,29 234,10	48 098,99 25 458,33
24	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	2,000	966,28 380,73	1 932,57 761,46
25	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) grosimea tablei 0.45mm H=2.0cm	m2	1 040,000	167,02 66,31	173 701,06 68 961,36
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150mm (Confectionare individuala)	m	148,800	118,11 17,30	17 574,55 2 573,94
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150mm (Confectionare individuala)	m	90,000	125,96 20,18	11 336,00 1 816,29
28	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	152,000	23,99 12,11	3 646,41 1 840,50
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				432 203,56 186 967,10
		1.4. Lucrari diverse				
29	TrI1AA01F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	26,000	25,95 25,95	674,62 674,62
30	TsI50A3	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	26,000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
31	CB15B	Schela metalica autoridicatoare cu 3 castele (Lmax=29 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	310,000	17,54 17,30	5 437,29 5 362,38
32	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	1 060,000	20,57 20,18	21 800,66 21 391,86
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				27 912,57 27 428,86
		<i>Total</i>	lei			589 481,10
		<i>Fond social si asigurari medicale</i>	22,50 %			70 300,12
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			2 744,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			662 525,84
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			6 625,26
		<i>Total:</i>	100,00 +			669 151,10
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			6 691,51
		<i>Total:</i>	100,00 +			675 842,61
		<i>TVA</i>	20,00 %			135 168,52
		Total Lucrari de reparatii. Inclusiv salariu				811 011,13 312 444,99
		Total deviz: Inclusiv salariu				811 011,13 312 444,99

Intocmit

Strimbanu R.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)