

**Lucrari de termoizolare a fatadei
la Gradinita de copii s.Enichioi**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ –OFERTA № 19-11-2018
Reparatie

Valoarea de deviz 229 910,17 Lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitol 1.Lucrari de demolare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	238,4000	16,168 15,568	3 854,499 3 711,459
		<i>Total</i>	Lei			3 854,499
		Total Capitol 1.Lucrari de demolare Inclusiv salariu				3 854,499 3 711,459
		2. Capitol2.Lucrari de reparatie.				
2	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	238,4000	119,464 98,022	28 480,218 23 368,445
3	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	238,4000	201,262 99,060	47 980,833 23 615,875
4	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu	m2	29,7000	49,111 121,720	7 398,604 3 615,092



1	2	3	4	5	6	7
		placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100				
5	CN11A1	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent, executate mecanizat	m2	268,1000	36,265 12,685	9 722,700 3 400,902
		<i>Total</i>	Lei			93 582,355
		Total Capitol 2. Lucrari de reparatie. Inclusiv salariu				93 582,355 54 000,314
		3. Capitol 3. Pereu				
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	75,2200	16,168 15,568	1 216,172 1 171,040
7	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare scelvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	75,2200	119,504 98,022	8 989,083 7 373,215
8	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	75,2200	345,640 164,331	25 999,016 12 360,978
		<i>Total</i>	Lei			36 204,271
		Total Capitol 3. Pereu Inclusiv salariu				36 204,271 20 905,233



	Total	Lei	133 641,11
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	17 688,83
	Cheltuieli de transport	10 %	5 439,75
	Cheltuieli de depozitare	2 %	1 087,95
	Cheltuieli de regie	14,5 %	22 889,35

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiul de deviz	6 %			10 844,82
		TVA	20 %			38 318,36
						229 910,17
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				78 617,01

Intocmit

Cioaric Gh.

(nume, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(nume, semnatura, numele, prenumele)

