

Consolidarea malului drept a riului Nistru (km326,70-326,85).Obiect №
(denumirea obiectivului)

WinCmeta 2000

Formular Nr.7

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-4

Deviz-oferta № 2-1-4

4-й ЭТАП. Устройство выравнивающего слоя фундамента берегоукрепительных конструкции
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari in conditii strimtorate k=1.5 Устройство выравнивающего слоя фундамента берегоукрепительных конструкций (K=1,15; Работы выполняются в стесненных условиях и водохозяйственного строительства)				
1	42-01-020-1	Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena (Укладка п/э стабилизированной пленки t=300mk поверх матрасов "РЕНО ")	100m2	5,600	1 717,510 249,090	9 618,06 1 394,90
2	PB02B	Turnarea cu pompa a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (устройство выравнивающего слоя фундамента из монолитного гидротехнического армобетона B15W6F150	m3	186,300	1 223,485 27,370	227 935,26 5 099,03
3	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (укладка арматурной сетки из арматуры класса AIII)	kg	14 733,720	12,760 1,610	188 002,27 23 721,29

Total:

Прямые затраты	lei	425 556
Asigurarea sociala si medicala		30 215
Cheltuieli de transport	22,50%	6 798
Cheltuieli de depozit	7,00%	27 169
Total	2,00%	7 763
Cheltuieli de regie	100,00%	467 286
Total	14,50%	67 756
Beneficiu de deviz	100,00%	535 043
	6,00%	32 103

Total :

Total cu TVA:

Total deviz:

567 145

680 574

680 574

Intocmit

Maistru

Leu Cătălin

Verificat

Director tehnic

Popa Mihai



Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-4
Deviz-oferta № 2-1-4

4-й ЭТАП. Устройство выравнивающего слоя фундамента берегоукрепительных конструкции
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-4						

Manopera:

1	1	Muncitor	h-om	23,248	60,000	1 394,90
2	7123010010200	Betonist	h-om	72,843	70,000	5 099,03
3	7123020011100	Fierar betonist	h-om	338,876	70,000	23 721,29
Total manopera:						30 215,22

Materiale:

1	102-0053	Cherestea de rășinoase. Scânduri tivite, lungime 4-6,5 m, lățime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	m3	0,336	3 500,000	1 176,00
2	113-9040	Peliculă din polietilenă	m2	672,000	10,000	6 720,00
3	2663102101000	Beton gata preparat marca B15W6F150	m3	187,790	1 150,000	215 958,50
4	271060200100	Oțel beton	kg	14 733,720	11,000	162 070,92
5	2746133803141	Sârmă moale obișnuită D = 1 mm	kg	147,337	15,000	2 210,06
Total materiale de construcții:						388 135,48

Utilaje de construcții

1	021141	Automacara la alte tipuri de lucrări (cu excepția conductelor magistrale), 10 t	h-ut	0,193	400,000	77,28
2	040102	Centrale electrice mobile, 4 kW	h-ut	3,735	60,000	224,11
3	2952270003337	Pompă hidraulică de beton stabilă, productivitate până la 40 mc/oră, acționată electric, P=65, 100 metri conducta	h-ut	12,855	60,000	771,28
4	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere internă 2,9 (4 CP)	h-ut	81,413	75,000	6 105,98
5	400001	Camioane cu obloane, până la 5 t	h-ut	0,129	200,000	25,76
Total utilaje de construcții:						7 204,42

Total:

Прямые затраты	lei	425 555
Asigurarea sociala si medicala	22,50%	6 798
Cheltuieli de transport	7,00%	27 169
Cheltuieli de depozit	2,00%	7 763
Total	100,00%	467 286
Cheltuieli de regie	14,50%	67 756
Total	100,00%	535 042
Beneficiu de deviz	6,00%	32 103

Total:

567 145

Intocmit


Maistru

Leu Cătălin

Verificat

Director tehnic

Popa Mihai



Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-4

4-й ЭТАП. Устройство выравнивающего слоя фундамента берегоукрепительных конструкций
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. Salariu
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari in conditii strimtorate k=1.5 Устройство выравнивающего слоя фундамента берегоукрепительных конструкций (K=1,15; Работы выполняются в стесненных условиях и водохозяйственного строительства)				
1	42-01-020-1	Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena (Укладка п/э стабилизированной пленки t=300mk поверх	100m2			1 717,510
	1	Muncitor	h-om	3,610	60,000	249,090
	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	m3	0,060	3500,000	210,000
	113-9040	Pelicula din polietilena	m2	120,000	10,000	1 200,000
	021141	Automacarale, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), 10 t	h-ut	0,030	400,000	13,800
	040102	Centrale electrice mobile, 4 kW	h-ut	0,580	60,000	40,020
	400001	Camioane cu obloane, pina la 5 t	h-ut	0,020	200,000	4,600
2	PB02B	Turnarea cu pompa a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (устройство выравнивающего слоя	m3			1 223,485
	71230110200	Betonist	h-om	0,340	70,000	27,370
	2663102101000	Beton gata preparat marca B15W6F150	m3	1,008	1150,000	1 159,200
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,380	75,000	32,775
	2952270003337	Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta	h-ut	0,060	60,000	4,140
3	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi	kg			12,760
	7123020011140	Fierar betonist	h-om	0,020	70,000	1,610
	271060200100	Otel beton	kg	1,000	11,000	11,000
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,010	15,000	0,150

Intocmit

Maistru

Leu Cătălin

(funcția, semnătura)

Verificat

Director tehnic

Popa Mihai

(funcția, semnătura)

