

# Renovarea unei portiuni a strazii Sevastian Visniovski din s. Visniovca,rnul Cantemir

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 380 065,05 Lei

Intocmit in prețuri curente 13.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de pregatire</b>				
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)	m2	1 800,0000	26,08 2,90	46 951,20 5 229,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	18,0000	85,05 0,00	1 530,90 0,00
3	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv(Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т)	100 m3	1,8000	1 147,00 151,00	2 064,60 271,80

1	2	3	4	5	6	7
		последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются связным грунтом)				
		<i>Total</i>	Lei			50 546,70
		<b>Total Lucrari de pregatire Inklusiv salariu</b>				<b>50 546,70 5 500,80</b>
		<b>2. Imbracamintea rutiera. Acostamrnte</b>				
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	153,6000	844,05 30,00	129 646,08 4 608,00
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,5360	1 215,00 0,00	1 866,24 0,00
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	178,1800	16,00 0,00	2 850,88 0,00
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza din materiale granulate cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,7 l/m.p. sau emulsie bituminoasa conform SR EN 13808 in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,3440	15 644,78 0,00	21 026,58 0,00
8	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, BAD 22,4 (Conform SM EN 131018-1 si CPD 02.25.2021) executata la	m2	1 920,0000	211,95 3,00	406 940,16 5 760,00

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см, механизированно)				
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza din materiale granulate cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,3 l/m.p. sau emulsie bituminoasa conform SR EN 13808 in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,5760	15 645,52 0,00	9 011,82 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 920,0000	187,99 2,50	360 944,64 4 800,00
11	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	0,6400	261,00 0,00	167,04 0,00
		<i>Total</i>	Lei			932 453,44
		<b>Total Imbracamintea rutiera. Acostamrnte Inklusiv salariu</b>				<b>932 453,44 15 168,00</b>
		<b>3. Sistemul de evacuare a apei</b>				
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,9200	1 215,00 0,00	2 332,80 0,00
13	TsI50A2	Transportarea pamintului cu	t	288,0000	16,00	4 608,00

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)			0,00	0,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	9,6000	85,05 0,00	816,48 0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 757,28
		<b>Total Sistemul de evacuare a apei Inclusiv salariu</b>				<b>7 757,28</b>

		Total	Lei	990 757,42
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	4 960,51
		Total		995 717,93
		Cheltuieli de regie	10 %	99 571,79
		Total		1 095 289,72
		Beneficiu de deviz	5 %	54 764,49
		Total		1 150 054,21
		TVA	20 %	230 010,84
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 380 065,05</b> <b>20 668,80</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea unei portiuni a strazii  
Sevastian Visniovski din s.  
Visniovca,rnul Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 1 380 065,05 Lei**

Intocmit in prețuri curente 13.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	92,1600	50,00	4 608,00
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	211,2000	50,00	10 560,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4360	50,00	271,80
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	104,5800	50,00	5 229,00
<b>Total manopera</b>						<b>20 668,80</b>

**Materiale:**

1.	111100010001310-22	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	226,5600	1 700,00	385 152,00
2.	111100010001311-16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	180,4800	1 900,00	342 912,00
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	31,1808	500,00	15 590,40
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	187,2384	500,00	93 619,20
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	11,5200	400,00	4 608,00
6.	23203226000401	Bitum	t	1,9776	15 000,00	29 664,00
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	51,8400	26,00	1 347,84
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	118,4400	20,00	2 368,80
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>875 262,24</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	54,5400	230,00	12 544,20
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,5760	650,00	374,40
3.	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3712	450,00	167,04
4.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,6676	450,00	5 250,42
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	28,8240	300,00	8 647,20
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	62,4768	300,00	18 743,04
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	22,8480	420,00	9 596,16
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,7760	540,00	4 199,04
9.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	54,5400	250,00	13 635,00
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	29,8355	250,00	7 458,88

11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	56,8440	250,00	14 211,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>94 826,38</b>

Total	Lei	990 757,42
Asigurarea sociale si medicale	24 %	4 960,51
Total		995 717,93
Cheltuieli de regie	10 %	99 571,79
Total		1 095 289,72
Beneficiu de deviz	5 %	54 764,49
Total		1 150 054,21
TVA	20 %	230 010,84
<b>Total deviz:</b>		<b>1 380 065,05</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Renovarea unei portiuni a strazii  
Sevastian Visniovski din s. Visniovca,rnul  
Cantemir**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de pregatire</b>				
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)	m2			26,08 <hr/> 2,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	50,00	2,90
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	20,00	1,06
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	230,00	6,97
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	250,00	7,58
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	250,00	7,58
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pamintului sapat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,05 <hr/> 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
3	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, în straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat în parte, umpluturile executându-se cu pamint coeziv(Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются связным грунтом)	100 m3			1 147,00 <hr/> 151,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	50,00	151,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	300,00	996,00
		<b>2. Imbracamintea rutiera. Acostamrnte</b>				
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innogirigе (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			844,05 <hr/> 30,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	500,00	101,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	500,00	609,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 215,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	540,00	1 215,00
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t			16,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	250,00	16,00
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza din materiale granulate cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,7 l/m.p. sau emulsie bituminoasa conform SR EN 13808 in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			15 644,78 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 449,78
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	195,00
8	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, BAD 22,4 (Conform SM EN 131018-1 si CPD 02.25.2021) executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см, механизированно)	m2			211,95 3,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,00	3,00
	111100010001310-22	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 700,00	200,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	26,00	0,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	300,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	300,00	1,98
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	420,00	2,77
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza din materiale granulate cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,3 l/m.p. sau emulsie bituminoasa conform SR EN 13808 in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			15 645,52 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 450,52
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	195,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			187,99 2,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,00	2,50
	111100010001311-16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 900,00	178,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	26,00	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	420,00	2,23
11	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km			261,00 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	450,00	261,00
		<b>3. Sistemul de evacuare a apei</b>				
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 215,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	540,00	1 215,00
13	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t			16,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	250,00	16,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05

## APROBAT:

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.