

**Extinderea reparatiei unui drum
local cu beton de ciment C20/25**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 17-02/2026 RpD

Valoarea de deviz 413 730,76 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM 1.1. Drum beton C20/25 L=126m x 3 m 1.1.1. Lucrari de pregatire				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,80	170,10 0,00	646,38 0,00
2	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,57	3 960,42 479,61	2 257,44 273,38
		<i>Total</i>	lei			2 903,82
		Total Lucrari de pregatire Inklusiv salariu				2 903,82 273,38
		1.1.2. Imbracaminte rutiera				
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=10 cm	m3	38,00	842,91 56,76	32 030,58 2 156,88
4	IzF04J2 Aplicativ	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu	m2	380,00	15,51 1,89	5 894,75 718,96

1	2	3	4	5	6	7
		impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite				
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	380,00	29,00 2,84	11 019,24 1 078,44
6	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 12 cm C20/25 k=0,8	m2	380,00	368,04 46,92	139 855,88 17 830,21
7	CB02A Aplicativ	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (de exclus saibe, piulite, suruburi, panou de cofraj, lemn rotund)	m2	28,80	136,19 113,52	3 922,25 3 269,38
8	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C20/25 pinteni	m3	1,80	3 092,61 301,77	5 566,69 543,19
		<i>Total</i>	lei			198 289,39
		Total Imbracaminte rutiera Inclusiv salariu				198 289,39 25 597,06
		<i>Total</i>	lei			201 193,21
		Total Drum beton C20/25 L=126m x 3 m Inclusiv salariu				201 193,21 25 870,44
		1.2. Rigola trapezoidala din beton monolit b=0,4 m, h=0,4 m, L=126 m				
9	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,63	11 286,79 3 594,79	7 110,68 2 264,72
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,00	194,88 194,88	584,63 584,63
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	94,50	13,92 0,00	1 315,44 0,00
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,63	215,86 34,06	135,99 21,46
13	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-	100m2	0,50	792,74	396,37

1	2	3	4	5	6	7
		20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)			792,74	396,37
14	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea taluzurilor)	100m2	1,26	954,52 954,52	1 202,69 1 202,69
15	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (fundul rigolei) C30/37 XF4	100m2	0,50	65 716,70 15 467,10	32 858,35 7 733,55
16	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=5	100m2	-0,50	18 156,30 3 831,30	-9 078,15 -1 915,65
17	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (taluzul rigolei) C30/37 XF4	100m2	1,26	65 716,68 15 467,10	82 803,02 19 488,55
18	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=5	100m2	-1,26	18 156,30 3 831,30	-22 876,94 -4 827,44
19	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinteni) C30/37 XF4	m3	1,00	3 092,61 301,77	3 092,61 301,77
20		Material lemnos	m3	0,16	4 500,00 0,00	720,00 0,00
21	RpCE23A Aplicativ	Mastic bituminos pentru umplerea strapungerilor prin ziduri si plansee de orice fel, la trecerea conductelor de instalatie (dop de mastic), precum si pentru umplerea rosturilor de tasare Aplicativ norma bitum - 1 kg	kg	16,00	62,00 30,27	991,95 484,35
		<i>Total</i>	lei			99 256,64
		Total Rigola trapezoidala din beton monolit b=0,4 m, h=0,4 m, L=126 m Inclusiv salariu				99 256,64 25 735,00
		<i>Total</i>	lei			300 449,85
		Total LCM Inclusiv salariu				300 449,85 51 605,44

		Total	lei			300 449,85
		Asigurari sociale si medicale	24 %			12 385,31
		Total				312 835,16

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	7 %			21 898,46
		Total				334 733,62
		Beneficiu de deviz	3 %			10 042,01
		Total				344 775,63
		TVA	20 %			68 955,13
						413 730,76
		Total deviz: Inclusiv salariu				51 605,44

Extinderea reparatiei unui drum local cu beton de ciment C20/25

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 17-02/2026 RpD

Valoarea de deviz 413 730,76 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 17-02/2026 RpD:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	176,32	94,60	16 679,87
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,50	94,60	898,70
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	30,24	94,60	2 860,70
4.	7129020012800	Pavator	h-om	22,80	94,60	2 156,88
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	6,08	94,60	575,17
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,44	94,60	1 082,22
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,28	94,60	3 053,70
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,50	94,60	709,50
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	249,35	94,60	23 588,70
		Total manopera				51 605,44

Material:

1.	1000001	Material lemnos	m3	0,16	4 500,00	720,00
2.	14111222016-1	Piatra sparta 8-16 LA30 mm, conform SR EN 13242+Al:2008	m3	7,71	450,00	3 471,30
3.	14111222016-2	Piatra sparta fr.32-63 LA30 mm, conform SR EN 13242+Al:2008	m3	46,32	450,00	20 844,90
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	19,40	450,00	8 728,63
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00	450,00	1,13
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,12	380,00	3 465,60
7.	14221022055-1	Beton in banda pentru longrine C20/25	m3	1,82	2 200,00	4 012,80
8.	14221022055-2	Beton in imbracaminte C20/25	m3	45,60	2 200,00	100 320,00
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,39	4 500,00	1 747,44
10.	2010237318750	Distantieri	buc	114,00	1,00	114,00
11.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,01	108,60	0,66
12.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	1,22	25,00	30,40
13.	2320166200676	White spirit	kg	3,34	34,17	114,26
14.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	3,68	25,00	92,00
15.	2320187315789	Decofrol	kg	6,80	25,00	170,00

16.	23203226000401	Bitum	t	0,30	18 600,00	5 493,10
17.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	16,00	18,60	297,60
18.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	29,79	18,60	554,13
19.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	11,20	10,00	112,00
20.	26631021000-1	Beton C30/37 XF4	m3	19,78	2 400,00	47 471,62
21.	2663102100000	Beton	m3	1,84	2 400,00	4 406,40
22.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	20,67	10,00	206,72
23.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	16,11	12,80	206,23
24.	26821326020-1	Pelicula 90mk	m2	410,40	12,60	5 171,04
25.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	1,52	25,00	38,00
26.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,90	25,00	47,50
27.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,44	24,50	35,28
28.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,80	24,50	93,10
29.	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	5,47	74,10	405,48
30.	2873122000751	Piese forjate	kg	81,58	25,00	2 039,40
31.	2873122004100	Plase sudate	kg	383,80	25,00	9 595,00
32.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,61	25,00	15,20
33.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,30	24,30	55,99
34.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	1,22	24,30	29,55
35.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	2,13	25,00	53,20
36.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,86	25,00	21,60
37.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	27,28	10,00	272,84
Total materiale de construcții						220 454,10

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,24	25,00	6,00
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,19	25,00	4,75
3.	2922140007000	Macara	h-ut	1,46	400,00	584,94
4.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	6,99	250,00	1 748,00
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,52	900,00	2 264,22
6.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	668,80	2,50	1 672,00
7.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	6,99	400,00	2 796,80
8.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,96	400,00	1 984,06
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,80	400,00	3 921,60
10.	2952260003000	Excavator	h-ut	1,92	450,00	861,84
11.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,05	450,00	22,68
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,25	450,00	113,40
13.	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	6,99	25,00	174,80
14.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	6,99	25,00	174,80
15.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	6,08	450,00	2 736,00
16.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	6,08	400,00	2 432,00
17.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,19	600,00	1 315,44
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,19	250,00	1 796,97
19.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	6,30	600,00	3 780,00
Total utilaje de construcții						28 390,31

Total	lei	300 449,85
Asigurari sociale si medicale	24 %	12 385,31
Total		312 835,16

Cheltuieli de regie	7 %	21 898,46
Total		334 733,62
Beneficiu de deviz	3 %	10 042,01
Total		344 775,63
TVA	20 %	68 955,13

Total deviz:

413 730,76

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Extinderea reparatiei unui drum local cu beton de ciment C20/25 Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM				
		1.1. Drum beton C20/25 L=126m x 3 m				
		1.1.1. Lucrari de pregatire				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			170,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	900,00	170,10
		<i>Total</i>	lei			646,38
2	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			3 960,42 479,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	94,60	479,62
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	400,00	3 480,80
		<i>Total</i>	lei			2 257,44
		1.1.2. Imbracaminte rutiera				
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=10 cm	m3			842,91 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	14111222016-1	Piatra sparta 8-16 LA30 mm, conform SR EN 13242+Al:2008	m3	0,2030	450,00	91,35
	14111222016-2	Piatra sparta fr.32-63 LA30 mm, conform SR EN 13242+Al:2008	m3	1,2190	450,00	548,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			32 030,58
4	IzF04J2 Aplicativ	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impisitura din fibre de sticla	m2			15,51 1,89

1	2	3	4	5	6	7
		bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	94,60	1,89
	26821326020-1	Pellicula 90mk	m2	1,0800	12,60	13,61
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			5 894,75
5	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci	kg			29,00 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	24,50	0,24
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			11 019,24
6	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata într-un singur strat, cu grosimea de 12 cm C20/25 k=0,8	m2			368,04 46,92
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	94,60	1,51
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	94,60	43,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,51
	14221022055-1	Beton în banda pentru longrine C20/25	m3	0,0060	2 200,00	10,56
	14221022055-2	Beton în imbracaminte C20/25	m3	0,1500	2 200,00	264,00
	2710602000224	Oțel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	25,00	0,10
	2873122005000	Plasa sirma neagră (răbit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	25,00	0,04
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	380,00	9,12
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	10,00	0,54
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	18,60	1,46
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	12,80	0,54
	2020212927745	Placă pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	108,60	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	24,30	0,08
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	25,00	0,14
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	34,17	0,30
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,0040	25,00	0,08
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0710	10,00	0,57
	2812106300000	Pudră de cauciuc cu conținut de deseuri textile	kg	0,0180	74,10	1,07
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	25,00	0,22
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	25,00	0,46
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	400,00	7,36
	2952270003608	Vibroinfingator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	25,00	0,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	250,00	1,42
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	450,00	7,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	400,00	6,40
	2952240000000	Longrina metalică de 3 m lungime	h-ut	2,2000	2,50	4,40
	2952160009250	Umbrar pt. protecție beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	250,00	4,60
		<i>Total</i>	lei			139 855,88
7	CB02A Aplicativ	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteria la din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineta, fundatia pahar și fundatia de utilaje inclusiv sprijinirile (de exclus saibe, piulite, suruburi, panou de cofraj, lemn rotund)	m2			136,19 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	24,50	1,22
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	24,30	1,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			3 922,25
8	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C20/25 pinteni	m3			3 092,61 301,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	2 400,00	2 448,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 500,00	166,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	400,00	176,34
		<i>Total</i>	lei			5 566,69
		1.2. Rigola trapezoidală din beton monolit b=0,4 m, h=0,4 m, L=126				

1	2	3	4	5	6	7
		m				
9	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			11 286,79 3 594,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	94,60	3 594,80
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	900,00	288,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	450,00	36,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	600,00	6 000,00
		Total	lei			7 110,68
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88 194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
		Total	lei			584,63
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			13,92 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	600,00	13,92
		Total	lei			1 315,44
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			215,86 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	450,00	1,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
		Total	lei			135,99
13	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)	100m2			792,74 792,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	94,60	792,75
		Total	lei			396,37
14	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea taluzurilor)	100m2			954,52 954,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	94,60	954,51
		Total	lei			1 202,69
15	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (fundul rigolei) C30/37 XF4	100m2			65 716,70 15 467,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	94,60	15 467,10
	26631021000-1	Beton C30/37 XF4	m3	15,3000	2 400,00	37 821,60
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	18 600,00	4 981,08
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	25,00	1 158,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	4 500,00	695,25
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	450,00	4 959,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	250,00	633,45
		Total	lei			32 858,35
16	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=5	100m2			18 156,30 3 831,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	94,60	3 831,30
	26631021000-1	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 400,00	12 240,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	4 500,00	225,00
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	18 600,00	1 860,00
		Total	lei			-9 078,15
17	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (taluzul rigolei) C30/37 XF4	100m2			65 716,68 15 467,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	94,60	15 467,10
	26631021000-1	Beton C30/37 XF4	m3	15,3000	2 400,00	37 821,60
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	18 600,00	4 981,08
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	25,00	1 158,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	4 500,00	695,25
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	450,00	4 959,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	250,00	633,45
		Total	lei			82 803,02
18	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la	100m2			18 156,30

1	2	3	4	5	6	7
		norma DI130 k=5				3 831,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	94,60	3 831,30
	26631021000-1	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 400,00	12 240,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	4 500,00	225,00
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	18 600,00	1 860,00
		<i>Total</i>	lei			-22 876,94
19	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinteni) C30/37 XF4	m3			3 092,61
						301,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	26631021000-1	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 400,00	2 448,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 500,00	166,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	400,00	176,34
		<i>Total</i>	lei			3 092,61
20		Material lemnos	m3			4 500,00
						0,00
	1000001	Material lemnos	m3	1,0000	4 500,00	4 500,00
		<i>Total</i>	lei			720,00
21	RpCE23A Aplicativ	Mastic bituminos pentru umplerea strapungerilor prin ziduri si plansee de orice fel, la trecerea conductelor de instalatie (dop de mastic), precum si pentru umplerea rosturilor de tasare Aplicativ norma bitum - 1 kg	kg			62,00
						30,27
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2400	94,60	22,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	18,60	18,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	10,00	7,00
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,2300	25,00	5,75
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			991,95