

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 78 151,94 L

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	189,033	57,60	10 888,30
2.	7123011000200	Betonist	h-om	0,340	57,60	19,58
3.	7136020011620	Instalator	h-om	20,700	57,60	1 192,32
4.	7137010011510	Electromontor	h-om	3,600	57,60	207,36
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,146	57,60	8,41
		Total manopera				12 315,97

Materiale:

1.	01020102	Curelusa pentru cablu	buc	52,500	3,50	183,75
2.	100604807-24	Cablu FO-24 (G.652)	m	760,000	25,00	19 000,00
3.	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0003	25 000,00	7,50
4.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0003	55 200,00	16,56
5.	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПІВ-25", "ПІВ-100", "ПІВ-200", "ПІВ-300", "ПІВ-500"	t	0,000	95 000,00	0,00
6.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	3 500,00	1,05
7.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0003	50 000,00	15,00
8.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0004	25 000,00	10,00
9.	1010818	Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm	t	0,007	32 000,00	224,00
10.	1011306	Ciment Portland, destinatie de constructie generala, fara adaosuri, marca 500	t	0,0015	3 500,00	5,25
11.	1011705	Cilti impregnati	kg	0,020	55,00	1,10
12.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0077	43 000,00	331,10
13.	1011825	Ulei de in natural	kg	0,600	48,00	28,80
14.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1575	70,00	11,03
15.	1012022	Sevilen, latime 30 mm	kg	0,320	45,00	14,40
16.	1012023	Compound lipicios de poliizobutilena ("ЛІПІК")	kg	0,0073	125,00	0,91
17.	1012070	Ate din capron	kg	0,060	2 500,00	150,00
18.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 шт.	0,340	25,00	8,50
19.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 шт.	3,270	38,00	124,26
20.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 шт.	3,270	60,00	196,20
21.	1030006	Tub gofrat metalic d.20mm	m	15,000	30,00	450,00
22.	1100083	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-2"	100 buc	0,300	9 500,00	2 850,00
23.	1100201	Bucse de polietilena "ПІ-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm	buc	30,000	0,50	15,00
24.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"	kg	0,480	180,00	86,40
25.	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,161	58,00	9,34
26.	1130380	Poliuretlan expandat ("ППУ") polimer "Вилан-405" (balon 100 l)	buc	0,600	272,00	163,20
27.	2039013	Dopuri de trecere din lemn	100 buc	0,020	2 000,00	40,00
28.	28751173240	Capac sau gratar cu rama din fonta f/f	buc	15,075	0,00	0,00

	00F					
29.	4100126202818	Apa	m3	0,0057	30,00	0,17
30.	5001000100100	Jeton	buc	15,000	2,80	42,00
31.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,008	500,00	4,00
32.	5009031	Scoabe	10 шт.	3,750	34,00	127,50
33.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,500	3,50	5,25
34.	5100041	Manson optic FO-24	buc	1,000	600,00	600,00
35.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ИОССу30-2"	kg	0,013	75,00	0,97
36.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,470	200,00	94,00
37.	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,070	200,00	14,00
38.	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,018	2 400,00	43,20
39.	5500012	Pasta de lipit "ПБК-26М"	kg	0,010	54,00	0,54
		Total materiale de constructii				24 874,98

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,033	420,00	13,86
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut.	0,078	420,00	32,76
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,685	200,00	537,00
4.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut.	27,0245	340,00	9 188,33
5.	171312	Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "КАМАЗ-43101" ("ЛИОК")	h-ut.	2,271	125,00	283,88
6.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut.	0,230	390,00	89,70
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,666	50,00	33,30
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,033	400,00	13,20
		Total utilaje de constructii				10 192,03

Total	L	47 382,98
Asigurarea sociala	24 %	2 955,83
Transportarea materialelor	7 %	1 741,25
Cheltuieli de regie	76 %	9 360,14
Total		61 440,20
Beneficiu de deviz	6 %	3 686,41
Total		65 126,61
TVA	20 %	13 025,33
Total		78 151,94

Total deviz:

78 151,94

Intocmit

V. Chirica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de pozare a cablului FO pe
segmentul M177/Y179 - Y270 (Oficiul STISC
Botanica)**
**Investitor I.P. "Serviciul Tehnologia
Informatiei si Securitate Cibernetica"**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpSF03A	Demontarea unui capac sau gratar cu rama din fonta pentru camine de vizitare, recipiente, etc. avind greutatea de pina la 90 kg	buc			27,65
	7136020011620	Instalator	h-om	0,4800	57,60	27,65
2	10-06-027-09	Pozare cablu in colector: Consola in colector - cu doi locuri	buc			133,62
	1	Muncitor	h-om	0,3500	57,60	20,16
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,00001	50 000,00	0,50
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0200	48,00	0,96
	1100083	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKч-2"	100 buc	0,0100	9 500,00	95,00
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut.	0,0500	340,00	17,00
3	10-06-048-07	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat	100 m			2 297,98
	1	Muncitor	h-om	20,0000	57,60	1 152,00
	1010818	Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm	t	0,0010	32 000,00	32,00
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0010	180,00	0,18
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0100	200,00	2,00
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut.	3,2700	340,00	1 111,80
4	10-01-054-03	Pozare cablu prin jgheaburi metalice aeriene: Cablu prin sustinator de cablaj plan tip "Решетка"	100 m			571,28
	1	Muncitor	h-om	3,3800	57,60	194,68
	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ-300", "ПВ-500"	t	0,00005	95 000,00	0,00
	1012070	Ate din capron	kg	0,1000	2 500,00	250,00
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0300	2 400,00	72,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut.	0,1300	420,00	54,60
5	Material	Cablu optic FO-24	m			25,00
	100604807-24	Cablu FO-24 (G.652)	m	1,0000	25,00	25,00
6	RpSF10A	Montarea capacului sau gratarului din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc			51,84
	7136020011620	Instalator	h-om	0,9000	57,60	51,84
	2875117324000F	Capac sau gratar cu rama din fonta f/f	buc	1,0000	0,00	0,00
7	MsCA02	Marcarea cablului	buc			28,87
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,2400	57,60	13,82
	5001000100100	Jeton	buc	1,0000	2,80	2,80
	01020102	Curelusa pentru cablu	buc	3,5000	3,50	12,25
8	10-06-034-28	Lucrari diverse: Etansarea canalului canalizarii de cabluri: ocupat	buc			37,12
	1	Muncitor	h-om	0,5500	57,60	31,68
	1130380	Poliuretlan expandat ("ППУ") polimer "Вилан-405" (balon 100 l)	buc	0,0200	272,00	5,44
9	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	100 buc			34 390,00
	1	Muncitor	h-om	500,0000	57,60	28 800,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0250	3 500,00	105,00
	1011306	Ciment Portland, destinatie de constructie generala, fara adaosuri, marca 500	t	0,1470	3 500,00	525,00
	1011705	Cilti impregnati	kg	2,0000	55,00	110,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 sur.	34,0000	25,00	850,00
	2039013	Dopuri de trecere din lemn	100 buc	2,0000	2 000,00	4 000,00

1	2	3	4	5	6	7
10	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc			121,86
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	57,60	19,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	57,60	8,41
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0080	500,00	4,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	30,00	0,17
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut.	0,2300	390,00	89,70
11	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (Tub gofrat metalic d.20mm pe fasada clrdirii)	100 m			11 460,47
	1	Muncitor	h-om	34,7000	57,60	1 998,73
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00218	55 200,00	110,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	25 000,00	66,67
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	43 000,00	2 207,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	70,00	73,53
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 шт.	21,8000	38,00	828,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 шт.	21,8000	60,00	1 308,00
	5009031	Scoabe	10 шт.	25,0000	34,00	850,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	3,50	35,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2200	420,00	92,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	17,9000	200,00	3 580,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,4400	50,00	222,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2200	400,00	88,00
12	Material	Tub gofrat metalic d.20mm	m			30,00
	1030006	Tub gofrat metalic d.20mm	m	1,0000	30,00	30,00
13	10-06-051-06	Mansoane directe pe cablu fibro-optic a RTU in camin de vizitare: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in procesul de montare pe cablu RTU in camin de vizitare, numar fibre: 24	buc			1 971,89
	1	Muncitor	h-om	98,0000	57,60	564,48
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,00025	25 000,00	7,50
	1012022	Sevilen, latime 30 mm	kg	0,3200	45,00	14,40
	1012023	Compound lipicios de poliizobutilena ("ЛПК")	kg	0,0073	125,00	0,91
	1100201	Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm	buc	30,0000	0,50	15,00
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"	kg	0,4730	180,00	85,14
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,1610	58,00	9,34
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПООС30-2"	kg	0,0130	75,00	0,97
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,4700	200,00	94,00
	5500012	Pasta de lipit "ПБК-26М"	kg	0,0100	54,00	0,54
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut.	52,6900	340,00	895,73
	171312	Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "КАМА3-43101" ("ЛНЮК")	h-ut.	45,4200	125,00	283,88
14	Material	Manson FO-24	buc			600,00
	5100041	Manson optic FO-24	buc	1,0000	600,00	600,00

APROBAT:

Intocmit
V. Chirica

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de pozare a cablului FO pe segmentul
M177/Y179 - Y270 (Oficiul STISC Botanica)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Valoarea de deviz 78 151,94 L**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	RpSF03A	Demontarea unui capac sau gratar cu rama din fonta pentru camine de vizitare, recipiente, etc. avind greutatea de pina la 90 kg	buc	15,000	27,65	414,72
	7136020011620	Instalator	h-om	7,200	57,60	414,72
2	10-06-027-09	Pozare cablu in colector: Consola in colector - cu doi locuri	buc	30,000	133,62	4 008,60
	1	Muncitor	h-om	10,500	57,60	604,80
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0003	50 000,00	15,00
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,600	48,00	28,80
	1100083	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKч-2"	100 buc	0,300	9 500,00	2 850,00
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut.	1,500	340,00	510,00
3	10-06-048-07	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat	100 m	7,000	2 297,98	16 085,86
	1	Muncitor	h-om	140,000	57,60	8 064,00
	1010818	Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm	t	0,007	32 000,00	224,00
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,007	180,00	1,26
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,070	200,00	14,00
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut.	22,890	340,00	7 782,60
4	10-01-054-03	Pozare cablu prin jgheaburi metalice aeriene: Cablu prin sustinator de cablaj plan tip "Решетка"	100 m	0,600	571,28	342,77
	1	Muncitor	h-om	2,028	57,60	116,81
	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПБ-25", "ПБ-100", "ПБ-200", "ПБ-300", "ПБ-500"	t	0,000	95 000,00	0,00
	1012070	Ate din capron	kg	0,060	2 500,00	150,00
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,018	2 400,00	43,20
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut.	0,078	420,00	32,76
5	Material	Cablu optic FO-24	m	760,000	25,00	19 000,00
	100604807-24	Cablu FO-24 (G.652)	m	760,000	25,00	19 000,00
6	RpSF10A	Montarea capacului sau gratarului din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	15,000	51,84	777,60

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator	h-om	13,500	57,60	777,60
	2875117324000 F	Capac sau gratar cu rama din fonta f/f	buc	15,075	0,00	0,00
7	MsCA02	Marcarea cablului	buc	15,000	28,87	433,11
	7137010011510	Electromontor	h-om	3,600	57,60	207,36
	5001000100100	Jeton	buc	15,000	2,80	42,00
	01020102	Curelusa pentru cablu	buc	52,500	3,50	183,75
8	10-06-034- 28	Lucrari diverse: Etansarea canalului canalizarii de cabluri: ocupat	buc	30,000	37,12	1 113,60
	1	Muncitor	h-om	16,500	57,60	950,40
	1130380	Poliuretan expandat ("ППУ") polimer "Вилан-405" (balon 100 l)	buc	0,600	272,00	163,20
9	10-06-034- 23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	100 buc	0,010	34 390,00	343,90
	1	Muncitor	h-om	5,000	57,60	288,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	3 500,00	1,05
	1011306	Ciment Portland, destinatie de constructie generala, fara adaosuri, marca 500	t	0,0015	3 500,00	5,25
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,020	55,00	1,10
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 шт.	0,340	25,00	8,50
	2039013	Dopuri de trecere din lemn	100 buc	0,020	2 000,00	40,00
10	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	1,000	121,86	121,86
	7123011000200	Betonist	h-om	0,340	57,60	19,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,146	57,60	8,41
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,008	500,00	4,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	30,00	0,17
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut.	0,230	390,00	89,70
11	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (Tub gofrat metalic d.20mm pe fasada clrdirii)	100 m	0,150	11 460,47	1 719,07
	1	Muncitor	h-om	5,205	57,60	299,81
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,0003	55 200,00	16,56
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0004	25 000,00	10,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0077	43 000,00	331,10
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1575	70,00	11,03
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 шт.	3,270	38,00	124,26
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 шт.	3,270	60,00	196,20
	5009031	Scoabe	10 шт.	3,750	34,00	127,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,500	3,50	5,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,033	420,00	13,86
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,685	200,00	537,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,666	50,00	33,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,033	400,00	13,20
12	Material	Tub gofrat metalic d.20mm	m	15,000	30,00	450,00

1	2	3	4	5	6	7
	1030006	Tub gofrat metalic d.20mm	m	15,000	30,00	450,00
13	10-06-051-06	Mansoane directe pe cablul fibro-optic a RTU in camin de vizitare: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in procesul de montare pe cablu RTU in camin de vizitare, numar fibre: 24	buc	1,000	1 971,89	1 971,89
	1	Muncitor	h-om	9,800	57,60	564,48
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0003	25 000,00	7,50
	1012022	Sevilen, latime 30 mm	kg	0,320	45,00	14,40
	1012023	Compound lipicios de poliizobutilena ("ЛПК")	kg	0,0073	125,00	0,91
	1100201	Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm	buc	30,000	0,50	15,00
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,473	180,00	85,14
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,161	58,00	9,34
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2"	kg	0,013	75,00	0,97
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,470	200,00	94,00
	5500012	Pasta de lipit "ПБК-26М"	kg	0,010	54,00	0,54
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut.	2,6345	340,00	895,73
	171312	Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "КАМА3-43101" ("ЛИОК")	h-ut.	2,271	125,00	283,88
14	Material	Manson FO-24	buc	1,000	600,00	600,00
	5100041	Manson optic FO-24	buc	1,000	600,00	600,00

	Total	L	47 382,98
	Asigurarea sociala	24 %	2 955,83
	Transportarea materialelor	7 %	1 741,25
	Cheltuieli de regie	76 %	9 360,14
	Total		61 440,20
	Beneficiu de deviz	6 %	3 686,41
	Total		65 126,61
	TVA	20 %	13 025,33
	Total		78 151,94
	Total deviz: Inclisiv salariu		78 151,94

Intocmit

V. Chirica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)