

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1775649806363 din 08.04.2026
Obiectul achiziției: Achiziționarea și instalarea unui ascensor

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Ascensor de pasageri cu sarcina nominala 400kg la 5 statii cu camera de masini	Ascensor pentru pasageri AEP-400	Republica Moldova	SRL Baslift	1.Sarcina nominala minim380kg 2.Nr de statii-5 3.Inramarea usilor de palier cu otel inoxidabil 4.Marimea usilor de acces 700*2000 5.Destinatia, transport pasageri. 6.Usi de acces -5 bucati-din otel inoxidabil decorativ la toate staliile 7.Pererele din spate oglinda cu bara de protectie la oglinda, 8.Placarea peretilor si usilor cabinei din otel inoxidabil (prezentarea catalogului cu variantele disponibile) 9.Podeaua - din marmura arlificala	1.Sarcina nominala 400kg 2.Nr de statii-5 3.Inramarea usilor de palier cu otel inoxidabil 4.Marimea usilor de acces 700*2000 5.Destinatia, transport pasageri. 6.Usi de acces -5 bucati-din otel inoxidabil decorativ la toate staliile 7.Pererele din spate oglinda cu bara de protectie la oglinda, 8.Placarea peretilor si usilor cabinei din otel inoxidabil (prezentarea catalogului cu variantele disponibile) 9.Podeaua - din marmura arlificala	

				<p>9.Podeaua - din marmura artificiala</p> <p>10.Iluminarea cabinei cu corpuri tip LED incorporate in travan 2 randuri perpendicular peretelui din spate(se admit si alte variante)</p> <p>11.Panou intern de dirijare inox,</p> <p>12.Panou de dirijare cu invertor de frecventa si microprocesor</p> <p>13.Montarea echipamentului in camera de troliu,etaj tehnic</p> <p>14.Troliu fara reductor</p> <p>15.Panou cu indicarea miscarii si pozitionarii cabinei in interiorul cabinei si la fiecare etaj</p> <p>16.Panou de comanda in cabina cu displei LCD</p> <p>17.Sistem de aprovizionare cu energie electrica UPS</p> <p>18.Buton de chemare antivandal cu iluminare la inregistrarea comenzilor,</p> <p>19.Viteza de miscare 1m/s.</p> <p>20. Legatura telefonica GSM in cabina si camera video</p> <p>21.Cablurile de tractiune din otel</p> <p>22.Posibilitatea de dublare a sistemului de chemare a cabinei cu sistemul de acces control prin cartela existent</p> <p>23.Proiect de executie a</p>	<p>10.Iluminarea cabinei cu corpuri tip LED incorporate in travan 2 randuri perpendicular peretelui din spate</p> <p>11.Panou intern de dirijare inox,</p> <p>12.Panou de dirijare cu invertor de frecventa si microprocesor</p> <p>13.Montarea echipamentului in camera de troliu,etaj tehnic</p> <p>14.Troliu fara reductor</p> <p>15.Panou cu indicarea miscarii si pozitionarii cabinei in interiorul cabinei si la fiecare etaj</p> <p>16.Panou de comanda in cabina cu displei LCD</p> <p>17.Sistem de aprovizionare cu energie electrica UPS</p> <p>18.Buton de chemare antivandal cu iluminare la inregistrarea comenzilor,</p> <p>19.Viteza de miscare 1m/s.</p> <p>20. Legatura telefonica GSM in cabina</p> <p>21.Cablurile de tractiune din otel</p> <p>22.Posibilitatea de dublare a sistemului de chemare a cabinei cu sistemul de acces control prin cartela existent cu conditia compatibilitatii sistemelor date si acordul inlocuirii butoanelor de chemare cu sistem acces control.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>instalatiei de ascensor, Verificarea proiectului, de executie</p> <p>24.Expertul trebuie sa faca expertiza fundatiei si peretilor putului ascensorului precum si a planseului camerei de masini existente</p> <p>25.Garantia bunurilor minim 2 ani</p> <p>26.Data limita de dare in exploatare a bunului (ascensorului) nu mai tarziu de 30 septembrie2026 din data semnarii contractului conform caietului de sarcini.</p>	<p>23.Proiect de executie a instalatiei de ascensor, Verificarea proiectului, de executie</p> <p>24. Expertiza fundatiei si peretilor putului ascensorului precum si a planseului camerei de masini existente</p> <p>25.Garantia bunurilor 2 ani</p> <p>26.Data limita de dare in exploatare a bunului (ascensorului) nu mai tarziu de 30 septembrie2026 din data semnarii contractului conform caietului de sarcini cu conditia ca contractul va fi semnat cu 90 de zile inaintea expirarii termenului de executie.</p>	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: Director Ofertantul: SRL Baslift Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18/2