

Reparatia drumurilor locale com. Cotova, r-nul Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 339 964,79 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia drumurilor locale s. Cotova (Varianta alba) 1.1. Lazarenco Nicolae L=398 m S=995m2				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,95	85,80 0,00	853,71 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,95	10 364,10 575,16	103 122,84 5 722,88
Total Lazarenco Nicolae L=398 m S=995m2						103 976,55
		1.2. Cobliuc Pavel L=148 m S=370m2				
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,70	85,80 0,00	317,46 0,00
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,70	10 364,10 575,16	38 347,19 2 128,11
Total Cobliuc Pavel L=148 m S=370m2						38 664,65
		1.3. Ceban Nicolae-Dascalita L=298 m S=745m2				
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,45	85,80 0,00	639,21 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,45	10 364,10 575,16	77 212,58 4 284,97
Total Ceban Nicolae-Dascalita L=298 m S=745m2						77 851,79
		1.4. Mesoc Elenal L=205 m S=513 m2				
7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,13	85,81 0,00	440,18 0,00
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,13	10 364,10 575,16	53 167,85 2 950,59
Total Mesoc Elenal L=205 m S=513 m2						53 608,03
Total Reparatia drumurilor locale s. Cotova (Varianta alba)						274 101,01

Incluziv salariu

15 086,56

Прямые затраты	lei	274 101,01
CASM	24,00 %	3 620,77
Total	100,00 +	277 721,78
Cheltuieli de regie	1,00 %	2 777,22
Total	100,00 +	280 499,00
Beneficiu	1,00 %	2 804,99
Total	100,00 +	283 303,99
TVA	20,00 %	56 660,80

Total deviz:

339 964,79

Incluziv salariu

15 086,56

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)