

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria s.Inesti r-l Telenesti**  
**2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s.Inesti r-l Telenesti**  
**3. Obiectul achizițiilor Reabilitarea si modernizarea trotuarelor locale pe str. Ion Soltoian in satul Inesti r-l Telenesti**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Reabilitarea si modernizarea trotuarelor</b>		
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta cu grosime medie de 10 cm ( 300 m2)	m3	30,000
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=4 cm ( 530 m2)	m3	21,200
3	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare GRI 1,0x2x0,08 m, pe fundatie de beton 30x15 cm C15	m	689,230
4	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresate 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (adaptat la proiect pl 9,8 ) (nisip pentru strat +9,59 m3)(Ciment din volumul total 30% conform pl 8 pb	m2	830,000
5	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,105
6	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) Inel de reazem KLIQ-1 (0,02 m3)	buc	6,000
7	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	6,000