

Lucrari de constructie a gardulu
la adapostul pentru animale fara
stapan

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 689 066 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CL18A	Confectii metalice, piese metalice, inglobate total sau partial in beton (125 buc)	kg	67,50	50,30 23,88	3 395,28 1 612,00
2	CL57B	Montarea si fixarea pieselor metalice	kg	28,00	45,41 6,83	1 271,39 191,10
3	CO07A	Carcasa si stilpi metalice (teva 20x50=1080m,4205,,08kg, teva 50x50=298m 1721.72kg, teva 80x80=6m, 57.27 kg)	kg	5 984,00	52,95 29,25	316 844,10 175 032,00
4	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	540,00	84,14 65,00	45 435,60 35 100,00
5	CE07A	Placi din tabla amprentata (profnastil) (tip tigla)	m2	540,00	221,75 74,75	119 745,00 40 365,00
Cheltuieli directe			lei			486 691
Asigurarea sociala			24,00 %			60 552
Cheltueli de transport			2,00 %			4 680
Total			100,00 +			551 923
Cheltuieli de regie			2,00 %			11 039

Benefciu	2,00 %	11 260
Total	100,00 +	574 222
TVA	20,00 %	114 844

Total deviz:
Incluziv salariu

689 066
252 300

Intocmit

(SRL " Visom Cons ")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Drectia Generala Locativ Comunala si
Amenagare)

(funcția, semnătura)