

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|--------|----------------------|----------------------------------|
| 42 | RpCI08C | Reparatii la coamele invelitorilor din placi presate din tabla galvanizata sau aluminiu (Снегоупор) | m | 186,00 | 304,90 24,10 | 56 712,29 4 483,49 |
| 43 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозийной защитой Д150мм) | m | 199,20 | 195,26 12,47 | 38 896,43 2 483,63 |
| 44 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозийной защитой Д120мм) | m | 243,60 | 188,50 14,55 | 45 919,73 3 543,41 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 862 376,00 |
| | | Total Acoperisul Inclusiv salariu | | | | 862 376,00 222 824,77 |
| | | 4. Слуховые окна | | | | |
| 45 | CK01A | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Слуховое окно 1300x900-4шт) | m2 | 4,68 | 641,16 152,46 | 3 000,61 713,52 |
| 46 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 4,68 | 88,90 57,66 | 416,05 269,85 |
| 47 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Слуховое окно - 2шт) | m3 | 0,18 | 4 563,78 1 350,22 | 821,48 243,04 |
| 48 | CN50A | Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита) | m3 | 0,09 | 86,89 35,33 | 7,82 3,18 |
| 49 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a | m2 | | 163,10 | 1 206,94 369,05 |

