

**Construcția rețelelor de evacuare  
a apelor uzate și stație de  
epurare în sat.Ciobanovca, r-nul  
Anenii Noi N01/18-A-AEE**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

## Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrări de construcție</b>		
1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fără adaosuri, cu un singur picior	buc	5,00
2	33-04-003-2	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fără adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	5,00
3	33-04-016-2	Transportarea construcțiilor și materialelor susținerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrală: a susținerilor din beton armat cu un singur picior	buc	15,00
4	33-04-016-5	Transportarea construcțiilor și materialelor susținerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrală: a materialelor echipamentului susținerilor cu un singur picior	buc	15,00
5	TsA16D1	Săpătura manuală de pământ, în spații limitate, în tranșe de pînă la 4 m adîncime, pentru cabluri electrice de înaltă tensiune, în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri latime < 1 m, adîncime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления)	m3	15,00
6	TsD18B	Umplutura compactată în santuri, pentru cablurile îngropate ale liniilor electrice de înaltă tensiune, executată cu pământ provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3	15,00
		<b>Capitolul 2. Lucrări de montare</b>		
7	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe construcții pe perete C32A	buc	1,00
8	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pînă la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП-2А -3x50+1x50 mm2	1000 m	0,26
9	Pretul firmei	Cablu СИП-2А -3x50+1x50 mm2	m	275,00
10	136	Banda F2007	m	20,00
11	137	Screpa A200	buc	20,00
12	163	Consola CA 1500	buc	4,00
13	162	Curau CSB	buc	41,00
14	110-0305	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	3,00
15	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc	13,00
16	161	Clema PA 1500	buc	3,00
17	1681	Clema ES 1500	buc	8,00
18	1518	Capac CPTAU-70	buc	3,00

1	2	3	4	5
19	1517	Сарас СРТАU-54	buc	1,00
20	1516	Сарас СРТАU-16	buc	4,00
21	1682	Аrmatura BRPF70-150-1F	buc	3,00
22	1519	УПЛОТНИТЕЛЬ RDSS75+CIPS75	buc	1,00
23	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, LVA-440-CS	set	1,00
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-63	buc	1,00
25	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete C25A	buc	1,00
26	08-03-525-2	Separator de sarcina BH32-3P-25A	buc	1,00
27	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,09
29	Pretul firmei	Cablu BBГ-3x4 mm2	m	3,00
30	Pretul firmei	Cablu BBГ-5x6 mm2	m	6,00
31	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm	100 m	0,06
32	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,03
33	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,04
34	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30
35	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,81
36	404-28	Clema K296	buc	1,00
37	404-29	Clema K687	buc	1,00
38	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,01
		<b>Capitolul 3. Utilaj</b>		
39	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P C32A (cym. PT-334)	buc	1,00
40	Pretul firmei	Limitator LVA-440-CS	buc	3,00
41	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,00
42	Pretul firmei	Intreruptor BH32-3P-25A	buc	1,00
43	Pretul firmei	Contor electric ZMG310CR 380B	buc	1,00
44	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P 25A C	buc	1,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.