

**Construcția rețelelor de evacuare  
a apelor uzate și stația de  
epurare în sat. Ciobanovca r-ul  
Anenii Noi N01/18**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări №  
Amenajarea teritoriului  
(Platforma A)**  
(denumirea lucrări)

| №<br>crt. | Simbol norme și<br>cod resurse | Denumire lucrărilor  | Unitatea de<br>măsură | Volum   |
|-----------|--------------------------------|--|-----------------------|---------|
| 1         | 2                              | 3  | 4                     | 5       |
|           |                                | <b>Capitolul 1. Sistematizare verticală</b>  |                       |         |
| 1         | TsC19A1                        | Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m, în teren cat. I  | 100 m <sup>3</sup>    | 2,960   |
| 2         | TsC03E1                        | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I                     | 100 m <sup>3</sup>    | 2,960   |
| 3         | TsI50A3                        | Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 3 km  | t                     | 355,200 |
| 4         | TsC51A                         | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I  | 100 m <sup>3</sup>    | 2,960   |
| 5         | TsC19B1                        | Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m, în teren cat. II   | 100 m <sup>3</sup>    | 0,320   |
| 6         | TsC22D1                        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSB19B1 teren cat. II                 | 100 m <sup>3</sup>    | 0,320   |
| 7         | TsC19B1                        | Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m, în teren cat. II   | 100 m <sup>3</sup>    | 0,320   |
| 8         | TsC22D1 K=4                    | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSB19B1 teren cat. II                 | 100 m <sup>3</sup>    | 0,320   |
| 9         | TsC03F1                        | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (neajunsul de sol) | 100 m <sup>3</sup>    | 2,390   |
| 10        | TsI50A3                        | Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 3 km  | t                     | 405,450 |
| 11        | DI96                           | Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă   | 100 m <sup>3</sup>    | 3,030   |
|           |                                | <b>Capitolul 2. Imbrăcămintea de drum din piatră spartă (S=96,5 m<sup>2</sup>)</b>   |                       |         |
| 12        | DA06B2                         | Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip (150 mm)                         | m <sup>3</sup>        | 14,480  |
| 13        | DA12B                          | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire (180 mm)  | m <sup>3</sup>        | 17,370  |
| 14        | DE10A                          | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm - BP100.30.15  | m                     | 55,000  |

|    |             |   |         |        |
|----|-------------|---|---------|--------|
|    |             | <b>Capitolul 3. Gardul metalic</b>  |         |        |
| 15 | CO06B3      | Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d=5,0 (panou din sirma de otel d=4,5 mm - 28 buc; stilpi ECO 18 L=2,4 m 61*35*1 - 28 buc; capac patrat 60*60 - 28buc; element de fixare ECO 40 zincat - 112 buc; beton M150 - 2,02 m3)  | m       | 68,000 |
| 16 | CK14A       | Poarta metalica cu inaltimea H=1.85m latimea 4.00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,4 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,4 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)  | m2      | 7,400  |
| 17 | CK14A       | Portita metalica cu inaltimea H=1.85m latimea 0,8 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)  | m2      | 1,500  |
| 18 | CL18A       | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  | kg      | 66,850 |
| 19 | IzD10A      | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t       | 0,070  |
|    |             | <b>Capitolul 4. Spatii verzi</b>  |         |        |
| 20 | 47-02-039-8 | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii  | 100 buc | 0,170  |
| 21 | 47-02-039-2 | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii  | 100 buc | 0,090  |
| 22 | TsH109B     | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori rasinosi  | buc     | 17,000 |
| 23 | TsH109C     | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti  | buc     | 9,000  |
| 24 | TsH110B     | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi - artar   | buc     | 17,000 |
| 25 | TsH24A      | Plantari arbusti fara balot Spiraea Vanhouttei  | buc     | 9,000  |
| 26 | TsH09A      | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%  | 100m2   | 1,660  |
| 27 | TsH09C      | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp  | 100m2   | 0,260  |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.