

**Construcția rețelelor de evacuare
a apelor uzate și stație de
epurare în sat.Ciobanovca, r-nul
Anenii Noi N01/18-A-AEE**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrări de construcție		
1	TsA16D1	Săpătură manuală de pământ, în spații limitate, în tranșe de până la 4 m adâncime, pentru cabluri electrice de înaltă tensiune, în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri latime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren foarte tare	m3	7,00
2	TsD18B	Umplutura compactată în santuri, pentru cablurile îngropate ale liniilor electrice de înaltă tensiune, executată cu pământ provenit din teren mijlociu	m3	7,00
3	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,50
		Capitolul 2. Lucrări de montare		
4	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu în tranșee	100 m	0,17
5	08-02-141-1	Cablu până la 35 kV în tranșee executate fără acoperiri, masă 1 m, până la: 1 kg	100 m	0,17
6	08-02-148-1	Cablu până la 35 kV în tevi, pozate, masă 1 m până la: 1 kg	100 m	0,08
7	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat în tranșee: cu cărămidă a unui singur cablu	100 m	0,17
8	Pretul firmei	Cablu АПВзБ6ШП-3x4 mm2	m	15,00
9	Pretul firmei	Cablu АПВзБ6ШП-5x6 mm2	m	10,00
10	404-23	Cărămidă	buc	84,00
11	408-93	Nisip	m3	2,00
12	08-02-163-1	Cap terminal cu manșă termocontractabilă din polietilenă pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolație din hirtie, tensiune până la 1 kV, secțiunea unui conductor, până la: 35 mm2	buc	10,00
13	08-03-573-4	Dulap (pupitr) de comandă suspendat, înălțime, IIIY "Ascont-Plus" SRL	buc	1,00
14	08-03-525-2	Întreruptor ПП3-40-25А	buc	1,00
15	08-03-525-2	Întreruptor BH32-1P-20А	buc	1,00
16	08-03-573-4	Dulap (pupitr) de comandă suspendat, înălțime, КМПН2/7	buc	1,00
17	08-03-526-2	Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,00
18	Pretul firmei	Sina 8/1	buc	1,00
19	08-02-407-2	Teava din oțel pe construcții instalate pe pereți, fixare cu	100 m	0,04

1	2	3	4	5
		scoabe, diametru pina la 50 mm		
20	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,04
21	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,80
22	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,46
23	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,01
		Capitolul 3. Utilaj		
24	Pretul firmei	Dulap IIIV "Ascont-Plus" SRL	buc	1,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.