

**Retele de canalizare  
in sat. Cigirleni r-nul  
Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № NR. 8**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>		
1	33-04-029-3	Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata orizontala a 4 grinzi de consolidare	buc	1,00
2	33-04-029-6	Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiiilor de capat cu bransamente aeriene	buc	1,00
3	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	12,00
4	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3	12,00
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
5	08-01-054-2	Transformator, tensiune pina la 10 kV, cu trei faze	buc	1,00
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 20 A	buc	2,00
7	08-01-066-1	luminator supratensiune neliniar ОПС	set	1,00
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 4 A	buc	1,00
9	08-03-525-2	Intreruptor BH32-3P-40A	buc	1,00
10	08-01-080-1	Fotoreleu ФP-1	buc	1,00

11	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-63	buc	1,00
12	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00
13	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 63 A	buc	1,00
14	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, BP32-30	buc	1,00
15	08-02-147-2	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m	0,09
16	pretul firmei	cablu BBГ-4x10 мм2	m	3,00
17	pretul firmei	cablu BBГ-5x10 мм2	m	6,00
18	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,10
19	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,90
20	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,40
		<b>Capitolul 3. Utilaj</b>		
21	Preturi firmei	комплектная трансформаторная подстанция с воздушными вводами КТП -25.10.064кВ	buc	1,00
22	pret firma	Transformator TM-25-10/0,4кВ	buc	1,00
23	Pretul firmei	automat BA47-29 3P 30A C	buc	1,00
24	Pretul firmei	automat BA47-29 1P 4A B	buc	1,00
25	Pretul firmei	automat BA47-29 3P 20A C	buc	2,00

26	Pretul firmei	Contor electric trifazat ZMG 310 CR 5A-100A 380V	buc	1,00
27	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,00
28	540-401	Intrerupator BP32-3P-31	buc	1,00
29	Pretul firmei	Fotoreleu $\Phi$ P-10A	buc	1,00
30	4 pretul firmei	limitator OΠC1-B-3P	buc	3,00

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.