

Denumirea autorității/entității contractante:
PRIMĂRIA mun. STRĂȘENI

Formularul Nr.8

Denumirea operatorul economic:
S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

Denumirea obiectivului:
“Construirea rețelelor exterioare de alimentare apa, canalizare menajera si pluviala, pentru Complexul Sportiv Multifunctional din mun. Strasen, str. I. Iakir nr. 8”

Numărul procedurii: **ocds-b3wdp1-MD-1743688583678**

Cod CPV: **45200000-9**

REGISTRUL DEVIZELOR LOCALE

Costul total, inclusiv TVA, lei: **1 851 157,87**

Întocmit în prețuri curente: **APRILIE - 2025**

Nr. d/o	Nr. Devizelor locale	DENUMIRE LUCRĂRILOR	VALOAREA, fără TVA, LEI	VALOAREA TVA 20%, LEI	VALOAREA TOTALĂ, inclusiv TVA, LEI
1	2-1-1	Retele exterioare de alimentare cu apa (A1) (202407/17 - REAC)	743 206,43	148 641,29	891 847,72
2	2-2-1	Retele exterioare canalizare menajera (C1) (202407/17 - REAC)	375 889,74	75 177,95	451 067,69
3	2-3-1	Retele exterioare canalizare pluviala (C2) (202407/17 - REAC	423 535,38	84 707,08	508 242,46
TOTAL Devize locale			1 542 631,56	308 526,31	1 851 157,87

Întocmit _____ **S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.**
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____ **PRIMĂRIA mun. STRĂȘENI**
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construirea rețelelor exterioare
de alimentare apa, canalizare
menajera si pluviala, pentru
Complexul Sportiv
Multifunctional din mun.
Straseni, str. I. Iakir nr. 8.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Retele exterioare de alimentare cu apa (A1) (202407/17 - REAC)

Valoarea de deviz 891 847,72 lei

Intocmit in prețuri curente 24.04.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Terasament				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	5,60	1 975,50 0,00	11 062,80 0,00
2	RpEM27A	Saparea sondajului pentru localizarea rețelelor subterane	buc	4,00	422,50 422,50	1 690,00 1 690,00
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,84	2 146,50 0,00	1 803,06 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	138,60	13,41 0,00	1 857,94 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,84	204,59 23,40	171,86 19,66
6	TsF05A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii	m2	1 192,10	49,32 40,30	58 795,79 48 041,63

1	2	3	4	5	6	7
		intre dulapi 0,00...0,20 m				
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - pat h=0,1 m sub conducta din sol local	m3	37,00	20,15 20,15	745,55 745,55
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv - pat h=0,1 m sub conducta din sol local	100 m3	0,37	1 516,30 573,30	561,03 212,12
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	156,00	20,15 20,15	3 143,40 3 143,40
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	156,00	50,25 48,75	7 839,00 7 605,00
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,67	490,50 0,00	1 800,13 0,00
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	3,67	1 516,30 573,30	5 564,82 2 104,01
		Total Terasament Inclusiv salariu				95 035,38 63 561,37
		1.2. Camine elemente prefabricate				
13	AcE11A	Executarea caminelor de vane din	m3	8,19	1 751,65	14 346,03

1	2	3	4	5	6	7
		elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana			626,60	5 131,85
14	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KИД-15	buc	6,00	1 415,00 0,00	8 490,00 0,00
15	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KИ 15-6	buc	6,00	1 080,00 0,00	6 480,00 0,00
16	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KИ 15-9	buc	6,00	1 330,00 0,00	7 980,00 0,00
17	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KИП1-15-1	buc	6,00	1 330,00 0,00	7 980,00 0,00
18	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KИ 7-3	buc	6,00	380,00 0,00	2 280,00 0,00
19	AcE12A1	Capac din fonta D=600 mm EN-124 C250 cu lacat automat si garnitura din cauciuc	buc	6,00	2 215,88 0,00	13 295,28 0,00
20	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	0,30	1 801,93 370,50	540,58 111,15
21	AcE10A1	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-03 (19,40 kg/buc x 6 buc)	kg	116,40	16,80 0,00	1 955,52 0,00
22	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	14,00	16,25 16,25	227,50 227,50
23	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din protectie	m	0,40	159,49 19,50	63,80 7,80

1	2	3	4	5	6	7
		pentru trecerea prin peretii caminelor din PE100, PN6, SDR26 avind dametrul si grosimea peretelui de 140 x 5,6 mm (2 buc x 0,2 m)				
24	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din protectie pentru trecerea prin peretii caminelor din PE100, PN6, SDR26 avind dametrul si grosimea peretelui de 200 x 7,7 mm (8 buc x 0.2 m)	m	1,60	365,98 25,35	585,56 40,56
25	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din protectie pentru trecerea prin peretii caminelor din PE100, PN6, SDR26 avind dametrul si grosimea peretelui de 315 x 12,1 mm (4 buc x 0.2 m)	m	0,80	620,50 25,35	496,40 20,28
26	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	9,88	24,77 22,75	244,75 224,77
27	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm	buc	1,00	363,91 98,15	363,91 98,15
28	AcF13B	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 200 mm	buc	4,00	484,66 130,65	1 938,66 522,60
29	AcF13C	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 300 mm	buc	2,00	725,38 196,30	1 450,76 392,60
30	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	67,54	163,71 57,20	11 057,04 3 863,29
31	IzF01C k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (2 straturi)	m2	80,33	34,54 6,50	2 774,76 522,14
32	TsC54C	Pereu. Strat de fundatie din pietris	m3	1,14	447,10 64,35	509,69 73,36

1	2	3	4	5	6	7
33	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	1,14	1 801,93 370,50	2 054,20 422,37
		Total Camine elemente prefabricate Inklusiv salariu				85 114,44 11 658,43
		1.3. Conducte si accesorii				
34	GD52F	Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=160 x 9.5 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) montata in sant	m	406,00	391,44 41,21	158 923,02 16 731,26
35	GD52H	Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=200 x 11.9 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) montata in sant	m	226,50	546,00 46,15	123 669,97 10 452,98
36	GD53E	Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D160	buc	8,00	534,63 59,15	4 277,00 473,20
37	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de DN150	buc	8,00	790,34 66,30	6 322,72 530,40
38	AcA53C	Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D110	buc	2,00	410,57 78,00	821,15 156,00
39	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de DN100	buc	2,00	478,83 37,70	957,66 75,40
40	AcA26B	Imbinarea cu flanse a Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata, corp plat, DN150 PN16	buc	7,00	3 936,34 120,25	27 554,40 841,75
41	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata, corp plat, DN100 PN16	buc	4,00	2 349,46 57,85	9 397,85 231,40
42	SA29C	Cruce egala din fonta cu flanse pentru conducte de presiune avind	buc	1,00	2 566,44 250,25	2 566,44 250,25

1	2	3	4	5	6	7
		DN100				
43	SA29C	Teu egal din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind DN150	buc	3,00	3 671,43 250,25	11 014,30 750,75
44	AcA26B	Imbinarea cu flanse a Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse DN150/100	buc	2,00	1 590,93 120,25	3 181,87 240,50
45	AcA26B	Imbinarea cu flanse oarbe zincate, avind DN150	buc	2,00	991,76 120,25	1 983,53 240,50
46	AcF11E	Spalarea tevilor din PE d=125-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	632,50	29,90 5,20	18 911,75 3 289,00
47	CL26A	Rame metalice gata confectionate - Placa indicatoare HI montata la camine 560x710x3.0 mm (2 buc)	kg	37,62	26,04 7,80	979,70 293,44
48	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul - Placa indicatoare HI (2 buc)	m2	1,60	101,35 71,50	162,16 114,40
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				370 723,51 34 671,22
		1.4. Restabilirea drumului din asfalt				
49	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	36,00	41,42 18,85	1 491,06 678,60
50	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,08	190,08 104,00	205,29 112,32
51	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,01	2 146,50 0,00	21,46 0,00
52	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,38	13,41 0,00	31,92 0,00
53	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,01	203,40 23,40	2,03 0,23

1	2	3	4	5	6	7
54	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu amestec din agregate grosiere si agregate fine fr. 0 - 150 conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,08	484,12 74,75	522,85 80,73
55	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021	m3	1,08	556,23 74,75	600,73 80,73
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,01	8 935,00 0,00	89,35 0,00
57	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic deschis cucriblura BAD 22,4 leg. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	10,80	230,77 10,40	2 492,28 112,32
58	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,004	8 892,50 0,00	35,57 0,00
59	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	10,80	178,65 7,80	1 929,41 84,24
		Total Restabilirea drumului din asfalt Inclusiv salariu				7 421,95 1 149,17
		1.5. Restabilirea drumului din pietris				
60	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021	m3	41,34	556,25 74,75	22 995,55 3 090,16
		Total Restabilirea drumului din pietris				22 995,55 3 090,16

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			581 290,84
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			27 391,28
		<i>Total</i>	100,00 +			608 682,13
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			14 164,98
		<i>Total</i>	100,00 +			622 847,10
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,00 %			37 370,83
		<i>Total</i>	100,00 +			660 217,93
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			13 204,36
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				673 422,29 114 130,35
		2. Lucrari de montare				
61	AcA26B	Imbinarea cu flanse a Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata, corp plat, DN250, PN16	buc	2,00	427,76 120,25	855,52 240,50
62	AcA26B	Imbinarea cu flanse a Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata, corp plat, DN200, PN16	buc	1,00	403,35 120,25	403,35 120,25
63	AcA26B	Imbinarea cu flanse a Teu egal din fonta ductila cu flanse DN250	buc	1,00	427,76 120,25	427,76 120,25
64	AcA26B	Imbinarea cu flanse a Reductie concentrica cu flanse fonta ductila DN250/200	buc	1,00	427,76 120,25	427,76 120,25
65	AcA26B	Imbinarea cu flanse a Reductie concentrica cu flanse fonta ductila DN200/150	buc	1,00	343,35 120,25	343,35 120,25
66	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de DN100	buc	2,00	1 510,95 176,80	3 021,90 353,60
67	GD53I	Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D250	buc	2,00	371,85 72,15	743,70 144,30
68	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de DN250	buc	2,00	379,96 66,30	759,93 132,60
69	GD53G	Imbinarea prin sudura cap la cap a	buc	2,00	335,00	670,00

1	2	3	4	5	6	7
		Capat flansa PEID RC PE100 D200			65,00	130,00
70	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de DN200	buc	2,00	293,86 66,30	587,73 132,60
		<i>Total</i>	lei			8 241,01
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			387,50
		<i>Total</i>	100,00 +			8 628,51
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			219,48
		<i>Total</i>	100,00 +			8 847,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			1 227,10
		<i>Total</i>	100,00 +			10 075,09
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			201,50
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				10 276,59 1 614,60
		3. Utilaj				
71	pret ofertant	Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata, corp plat, DN250, PN16	buc	2,00	9 515,00 0,00	19 030,00 0,00
72	pret ofertant	Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata, corp plat, DN200, PN16	buc	1,00	5 833,33 0,00	5 833,33 0,00
73	pret ofertant	Teu egal din fonta ductila cu flanse DN250	buc	1,00	7 617,50 0,00	7 617,50 0,00
74	pret ofertant	Reductie concentrica cu flanse fonta ductila DN250/200	buc	1,00	3 333,33 0,00	3 333,33 0,00
75	pret ofertant	Reductie concentrica cu flanse fonta ductila DN200/150	buc	1,00	2 333,33 0,00	2 333,33 0,00
76	pret ofertant	Hidrant antiincendiar subteran din fonta ductila, DN 100, PN16, L=1000mm, EN 14339	buc	2,00	7 281,67 0,00	14 563,34 0,00
77		Capat flansa PEID RC PE100 D250	buc	2,00	768,44 0,00	1 536,88 0,00
78		Flansa libera otel DN250 (294) PN16	buc	2,00	1 268,33 0,00	2 536,66 0,00
79		Capat flansa PEID RC PE100	buc	2,00	382,11	764,23

1	2	3	4	5	6	7
		D200			0,00	0,00
80		Flansa libera otel DN200 (224,9) PN16	buc	2,00	626,67 0,00	1 253,34 0,00
		<i>Total</i>	lei			58 801,93
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %			705,62
		Total Utilaj Inclusiv salariu				59 507,56

		Total	lei	743 206,43
		TVA	20,00 %	148 641,29
		Total deviz: Inclusiv salariu		891 847,72 115 744,95

Intocmit

S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

PRIMARIA mun. STRASENI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construirea rețelelor exterioare
de alimentare apa, canalizare
menajera si pluviala, pentru
Complexul Sportiv
Multifunctional din mun.
Straseni, str. I. Iakir nr. 8.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Rețele exterioare de alimentare cu apa (A1) (202407/17 - REAC)**

Valoarea de deviz 891 847,72 lei

Intocmit in prețuri curente 24.04.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	26,085	65,00	1 695,54
2.	7123010010200	Betonist	h-om	18,072	65,00	1 174,68
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	739,102	65,00	48 041,63
4.	7129020012800	Pavator	h-om	50,025	65,00	3 251,63
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,024	65,00	196,56
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	10,997	65,00	714,80
7.	7134050013250	Izolator	h-om	15,59	65,00	1 013,35
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,40	65,00	1 001,00
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	160,788	65,00	10 451,25
10.	7136080025000	Montator conducte	h-om	168,894	65,00	10 978,14
11.	7137010011510	Electromontor	h-om	26,00	65,00	1 690,00
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,76	65,00	114,40
13.	7212030022700	Sudor	h-om	2,40	65,00	156,00
14.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	180,394	65,00	11 725,64
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,138	65,00	268,98
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	213,897	65,00	13 903,33
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	118,726	65,00	7 717,20
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,669	65,00	1 538,49
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,728	65,00	112,32
		Total manopera				115 744,95

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,752	35,00	26,33
2.	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4 leg 50/70 SM SR EN13108-1:2010	t	1,523	1 465,00	2 230,90
3.	1111000100013112	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010	t	1,015	1 702,08	1 727,95
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,215	295,00	653,31

5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,065	1 465,00	94,93
6.	1421102200068	Pietris M400 SM SR EN 12620+A1:2010	m3	1,311	295,00	386,75
7.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,987	295,00	291,02
8.	1421102200525	Nisip SM SR EN 12620+A1:2010	m3	1,201	240,00	288,26
9.	14211022005251	Amestec din agregate grosiere si agregate fine fr. 0 - 150 conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,416	240,00	339,82
10.	14214022003931	Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021	m3	55,613	295,00	16 405,72
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,08	20,00	1,60
12.	17241073619351 1	Banda de semnalizare si avertizare a conductelor deapa cu fir otel inoxidabil d=0,50mm	m	683,10	3,83	2 616,27
13.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,033	4 741,67	157,90
14.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,998	235,00	234,41
15.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	1,669	4 741,67	7 913,37
16.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	37,62	16,80	632,02
17.	2320166200676	White spirit	kg	0,16	39,81	6,37
18.	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	0,014	8 500,00	122,40
19.	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	48,378	28,75	1 390,88
20.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	56,231	40,00	2 249,24
21.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,104	49,50	5,13
22.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	54,032	132,67	7 168,43
23.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,272	64,81	17,63
24.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,188	64,81	12,19
25.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,166	61,73	10,27
26.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,08	25,33	2,03
27.	2430226103000	Chit polimeric	kg	1,556	9,54	14,85
28.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,176	33,33	5,87
29.	25137366010001 1	Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN100	buc	6,121	36,25	221,87
30.	25137366010001 5	Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN150	buc	19,352	68,33	1 322,29
31.	25137366010002 0	Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN200	buc	4,08	102,08	416,53
32.	25137366010002 5	Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN250	buc	6,10	126,25	770,18
33.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,275	73,33	20,14
34.	25212167005140	Teava PEID, PE100, SDR26, PN6, D=140 mm, SM EN 12201-2	m	0,418	133,93	56,00
35.	25212167005200	Teava PEID, PE100, SDR26, PN6, D=200 mm, SM EN 12201-2	m	1,68	324,33	545,00
36.	25212167005315	Teava PEID, PE100, SDR26, PN6, D=315 mm, SM EN 12201-2	m	0,84	566,67	476,12
37.	25212167100016 0	TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D.160x 9,5mm PN10 SDR17	m	408,03	247,92	101 158,80
38.	25212167100022 2	TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D.200x11,9mm PN10 SDR17	m	227,632	385,58	87 770,54
39.	25231567138110 1	Capat flansa PEID RC PE100 D160	buc	8,08	227,50	1 838,20
40.	25231567138110 2	Capat flansa PEID RC PE100 D110	buc	2,02	115,42	233,15
41.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,752	2,59	1,95
42.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	495,482	2,59	1 283,30
43.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	6,00	380,00	2 280,00
44.	26611264331520 1	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc	6,00	1 415,00	8 490,00
45.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	6,00	1 330,00	7 980,00

46.	26611264331522 1	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,265 m3)	buc	6,00	1 080,00	6 480,00
47.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-15-1 (0,27 m3)	buc	6,00	1 330,00	7 980,00
48.	2663102100933	Beton marfa clasa C 16/20	m3	0,308	1 516,67	466,53
49.	2664102101126	Var	kg	0,914	6,21	5,68
50.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,083	1 283,33	106,64
51.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,126	2 916,67	367,50
52.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,32	12,50	4,00
53.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,173	17,20	2,97
54.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,119	17,20	2,04
55.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	3,876	17,08	66,20
56.	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	21,624	16,58	358,53
57.	27221041099001 10	Cruce egala din fonta cu flanse pentru conducte de presiune avind DN100	buc	1,02	2 166,67	2 210,00
58.	27221041099001 51	Teu egal din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind DN150	buc	3,06	3 250,00	9 945,00
59.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	116,40	16,80	1 955,52
60.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprrijinirea sapaturilor	buc	6,914	250,00	1 728,55
61.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	3,338	150,00	500,69
62.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	27,18	22,50	611,55
63.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,188	65,37	12,30
64.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite M16	buc	106,08	15,00	1 591,20
65.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	204,48	15,00	3 067,20
66.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	16,16	12,50	202,00
67.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,16	2,50	40,40
68.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,665	22,50	14,96
69.	28752741080009 01	Cot 90* cu talpa pentru hidrant DN100	buc	2,02	1 174,17	2 371,82
70.	28752741101001 10	Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata, corp plat, DN100 PN16	buc	4,00	2 135,00	8 540,00
71.	28752741101001 51	Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse DN150/100	buc	2,00	1 281,67	2 563,34
72.	28752741101001 55	Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata, corp plat, DN150 PN16	buc	7,00	3 627,08	25 389,56
73.	2875274110100d 15	Flansa oarba zincata DN150	buc	2,00	682,50	1 365,00
74.	28752742000251	Capac din fonta D=600 mm EN-124 C250 cu lacat automat si garnitura din cauciuc	buc	6,00	2 215,88	13 295,28
75.	28752744282000 1	Flansa libera otel D.150 (178) PN16 (8 gauri)	buc	8,16	520,83	4 249,97
76.	28752744282000 2	Flansa libera otel D.100 (128) PN16 (8 gauri)	buc	2,06	271,67	559,64
77.	291312450301	Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata, corp plat, DN250, PN16	buc	2,00	9 515,00	19 030,00
78.	291312450302	Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata, corp plat, DN200, PN16	buc	1,00	5 833,33	5 833,33
79.	291312450303	Teu din fonta ductila cu flanse DN250	buc	1,00	7 617,50	7 617,50
80.	291312450304	Reductie concentrica cu flanse fonta ductila DN250/200	buc	1,00	3 333,33	3 333,33
81.	291312450305	Reductie concentrica cu flanse fonta ductila DN200/150	buc	1,00	2 333,33	2 333,33
82.	291312450307	Hidrant subteran DN100 H=1000 mm PN16	buc	2,00	7 281,67	14 563,34
83.	291312450308	Capat flansa PEID RC PE100 D250	buc	2,02	760,83	1 536,88
84.	291312450309	Flansa libera otel DN250 (294) PN16 (12 gauri)	buc	2,00	1 268,33	2 536,66
85.	291312450310	Capat flansa PEID RC PE100 D200	buc	2,02	378,33	764,23
86.	291312450311	Flansa libera otel DN200 (224,9) PN16 (8 gauri)	buc	2,00	626,67	1 253,34
87.	3720107307056	Cilti bituminati	kg	18,999	70,83	1 345,69
88.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,301	4,92	1,48

89.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	27,132	15,00	406,98
90.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,273	15,00	34,10
91.	4100116202820	Apa potabila	m3	126,50	15,00	1 897,50
92.	4100126202818	Apa	m3	0,114	15,00	1,71
Total materiale de construcții						418 413,36

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,837	70,00	58,59
2.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	1,897	70,00	132,82
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,048	20,00	0,96
4.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	100,691	150,00	15 103,65
5.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,16	80,00	172,80
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,004	600,00	2,52
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,021	450,00	9,27
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,958	550,00	3 826,79
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	28,638	450,00	12 887,33
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,00	450,00	1 800,13
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,34	450,00	153,00
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,864	40,00	34,56
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,837	30,00	25,11
14.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,468	25,00	11,70
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	38,576	100,00	3 857,60
16.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,062	55,00	3,41
17.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	10,584	40,00	423,36
18.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	100,691	120,00	12 082,92
19.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	2,16	120,00	259,20
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	15,152	500,00	7 575,75
21.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	79,657	500,00	39 828,75
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,40	350,00	1 889,86
23.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	45,276	310,00	14 035,37
Total utilaje de construcții						114 175,46

Total	lei	743 206,43
TVA	20,00 %	148 641,29

Total deviz:

891 847,72

Intocmit

S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

PRIMARIA mun. STRASENI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Construirea retelelor exterioare de alimentare apa, canalizare menajera si pluviala, pentru Complexul Sportiv Multifunctional din mun. Straseni, str. I. Iakir nr. 8.

Investitor PRIMARIA mun. STRASENI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Terasament				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 975,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	450,00	1 975,50
2	RpEM27A	Saparea sondajului pentru localizarea retelelor subterane	buc			422,50 422,50
	7137010011510	Electromontor	h-om	6,5000	65,00	422,50
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 146,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,50
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			204,59 23,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	295,00	1,19
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
6	TsF05A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m	m2			49,32 40,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,6200	65,00	40,30
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0028	150,00	0,42
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,0058	250,00	1,45
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0014	4 741,67	6,64
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0228	22,50	0,51
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - pat h=0,1 m sub conducta din sol local	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din	100 m3			1 516,30 573,30

1	2	3	4	5	6	7
		pamint coeziv - pat h=0,1 m sub conducta din sol local				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	943,00
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			50,25 48,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	65,00	48,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,50
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 516,30 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	943,00
		1.2. Camine elemente prefabricate				
13	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 751,65 626,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	65,00	438,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	65,00	187,85
	2663102100933	Beton marfa clasa C 16/20	m3	0,0370	1 516,67	56,96
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	235,00	28,62
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 283,33	13,02
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	295,00	79,65
	2664102101126	Var	kg	0,1100	6,21	0,69
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	22,50	1,83
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	4 741,67	19,28
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	500,00	925,00
14	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIȚȚ-15	buc			1 415,00 0,00
	266112643315201	Placi prefabricate pt. camine KIȚȚ-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 415,00	1 415,00
15	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIȚ 15-6	buc			1 080,00 0,00
	266112643315221	Inel prefabricat pt. camine KIȚ 15-6 (0,265 m3)	buc	1,0000	1 080,00	1 080,00
16	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIȚ 15-9	buc			1 330,00 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KIȚ 15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 330,00	1 330,00
17	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIȚȚȚ1-15-1	buc			1 330,00 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIȚȚȚ1-15-1 (0,27 m3)	buc	1,0000	1 330,00	1 330,00
18	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIȚ 7-3	buc			380,00 0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KIȚ 7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	380,00	380,00
19	AcE12A1	Capac din fonta D=600 mm EN-124 C250 cu lacat automat si garnitura din cauciuc	buc			2 215,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	28752742000251	Capac din fonta D=600 mm EN-124 C250 cu lacat automat si garnitura din cauciuc	buc	1,0000	2 215,88	2 215,88
20	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3			1 801,93 370,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	65,00	344,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,59	891,18
	1421102200525	Nisip SM SR EN 12620+A1:2010	m3	0,7250	240,00	176,64
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	295,00	202,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,42
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,13
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
21	AcE10A1	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-03 (19,40 kg/buc x 6 buc)	kg			16,80 0,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	16,80	16,80
22	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			16,25 16,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	65,00	1,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	65,00	14,30
23	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din protectie pentru trecerea prin peretii caminelor din PE100, PN6, SDR26 avind dametrul si grosimea peretelui de 140 x 5,6 mm (2 buc x 0,2 m)	m			159,49 19,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	65,00	19,50
	25212167005140	Teava PEID, PE100, SDR26, PN6, D=140 mm, SM EN 12201-2	m	1,0400	133,93	139,99
24	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din protectie pentru trecerea prin peretii caminelor din PE100, PN6, SDR26 avind dametrul si grosimea peretelui de 200 x 7,7 mm (8 buc x 0.2 m)	m			365,98 25,35
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	65,00	25,35
	25212167005200	Teava PEID, PE100, SDR26, PN6, D=200 mm, SM EN 12201-2	m	1,0450	324,33	340,63
25	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din protectie pentru trecerea prin peretii caminelor din PE100, PN6, SDR26 avind dametrul si grosimea peretelui de 315 x 12,1 mm (4 buc x 0.2 m)	m			620,50 25,35
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	65,00	25,35
	25212167005315	Teava PEID, PE100, SDR26, PN6, D=315 mm, SM EN 12201-2	m	1,0450	566,67	595,15
26	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			24,77 22,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	9,54	1,50
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	49,50	0,52
27	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm	buc			363,91 98,15
	7134050013250	Izolator	h-om	1,5100	65,00	98,15
	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	4,6900	28,75	134,97
	3720107307056	Cilti bituminati	kg	1,8400	70,83	130,45
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0060	55,00	0,33
28	AcF13B	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 200 mm	buc			484,66 130,65
	7134050013250	Izolator	h-om	2,0100	65,00	130,65
	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	6,2500	28,75	179,87
	3720107307056	Cilti bituminati	kg	2,4500	70,83	173,71
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,00	0,44

1	2	3	4	5	6	7
29	AcF13C	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 300 mm	buc			725,38 196,30
	7134050013250	Izolator	h-om	3,0200	65,00	196,30
	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	9,3200	28,75	268,22
	3720107307056	Cilti bituminati	kg	3,6700	70,83	260,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0120	55,00	0,66
30	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			163,71 57,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,00	32,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	65,00	24,70
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	132,67	106,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,37
31	IzF01C k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (2 straturi)	m2			34,54 6,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	65,00	6,50
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3500	40,00	28,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
32	TsC54C	Pereu. Strat de fundatie din pietris	m3			447,10 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris M400 SM SR EN 12620+A1:2010	m3	1,1500	295,00	339,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,4200	100,00	42,00
33	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3			1 801,93 370,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	65,00	344,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,59	891,18
	1421102200525	Nisip SM SR EN 12620+A1:2010	m3	0,7250	240,00	176,61
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	295,00	202,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,42
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,13
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
		1.3. Conducte si accesorii				
34	GD52F	Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=160 x 9.5 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) montata in sant	m			391,44 41,21
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,2570	65,00	16,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	65,00	7,80
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2570	65,00	16,70
	252121671000160	TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D.160x 9,5mm PN10 SDR17	m	1,0050	247,92	249,16
	172410736193511	Banda de semnalizare si avertizare a conductelor deapa cu fir otel inoxidabil d=0,50mm	m	1,0800	3,83	4,14
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0030	70,00	0,21
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1360	120,00	16,32
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1360	150,00	20,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1200	500,00	60,00
35	GD52H	Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=200 x 11.9 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) montata in sant	m			546,00 46,15
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,2850	65,00	18,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	65,00	9,10
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2850	65,00	18,52
	252121671000222	TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D.200x11,9mm PN10	m	1,0050	385,58	387,51

1	2	3	4	5	6	7
		SDR17				
	172410736193511	Banda de semnalizare si avertizare a conductelor deapa cu fir otel inoxidabil d=0,50mm	m	1,0800	3,83	4,14
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0030	70,00	0,21
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1500	120,00	18,00
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1500	150,00	22,50
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1350	500,00	67,50
36	GD53E	Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D160	buc			534,63 59,15
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,9100	65,00	59,15
	252315671381101	Capat flansa PEID RC PE100 D160	buc	1,0100	227,50	229,78
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,9100	150,00	136,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,9100	120,00	109,20
37	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de DN150	buc			790,34 66,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0200	65,00	66,30
	287527442820001	Flansa libera otel D.150 (178) PN16 (8 gauri)	buc	1,0000	520,83	531,25
	251373660100015	Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN150	buc	1,0100	68,33	70,39
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite M16	buc	8,0000	15,00	122,40
38	AcA53C	Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D110	buc			410,57 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	65,00	78,00
	252315671381102	Capat flansa PEID RC PE100 D110	buc	1,0100	115,42	116,57
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	80,00	86,40
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	120,00	129,60
39	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de DN100	buc			478,83 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	65,00	37,70
	287527442820002	Flansa libera otel D.100 (128) PN16 (8 gauri)	buc	1,0000	271,67	279,82
	251373660100011	Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN100	buc	1,0100	36,25	37,71
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	15,00	123,60
40	AcA26B	Imbinarea cu flanse a Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata, corp plat, DN150 PN16	buc			3 936,34 120,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	65,00	120,25
	287527411010015 5	Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata, corp plat, DN150 PN16	buc	1,0000	3 627,08	3 627,08
	251373660100015	Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN150	buc	1,0100	68,33	69,01
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	15,00	120,00
41	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata, corp plat, DN100 PN16	buc			2 349,46 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	287527411010011 0	Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata, corp plat, DN100 PN16	buc	1,0000	2 135,00	2 135,00
	251373660100011	Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN100	buc	1,0100	36,25	36,61
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	15,00	120,00
42	SA29C	Cruce egala din fonta cu flanse pentru conducte de presiune avind DN100	buc			2 566,44 250,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,8500	65,00	250,25
	272210410990011 0	Cruce egala din fonta cu flanse pentru conducte de presiune avind DN100	buc	1,0000	2 166,67	2 210,00
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,9500	17,08	16,55
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	5,3000	16,58	89,63
43	SA29C	Teu egal din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind DN150	buc			3 671,43 250,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,8500	65,00	250,25
	272210410990015 1	Teu egal din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind DN150	buc	1,0000	3 250,00	3 315,00
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,9500	17,08	16,55
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	5,3000	16,58	89,63
44	AcA26B	Imbinarea cu flanse a Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse DN150/100	buc			1 590,93

1	2	3	4	5	6	7
						120,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	65,00	120,25
	287527411010015 1	Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse DN150/100	buc	1,0000	1 281,67	1 281,67
	251373660100015	Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN150	buc	1,0100	68,33	69,01
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	15,00	120,00
45	AcA26B	Imbinarea cu flanse oarbe zincate, avind DN150	buc			991,76 120,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	65,00	120,25
	2875274110100d1 5	Flansa oarba zincata DN150	buc	1,0000	682,50	682,50
	251373660100015	Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN150	buc	1,0100	68,33	69,01
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	15,00	120,00
46	AcF11E	Spalarea tevilor din PE d=125-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			29,90 5,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0800	65,00	5,20
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,2000	15,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0700	310,00	21,70
47	CL26A	Rame metalice gata confectionate - Placa indicatoare HI montata la camine 560x710x3.0 mm (2 buc)	kg			26,04 7,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	16,80	16,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,37	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,92	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	64,81	0,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,59	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	35,00	0,70
48	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul - Placa indicatoare HI (2 buc)	m2			101,35 71,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	65,00	71,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	61,73	6,42
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	33,33	3,67
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	25,33	1,27
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	64,81	11,02
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	12,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	39,81	3,98
		1.4. Restabilirea drumului din asfalt				
49	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			41,42 18,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	65,00	18,85
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 916,67	10,21
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	40,00	11,76
50	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			190,08 104,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	65,00	104,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	450,00	8,58
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	30,00	23,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
51	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 146,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,50
52	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
53	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	100 m3			203,40

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria II				23,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	295,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
54	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu amestec din agregate grosiere si agregate fine fr. 0 - 150 conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3			484,12 74,75
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	65,00	74,75
	14211022005251	Amestec din agregate grosiere si agregate fine fr. 0 - 150 conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,3110	240,00	314,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	550,00	84,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	310,00	7,12
55	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021	m3			556,23 74,75
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	65,00	74,75
	14214022003931	Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021	m3	1,3110	295,00	386,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	550,00	84,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	310,00	7,12
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 935,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
57	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic deschis cucibrulura BAD 22,4 leg. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			230,77 10,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	65,00	10,40
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4 leg 50/70 SM SR EN13108-1:2010	t	0,1410	1 465,00	206,56
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 465,00	4,39
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	17,20	0,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	550,00	9,13
58	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 892,50 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	8 500,00	8 712,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
59	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			178,65 7,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	65,00	7,80
	111100010001311 2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010	t	0,0940	1 702,08	160,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 465,00	4,39
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	17,20	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	550,00	6,27
		1.5. Restabilirea drumului din pietris				
60	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021	m3			556,25 74,75

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	65,00	74,75
	14214022003931	Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021	m3	1,3110	295,00	386,74
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	550,00	84,15
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	310,00	7,13
		2. Lucrări de montare				
61	AcA26B	Imbinarea cu flanse a Vana sertar din fonta ductilă cu flanse și până cauciucată, corp plat, DN250, PN16	buc			427,76 120,25
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	1,8500	65,00	120,25
	251373660100025	Garnitură din cauciuc inserție între flanse DN250	buc	1,0100	126,25	127,51
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	12,0000	15,00	180,00
62	AcA26B	Imbinarea cu flanse a Vana sertar din fonta ductilă cu flanse și până cauciucată, corp plat, DN200, PN16	buc			403,35 120,25
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	1,8500	65,00	120,25
	251373660100020	Garnitură din cauciuc inserție între flanse DN200	buc	1,0100	102,08	103,10
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	12,0000	15,00	180,00
63	AcA26B	Imbinarea cu flanse a Teu egal din fonta ductilă cu flanse DN250	buc			427,76 120,25
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	1,8500	65,00	120,25
	251373660100025	Garnitură din cauciuc inserție între flanse DN250	buc	1,0100	126,25	127,51
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	12,0000	15,00	180,00
64	AcA26B	Imbinarea cu flanse a Reducție concentrică cu flanse fonta ductilă DN250/200	buc			427,76 120,25
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	1,8500	65,00	120,25
	251373660100025	Garnitură din cauciuc inserție între flanse DN250	buc	1,0100	126,25	127,51
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	12,0000	15,00	180,00
65	AcA26B	Imbinarea cu flanse a Reducție concentrică cu flanse fonta ductilă DN200/150	buc			343,35 120,25
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	1,8500	65,00	120,25
	251373660100020	Garnitură din cauciuc inserție între flanse DN200	buc	1,0100	102,08	103,10
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	15,00	120,00
66	AcB06B	Montarea hidranților de incendiu suprateran pe poziție existentă, având diametrul de DN100	buc			1 510,95 176,80
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	2,7200	65,00	176,80
	2875274108000901	Cot 90° cu talpa pentru hidrant DN100	buc	1,0000	1 174,17	1 185,91
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu inserție textilă 4 mm grosime	kg	0,1360	73,33	10,07
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	12,50	101,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,50	20,20
	1421102200525	Nisip SM SR EN 12620+A1:2010	m3	0,0700	240,00	16,97
67	GD53I	Imbinarea prin sudură cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D250	buc			371,85 72,15
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,1100	65,00	72,15
	2940600003014	Aparat de sudură PE metoda cap la cap	h-ut	1,1100	150,00	166,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere internă de 20-39 kva	h-ut	1,1100	120,00	133,20
68	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legătură și armaturilor având diametrul de DN250	buc			379,96 66,30
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	1,0200	65,00	66,30
	251373660100025	Garnitură din cauciuc inserție între flanse DN250	buc	1,0100	126,25	130,06
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite M16	buc	12,0000	15,00	183,60
69	GD53G	Imbinarea prin sudură cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D200	buc			335,00 65,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000	65,00	65,00
	2940600003014	Aparat de sudură PE metoda cap la cap	h-ut	1,0000	150,00	150,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere internă de 20-39 kva	h-ut	1,0000	120,00	120,00
70	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor,	buc			293,86

1	2	3	4	5	6	7
		pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de DN200				66,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0200	65,00	66,30
	251373660100020	Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN200	buc	1,0100	102,08	105,16
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite M16	buc	8,0000	15,00	122,40
		3. Utilaj				
71	pret ofertant	Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata, corp plat, DN250, PN16	buc			9 515,00
						0,00
	291312450301	Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata, corp plat, DN250, PN16	buc	1,0000	9 515,00	9 515,00
72	pret ofertant	Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata, corp plat, DN200, PN16	buc			5 833,33
						0,00
	291312450302	Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata, corp plat, DN200, PN16	buc	1,0000	5 833,33	5 833,33
73	pret ofertant	Teu egal din fonta ductila cu flanse DN250	buc			7 617,50
						0,00
	291312450303	Teu din fonta ductila cu flanse DN250	buc	1,0000	7 617,50	7 617,50
74	pret ofertant	Reductie concentrica cu flanse fonta ductila DN250/200	buc			3 333,33
						0,00
	291312450304	Reductie concentrica cu flanse fonta ductila DN250/200	buc	1,0000	3 333,33	3 333,33
75	pret ofertant	Reductie concentrica cu flanse fonta ductila DN200/150	buc			2 333,33
						0,00
	291312450305	Reductie concentrica cu flanse fonta ductila DN200/150	buc	1,0000	2 333,33	2 333,33
76	pret ofertant	Hidrant antiincendiar subteran din fonta ductila, DN 100, PN16, L=1000mm, EN 14339	buc			7 281,67
						0,00
	291312450307	Hidrant subteran DN100 H=1000 mm PN16	buc	1,0000	7 281,67	7 281,67
77		Capat flansa PEID RC PE100 D250	buc			768,44
						0,00
	291312450308	Capat flansa PEID RC PE100 D250	buc	1,0100	760,83	768,44
78		Flansa libera otel DN250 (294) PN16	buc			1 268,33
						0,00
	291312450309	Flansa libera otel DN250 (294) PN16 (12 gauri)	buc	1,0000	1 268,33	1 268,33
79		Capat flansa PEID RC PE100 D200	buc			382,11
						0,00
	291312450310	Capat flansa PEID RC PE100 D200	buc	1,0100	378,33	382,11
80		Flansa libera otel DN200 (224,9) PN16	buc			626,67
						0,00
	291312450311	Flansa libera otel DN200 (224,9) PN16 (8 gauri)	buc	1,0000	626,67	626,67

APROBAT:

Intocmit
S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

Investitor
PRIMARIA mun. STRASENI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construirea retelelor exterioare
de alimentare apa, canalizare
menajera si pluviala, pentru
Complexul Sportiv
Multifunctional din mun.
Straseni, str. I. Iakir nr. 8.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-2-1

Retele exterioare canalizare menajera (C1) (202407/17 - REAC)

Valoarea de deviz 451 067,69 lei

Intocmit in prețuri curente 24.04.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasament				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	4,57	1 975,50 0,00	9 028,03 0,00
2	RpEM27A	Saparea sondajului pentru localizarea retelelor subterane	buc	1,00	422,50 422,50	422,50 422,50
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,58	2 146,50 0,00	1 244,97 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	95,70	13,40 0,00	1 282,86 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,58	204,57 23,40	118,65 13,57
6	TsF05A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m	m2	1 130,30	49,32 40,30	55 747,80 45 551,09
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi	m3	16,00	20,15 20,15	322,40 322,40

1	2	3	4	5	6	7
		uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - pat h=0,1 m sub conducta din sol local				
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv - pat h=0,1 m sub conducta din sol local	100 m3	0,16	1 516,30 573,30	242,61 91,73
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	72,00	20,15 20,15	1 450,80 1 450,80
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	72,00	50,25 48,75	3 618,00 3 510,00
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,69	490,50 0,00	1 809,94 0,00
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	3,69	1 516,30 573,30	5 595,15 2 115,48
		Total Terasament Inclusiv salariu				80 883,71 53 477,57
		2. F.O.D. 3.1C-4C				
13	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,33	1 975,50 0,00	651,91 0,00
14	GD60F	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a	buc	1,00	7 408,60	7 408,60

1	2	3	4	5	6	7
		largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 421-520 mm			4 435,60	4 435,60
15	GD59F2	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 423 x 7.0 mm. Pentru executarea in teren foarte tare	m	17,00	3 587,47 1 428,70	60 986,99 24 287,90
16	AcA51A	Montarea prin introducerea in tevine de protectie existente din otel avind diametrul 423 x 7.0 mm a Conducta pentru canalizare din PVC SN8 D=200x5.9 mm	m	17,50	427,95 74,23	7 489,15 1 299,03
17	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,33	490,50 0,00	161,87 0,00
18	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,33	1 516,30 573,30	500,38 189,19
		Total F.O.D. 3.1C-4C Inclusiv salariu				77 198,90 30 211,71
		3. Camine elemente prefabricate 1C-7C				
19	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	5,27	2 602,46 901,55	13 714,98 4 751,17
20	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-10-7,5* cu fund	buc	6,00	1 750,00 0,00	10 500,00 0,00
21	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-10-5 *	buc	2,00	565,00 0,00	1 130,00 0,00
22	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-10-7,5 *	buc	4,00	715,00 0,00	2 860,00 0,00
23	AcE13A1	Elemente din beton armat	buc	6,00	815,00	4 890,00

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CPA 90/62.5/10			0,00	0,00
24	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip Cn 10*	buc	6,00	1 080,00 0,00	6 480,00 0,00
25	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip H4	buc	6,00	295,00 0,00	1 770,00 0,00
26	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip H6	buc	3,00	315,00 0,00	945,00 0,00
27	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	3,74	1 616,77 627,90	6 046,73 2 348,35
28	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-15-10* cu fund	buc	2,00	3 065,00 0,00	6 130,00 0,00
29	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-15-7,5 *	buc	2,00	1 165,00 0,00	2 330,00 0,00
30	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-15-10 *	buc	2,00	1 415,00 0,00	2 830,00 0,00
31	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CPA 90/62.5/10	buc	2,00	815,00 0,00	1 630,00 0,00
32	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip Cn 10*	buc	2,00	1 080,00 0,00	2 160,00 0,00
33	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip H4	buc	2,00	295,00 0,00	590,00 0,00
34	AcE12A1	Capac din fonta D=600 mm EN-124 C250 cu lacat automat si	buc	8,00	2 215,88 0,00	17 727,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		garnitura din cauciuc				
35	AcE10A1	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-01 (9,70 kg/buc x 8 buc)	kg	77,60	16,80 0,00	1 303,68 0,00
36	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	17,00	16,25 16,25	276,25 276,25
37	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	10,71	24,77 22,75	265,31 243,65
38	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	76,94	163,71 57,20	12 595,92 4 400,97
39	IzF01C k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (2 straturi)	m2	87,85	34,54 6,50	3 034,51 571,02
40	TsC54C	Pereu. Strat de fundatie din pietris	m3	1,52	447,10 64,35	679,59 97,81
41	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	1,52	1 801,94 370,50	2 738,95 563,16
		Total Camine elemente prefabricate 1C-7C Inclusiv salariu				102 627,98 13 252,38
		4. Conducte si armaturi				
42	AcA08B	Conducta pentru canalizare din PVC SN4 D=200x4.9 mm, etansate cu garnituri de cauciuc	m	152,50	154,63 25,35	23 580,72 3 865,88
43	AcA08B	Conducta pentru canalizare din PVC SN8 D=200x5.9 mm, etansate cu garnituri de cauciuc	m	117,50	198,95 25,35	23 376,29 2 978,63
		Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu				46 957,01 6 844,50

1	2	3	4	5	6	7
		5. Restabilirea drumului din asfalt				
44	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	27,00	41,42 18,85	1 118,30 508,95
45	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	0,81	190,12 104,00	154,00 84,24
46	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,01	2 146,50 0,00	21,46 0,00
47	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,79	13,41 0,00	24,01 0,00
48	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,01	203,40 23,40	2,03 0,23
49	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu amestec din agregate grosiere si agregate fine fr. 0 - 150 conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	0,81	484,11 74,75	392,13 60,55
50	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021	m3	0,81	556,22 74,75	450,54 60,55
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,007	8 922,86 0,00	62,46 0,00
52	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic deschis cucriblura BAD 22,4 leg. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	8,10	230,77 10,40	1 869,22 84,24
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,003	8 963,33 0,00	26,89 0,00
54	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010,	m2	8,10	178,65 7,80	1 447,04 63,18

1	2	3	4	5	6	7
		executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala				
		Total Restabilirea drumului din asfalt Inclusiv salariu				5 568,08 861,94
		6. Restabilirea drumului din pietris				
55	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021	m3	5,04	556,25 74,75	2 803,50 376,74
		Total Restabilirea drumului din pietris Inclusiv salariu				2 803,50 376,74

		Total	lei	316 039,17
		Asigurari sociale	24,00 %	25 205,96
		Total	100,00 +	341 245,13
		Transportarea materialelor	4,00 %	6 414,64
		Total	100,00 +	347 659,77
		Cheltuieli de regie	6,00 %	20 859,59
		Total	100,00 +	368 519,36
		Beneficiu de deviz	2,00 %	7 370,39
		Total	100,00 +	375 889,74
		TVA	20,00 %	75 177,95
		Total deviz: Inclusiv salariu	451 067,69	
			105 024,84	

Intocmit

S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

PRIMARIA mun. STRASENI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construirea rețelelor exterioare
de alimentare apa, canalizare
menajera si pluviala, pentru
Complexul Sportiv
Multifunctional din mun.
Straseni, str. I. Iakir nr. 8.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-1
Rețele exterioare canalizare menajera (C1) (202407/17 - REAC)**

Valoarea de deviz 451 067,69 lei

Intocmit in prețuri curente 24.04.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera:

1.	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	72,30	65,00	4 699,50
2.	7122050013400	Zidar	h-om	29,747	65,00	1 933,57
3.	7123010010200	Betonist	h-om	15,886	65,00	1 032,59
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	700,786	65,00	45 551,09
5.	7129020012800	Pavator	h-om	7,659	65,00	497,83
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,268	65,00	147,42
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,998	65,00	779,87
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	194,459	65,00	12 639,84
9.	7137010011510	Electromontor	h-om	6,50	65,00	422,50
10.	7212030022700	Sudor	h-om	7,28	65,00	473,20
11.	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	369,60	65,00	24 024,00
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	119,865	65,00	7 791,21
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	43,353	65,00	2 817,98
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	32,769	65,00	2 130,00
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,296	65,00	84,24
		Total manopera				105 024,84

Materiale:

1.	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4 leg 50/70 SM SR EN13108-1:2010	t	1,142	1 465,00	1 673,18
2.	1111000100013112	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010	t	0,761	1 702,08	1 295,96
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	295,00	0,68
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,049	1 465,00	71,20
5.	1421102200068	Pietris M400 SM SR EN 12620+A1:2010	m3	1,748	295,00	515,66

6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,041	295,00	307,21
7.	1421102200525	Nisip SM SR EN 12620+A1:2010	m3	2,513	240,00	603,17
8.	14211022005251	Amestec din agregate grosiere si agregate fine fr. 0 - 150 conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,062	240,00	254,86
9.	14214022003931	Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021	m3	7,669	295,00	2 262,44
10.	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	3 335,40	2,50	8 338,50
11.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,292	235,00	303,60
12.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	1,582	4 741,67	7 503,22
13.	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	0,01	8 500,00	87,55
14.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	61,495	40,00	2 459,80
15.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,112	49,50	5,57
16.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	61,552	132,67	8 166,10
17.	2430226103000	Chit polimeric	kg	1,687	9,54	16,09
18.	25212167005222	Conducta pentru canalizare din PVC SN4 D=200x4.9 mm, etansate cu garnituri de cauciuc	m	160,159	123,00	19 699,59
19.	25212167005223	Conducta pentru canalizare din PVC SN8 D=200x5.9 mm, etansate cu garnituri de cauciuc	m	123,401	165,20	20 385,91
20.	2521216701222	Conducta pentru canalizare din PVC SN8 D=200x5.9 mm, etansate cu garnituri de cauciuc	m	17,762	165,20	2 934,36
21.	2521216716423	Teava de otel 423 mm	m	17,051	516,67	8 809,74
22.	26511221004022	Ciment M-400	kg	6,879	2,59	17,82
23.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	523,009	2,59	1 354,59
24.	26611264330012 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-10-7,5* cu fund (0.36 m3)	buc	6,00	1 750,00	10 500,00
25.	26611264330012 4	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-10-7,5 * (0.24 m3)	buc	4,00	715,00	2 860,00
26.	26611264330911 2	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip Cn 10* (0.21 m3)	buc	8,00	1 080,00	8 640,00
27.	26611264330913 2	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip H4 (0.01 m3)	buc	8,00	295,00	2 360,00
28.	26611264330913 4	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip H6 (0.01 m3)	buc	3,00	315,00	945,00
29.	26611264331011 5	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-10-5 * (0.16 m3)	buc	2,00	565,00	1 130,00
30.	26611264331014 4	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip de tip CPA 90/62.5/10 (0.08 m3)	buc	6,00	815,00	4 890,00
31.	26611264331521 11	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-15-7,5 * (0.35 m3)	buc	2,00	1 165,00	2 330,00
32.	26611264331521 15	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-15-10 * (0.47 m3)	buc	2,00	1 415,00	2 830,00
33.	26611264331522	Elemente din beton armat prefabricat ale	buc	2,00	3 065,00	6 130,00

	01	caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-15-10* cu fund (0.75 m3)				
34.	26611264331523 10	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip de tip CPA 90/62.5/10 (0.08 m3)	buc	2,00	815,00	1 630,00
35.	26631021009571	Beton cl. C12/15	m3	2,90	1 416,67	4 108,48
36.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,717	1 283,33	920,28
37.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,095	2 916,67	275,63
38.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,13	17,20	2,23
39.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,089	17,20	1,53
40.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	77,60	16,80	1 303,68
41.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprrijinirea sapaturilor	buc	6,556	250,00	1 638,92
42.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	3,165	150,00	474,72
43.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	25,771	22,50	579,84
44.	28752742000251	Capac din fonta D=600 mm EN-124 C250 cu lacat automat si garnitura din cauciuc	buc	8,00	2 215,88	17 727,04
45.	2894563218090	Inel distantier L-423	buc	14,00	50,00	700,00
46.	29132045000114	Protectie capete intre teava si tub protectie DN400	buc	2,00	150,00	300,01
47.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	9,825	15,00	147,38
48.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,547	15,00	38,20
49.	4100126202818	Apa	m3	55,742	15,00	836,13
		Total materiale de construcții				160 365,89

Utilaje de construcții:

1.	060326	Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarie a apelor, 0,25 m3	h-ut	2,975	450,00	1 338,75
2.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,628	70,00	43,95
3.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,875	70,00	61,25
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,053	20,00	1,05
5.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	2,975	150,00	446,25
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,003	600,00	1,80
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,015	450,00	6,97
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,246	550,00	685,13
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21- 0,39 mc buldoex	h-ut	24,325	450,00	10 946,39
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,382	450,00	1 971,81
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,236	450,00	106,20
12.	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	72,30	300,00	21 690,00
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,912	40,00	36,48
14.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,54	50,00	27,00
15.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,628	30,00	18,83
16.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,494	25,00	12,35
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	40,056	100,00	4 005,58
18.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	7,938	40,00	317,52
19.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,525	100,00	52,50
20.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	2,975	120,00	357,00

21.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	13,955	500,00	6 977,30
22.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,38	500,00	190,00
23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,734	350,00	1 306,87
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,153	310,00	47,46
		Total utilaje de construcții				50 648,44

Total	lei	316 039,17
Asigurari sociale	24,00 %	25 205,96
Total	100,00 +	341 245,13
Transportarea materialelor	4,00 %	6 414,64
Total	100,00 +	347 659,77
Cheltuieli de regie	6,00 %	20 859,59
Total	100,00 +	368 519,36
Beneficiu de deviz	2,00 %	7 370,39
Total	100,00 +	375 889,74
TVA	20,00 %	75 177,95

Total deviz:

451 067,69

Intocmit

S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

PRIMARIA mun. STRASENI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Construirea retelelor exterioare de alimentare apa, canalizare menajera si pluviala, pentru Complexul Sportiv Multifunctional din mun. Strasen, str. I. Iakir nr. 8.

Investitor PRIMARIA mun. STRASENI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasament				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 975,50
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	450,00	1 975,50
2	RpEM27A	Saparea sondajului pentru localizarea retelelor subterane	buc			422,50
	7137010011510	Electromontor	h-om	6,5000	65,00	422,50
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 146,50
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,50
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,40
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			204,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	295,00	1,17
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
6	TsF05A	Sprajiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m	m2			49,32
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,6200	65,00	40,30
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0028	150,00	0,42
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprajinirea sapaturilor	buc	0,0058	250,00	1,45
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0014	4 741,67	6,64
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0228	22,50	0,51
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - pat h=0,1 m sub conducta din sol local	m3			20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv - pat h=0,1 m sub conducta din	100 m3			1 516,30
						573,30

1	2	3	4	5	6	7
		sol local				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	943,00
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			50,25 48,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	65,00	48,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,50
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 516,30 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	943,00
		2. F.O.D. 3.1C-4C				
13	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 975,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	450,00	1 975,50
14	GD60F	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sabelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 421-520 mm	buc			7 408,60 4 435,60
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	58,3300	65,00	3 791,45
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	9,9100	65,00	644,15
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	9,9100	300,00	2 973,00
15	GD59F2	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 423 x 7.0 mm. Pentru executarea in teren foarte tare	m			3 587,47 1 428,70
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	18,3100	65,00	1 190,15
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2521216716423	Teava de otel 423 mm	m	1,0030	516,67	518,22
	4100126202818	Apa	m3	3,2700	15,00	49,05
	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	196,2000	2,50	490,50
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	3,6700	300,00	1 101,00
16	AcA51A	Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel avind diametrul 423 x 7.0 mm a Conducta pentru canalizare din PVC SN8 D=200x5.9 mm	m			427,95 74,23
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4160	65,00	27,04
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7260	65,00	47,19
	2894563218090	Inel distantier L-423	buc	0,8000	50,00	40,00
	29132045000114	Protectie capete intre teava si tub protectie DN400	buc	0,11429	150,00	17,14
	2521216701222	Conducta pentru canalizare din PVC SN8 D=200x5.9 mm, etansate cu garnituri de cauciuc	m	1,0150	165,20	167,68
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	060326	Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarie a apelor, 0,25 m3	h-ut	0,1700	450,00	76,50
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1700	150,00	25,50
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,1700	120,00	20,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	100,00	3,00
17	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,50
18	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 516,30 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	943,00
		3. Camine elemente prefabricate 1C-7C				
19	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 602,46 901,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	65,00	631,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	65,00	270,40
	26631021009571	Beton cl. C12/15	m3	0,4100	1 416,67	584,89
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	235,00	30,76
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 283,33	99,50
	1421102200525	Nisip SM SR EN 12620+A1:2010	m3	0,1600	240,00	38,67
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,59	2,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	500,00	945,00
20	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-10-7,5* cu fund	buc			1 750,00 0,00
	266112643300121	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-10-7,5* cu fund (0.36 m3)	buc	1,0000	1 750,00	1 750,00
21	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-10-5 *	buc			565,00 0,00
	266112643310115	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-10-5 * (0.16 m3)	buc	1,0000	565,00	565,00
22	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-10-7,5 *	buc			715,00 0,00
	266112643300124	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-10-7,5 * (0.24 m3)	buc	1,0000	715,00	715,00
23	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CPA 90/62.5/10	buc			815,00 0,00
	266112643310144	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip de tip CPA 90/62.5/10 (0.08 m3)	buc	1,0000	815,00	815,00
24	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip Cn 10*	buc			1 080,00 0,00
	266112643309112	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip Cn 10* (0.21 m3)	buc	1,0000	1 080,00	1 080,00
25	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip H4	buc			295,00 0,00
	266112643309132	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip H4 (0.01 m3)	buc	1,0000	295,00	295,00
26	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip H6	buc			315,00 0,00
	266112643309134	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip H6 (0.01 m3)	buc	1,0000	315,00	315,00

1	2	3	4	5	6	7
27	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 616,77 627,90
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	65,00	439,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	65,00	188,50
	26631021009571	Beton cl. C12/15	m3	0,1925	1 416,67	274,36
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	235,00	37,83
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 283,33	105,86
	1421102200525	Nisip SM SR EN 12620+A1:2010	m3	0,1450	240,00	35,01
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,59	1,82
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	500,00	534,00
28	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-15-10* cu fund	buc			3 065,00 0,00
	266112643315220 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-15-10* cu fund (0.75 m3)	buc	1,0000	3 065,00	3 065,00
29	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-15-7,5 *	buc			1 165,00 0,00
	266112643315211 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-15-7,5 * (0.35 m3)	buc	1,0000	1 165,00	1 165,00
30	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-15-10 *	buc			1 415,00 0,00
	266112643315211 5	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-15-10 * (0.47 m3)	buc	1,0000	1 415,00	1 415,00
31	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CPA 90/62.5/10	buc			815,00 0,00
	266112643315231 0	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip de tip CPA 90/62.5/10 (0.08 m3)	buc	1,0000	815,00	815,00
32	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip Cn 10*	buc			1 080,00 0,00
	266112643309112	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip Cn 10* (0.21 m3)	buc	1,0000	1 080,00	1 080,00
33	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip H4	buc			295,00 0,00
	266112643309132	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip H4 (0.01 m3)	buc	1,0000	295,00	295,00
34	AcE12A1	Capac din fonta D=600 mm EN-124 C250 cu lacat automat si garnitura din cauciuc	buc			2 215,88 0,00
	28752742000251	Capac din fonta D=600 mm EN-124 C250 cu lacat automat si garnitura din cauciuc	buc	1,0000	2 215,88	2 215,88
35	AcE10A1	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-01 (9,70 kg/buc x 8 buc)	kg			16,80 0,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	16,80	16,80
36	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			16,25 16,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	65,00	1,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	65,00	14,30
37	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			24,77 22,75
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	9,54	1,50
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	49,50	0,52

1	2	3	4	5	6	7
38	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			163,71 57,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,00	32,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	65,00	24,70
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	132,67	106,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,38
39	IzF01C k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (2 straturi)	m2			34,54 6,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	65,00	6,50
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3500	40,00	28,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
40	TsC54C	Pereu. Strat de fundatie din pietris	m3			447,10 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris M400 SM SR EN 12620+A1:2010	m3	1,1500	295,00	339,25
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,4200	100,00	42,00
41	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3			1 801,94 370,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	65,00	344,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,59	891,18
	1421102200525	Nisip SM SR EN 12620+A1:2010	m3	0,7250	240,00	176,61
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	295,00	202,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,42
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,13
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
		4. Conducte si armaturi				
42	Aca08B	Conducta pentru canalizare din PVC SN4 D=200x4.9 mm, etansate cu garnituri de cauciuc	m			154,63 25,35
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	65,00	25,35
	25212167005222	Conducta pentru canalizare din PVC SN4 D=200x4.9 mm, etansate cu garnituri de cauciuc	m	1,0450	123,00	129,18
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	50,00	0,10
43	Aca08B	Conducta pentru canalizare din PVC SN8 D=200x5.9 mm, etansate cu garnituri de cauciuc	m			198,95 25,35
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	65,00	25,35
	25212167005223	Conducta pentru canalizare din PVC SN8 D=200x5.9 mm, etansate cu garnituri de cauciuc	m	1,0450	165,20	173,50
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	50,00	0,10
		5. Restabilirea drumului din asfalt				
44	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			41,42 18,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	65,00	18,85
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 916,67	10,21
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	40,00	11,76
45	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			190,12 104,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	65,00	104,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	450,00	8,61
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	30,00	23,25

1	2	3	4	5	6	7
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
46	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 146,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,50
47	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
48	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			203,40 23,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	295,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
49	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu amestec din agregate grosiere si agregate fine fr. 0 - 150 conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3			484,11 74,75
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	65,00	74,75
	14211022005251	Amestec din agregate grosiere si agregate fine fr. 0 - 150 conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,3110	240,00	314,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	550,00	84,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	310,00	7,12
50	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021	m3			556,22 74,75
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	65,00	74,75
	14214022003931	Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021	m3	1,3110	295,00	386,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	550,00	84,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	310,00	7,12
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 922,86 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	8 500,00	8 742,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
52	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic deschis cucriblura BAD 22,4 leg. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			230,77 10,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	65,00	10,40
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4 leg 50/70 SM SR EN13108-1:2010	t	0,1410	1 465,00	206,56
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 465,00	4,40
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	17,20	0,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	550,00	9,13
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 963,33 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	8 500,00	8 783,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
54	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			178,65 7,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	65,00	7,80
	111100010001311 2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010	t	0,0940	1 702,08	160,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 465,00	4,40
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	17,20	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	550,00	6,27
		6. Restabilirea drumului din pietris				
55	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021	m3			556,25 74,75
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	65,00	74,75
	14214022003931	Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021	m3	1,3110	295,00	386,74
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	550,00	84,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0230	310,00	7,13

APROBAT:

Intocmit
S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

Investitor
PRIMARIA mun. STRASENI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construirea rețelelor exterioare
de alimentare apa, canalizare
menajera si pluviala, pentru
Complexul Sportiv
Multifunctional din mun.
Straseni, str. I. Iakir nr. 8.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-3-1

Retele exterioare canalizare pluviala (C2) (202407/17 - REAC

Valoarea de deviz 508 242,46 lei

Intocmit in prețuri curente 24.04.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Terasament				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	3,22	1 975,50 0,00	6 361,11 0,00
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,53	2 146,50 0,00	1 137,64 0,00
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	87,45	13,40 0,00	1 172,26 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,53	204,57 23,40	108,42 12,40
5	TsF05A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m	m2	652,70	49,32 40,30	32 192,15 26 303,81
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a	m3	11,00	20,15	221,65

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - pat h=0,1 m sub conducta din sol local			20,15	221,65
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv - pat h=0,1 m sub conducta din sol local	100 m3	0,11	1 516,30 573,30	166,79 63,06
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	66,00	20,15 20,15	1 329,90 1 329,90
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	66,00	50,25 48,75	3 316,50 3 217,50
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,45	490,50 0,00	1 201,72 0,00
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	2,45	1 516,30 573,30	3 714,93 1 404,59
		Total Terasament Inclusiv salariu				50 923,08 32 552,91
		1.2. Camine elemente prefabricate 8C-12C				
12	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare,	m3	3,74	1 616,77 627,90	6 046,73 2 348,35

1	2	3	4	5	6	7
		circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana				
13	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-15-10* cu fund	buc	5,00	3 065,00 0,00	15 325,00 0,00
14	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-15-7,5 *	buc	9,00	1 165,00 0,00	10 485,00 0,00
15	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CPA 90/62.5/10	buc	5,00	815,00 0,00	4 075,00 0,00
16	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip Cn 10*	buc	5,00	1 080,00 0,00	5 400,00 0,00
17	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip H4	buc	3,00	295,00 0,00	885,00 0,00
18	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip H6	buc	3,00	315,00 0,00	945,00 0,00
19	AcE12A1	Capac din fonta D=600 mm EN-124 C250 cu lacat automat si garnitura din cauciuc	buc	5,00	2 215,88 0,00	11 079,40 0,00
20	AcE10A1	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-01 (9,70 kg/buc x 5 buc)	kg	48,50	16,80 0,00	814,80 0,00
21	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	9,00	16,25 16,25	146,25 146,25
22	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	14,13	24,77 22,75	350,03 321,46
23	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu	m2	69,90	163,71 57,20	11 443,40 3 998,28

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda				
24	IzF01C k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (2 straturi)	m2	80,40	34,54 6,50	2 777,18 522,60
25	TsC54C	Pereu. Strat de fundatie din pietris	m3	0,95	447,10 64,35	424,75 61,13
26	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	0,95	1 801,95 370,50	1 711,86 351,98
		Total Camine elemente prefabricate 8C-12C Inklusiv salariu				71 909,39 7 750,04
		1.3. F.O.D. 11C-12C				
27	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,34	1 975,50 0,00	671,67 0,00
28	GD60F	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 421-520 mm	buc	1,00	7 408,60 4 435,60	7 408,60 4 435,60
29	GD59F2	Conducta pentru canalizare din PVC SN8 D=500x12.3 mm, etansate cu garnituri de cauciuc pozata prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren foarte tare	m	20,50	3 992,84 1 428,70	81 853,27 29 288,35
30	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,34	490,50 0,00	166,77 0,00
31	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3	0,34	1 516,30 573,30	515,54 194,92

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv				
		Total F.O.D. 11C-12C Inclusiv salariu				90 615,85 33 918,87
		1.4. Conducte si armaturi				
32	AcA14D	Montarea in pamint a Conducta pentru canalizare din PVC SN8 D=500x12.3 mm, etansate cu garnituri de cauciuc	m	126,00	1 063,99 65,65	134 062,49 8 271,90
		Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu				134 062,49 8 271,90
		1.5. Cap de aval (1 buc)				
33	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	4,50	85,80 85,80	386,10 386,10
34	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3	0,80	1 874,64 250,25	1 499,71 200,20
35	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	8,00	235,86 110,50	1 886,90 884,00
36	CC03A	Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 150x150 mm, la pereti si diafragme	kg	6,00	19,73 2,92	118,38 17,55
37	CL18A	Confectii metalice GM1 din teava 630x7.0 mm L=420 mm, inglobate total sau partial in beton	kg	27,36	31,87 13,65	871,86 373,46
38	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7	t	0,03	1 798,73 473,20	53,96 14,20

1	2	3	4	5	6	7
		mm inclusiv				
39	CA05E	Beton turnat la diverse constructii speciale, beton armat clasa C16/20 XF1 XC3	m3	1,60	2 082,79 315,25	3 332,47 504,40
		Total Cap de aval (1 buc) Inclusiv salariu				8 149,37 2 379,91
		<i>Total</i>	lei			355 660,19
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			20 369,67
		<i>Total</i>	100,00 +			376 029,86
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			9 035,46
		<i>Total</i>	100,00 +			385 065,33
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,00 %			23 103,92
		<i>Total</i>	100,00 +			408 169,25
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			8 163,38
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				416 332,63 84 873,63
		2. Lucrari de montare				
40	AcB01E	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de canalizare, avind diametrul de 500 mm	buc	1,00	466,25 146,25	466,25 146,25
		<i>Total</i>	lei			466,25
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			35,10
		<i>Total</i>	100,00 +			501,35
		<i>Total</i>	100,00 +			501,35
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			111,15
		<i>Total</i>	100,00 +			612,50
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			12,25
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				624,75 146,25
		3. Utilaj				
41	pret furnizor	Supapa-grila din inox DN500	buc	1,00	6 500,00 0,00	6 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %			78,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				6 578,00

		Total	lei	423 535,38
		TVA	20,00 %	84 707,08
		508 242,46		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		85 019,88		

Intocmit

S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

PRIMARIA mun. STRASENI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construirea rețelelor exterioare
de alimentare apa, canalizare
menajera si pluviala, pentru
Complexul Sportiv
Multifunctional din mun.
Straseni, str. I. Iakir nr. 8.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3-1
Rețele exterioare canalizare pluviala (C2) (202407/17 - REAC**

Valoarea de deviz 508 242,46 lei

Intocmit in prețuri curente 24.04.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-1:				

Manopera:

1.	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	85,145	65,00	5 534,43
2.	7122050013400	Zidar	h-om	26,832	65,00	1 744,08
3.	7123010010200	Betonist	h-om	14,035	65,00	912,27
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,24	65,00	15,60
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	416,274	65,00	27 057,81
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,279	65,00	798,13
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	154,792	65,00	10 061,51
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,218	65,00	14,20
9.	7212030022700	Sudor	h-om	0,274	65,00	17,78
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,198	65,00	337,90
11.	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	433,685	65,00	28 189,53
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	106,019	65,00	6 891,25
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,16	65,00	2 740,41
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,846	65,00	704,99
		Total manopera				85 019,88

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,41	35,00	14,36
2.	10101262003411	Carbuni de forja (huila)	kg	0,41	35,00	14,36
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	295,00	0,62
4.	1421102200068	Pietris M400 SM SR EN 12620+A1:2010	m3	1,092	295,00	322,29
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,651	295,00	192,02
6.	1421102200525	Nisip SM SR EN 12620+A1:2010	m3	1,245	240,00	298,73
7.	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	4 022,10	2,50	10 055,25
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,045	20,00	0,90
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,016	4 741,67	75,87
10.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,512	4 741,67	2 425,84
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,16	4 741,67	758,67
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,016	4 741,67	75,87
13.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,602	235,00	141,47
14.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm	m3	0,914	4 741,67	4 332,94

		lung=2,50m S8689				
15.	2010237318750	Distantieri	buc	1,80	1,50	2,70
16.	2320166200676	White spirit	kg	0,09	39,81	3,58
17.	2320187315789	Decofrol	kg	0,96	25,00	24,00
18.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	56,28	40,00	2 251,20
19.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,148	49,50	7,35
20.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	55,92	132,67	7 418,91
21.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,36	64,81	23,33
22.	24302261010201	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	0,18	61,73	11,11
23.	2430226103000	Chit polimeric	kg	2,225	9,54	21,23
24.	24302261094241	Diluant alhidic D-308	kg	0,025	33,33	0,84
25.	25212167164235 5	Conducta pentru canalizare din PVC SN8 D=500x12.3 mm, etansate cu garnituri de cauciuc	m	20,561	920,83	18 933,65
26.	2523156701555	Conducta pentru canalizare din PVC SN8 D=500x12.3 mm, etansate cu garnituri de cauciuc	m	130,448	920,83	120 120,25
27.	26511221004022	Ciment M-400	kg	2,634	2,59	6,82
28.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	326,881	2,59	846,62
29.	26611264330911 2	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip Cn 10* (0.21 m3)	buc	5,00	1 080,00	5 400,00
30.	26611264330913 2	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip H4 (0.01 m3)	buc	3,00	295,00	885,00
31.	26611264330913 4	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip H6 (0.01 m3)	buc	3,00	315,00	945,00
32.	26611264331521 11	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-15-7,5 * (0.35 m3)	buc	9,00	1 165,00	10 485,00
33.	26611264331522 01	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-15-10* cu fund (0.75 m3)	buc	5,00	3 065,00	15 325,00
34.	26611264331523 10	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip de tip CPA 90/62.5/10 (0.08 m3)	buc	5,00	815,00	4 075,00
35.	2663102100038	Beton marfa clasa C16/20 XF1 XC3	m3	1,689	1 516,67	2 561,96
36.	2663102100957	Beton clasa C12/15	m3	0,832	1 416,67	1 179,09
37.	26631021009571	Beton cl. C12/15	m3	0,724	1 416,67	1 026,09
38.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,309	1 283,33	395,91
39.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,03	16,50	0,49
40.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,20	19,58	23,50
41.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,06	19,58	1,17
42.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	27,36	16,80	459,65
43.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	48,50	16,80	814,80
44.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	3,786	250,00	946,42
45.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	1,828	150,00	274,14
46.	2873122004100	Plase sudate	kg	6,06	15,62	94,66
47.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,00	22,50	45,00
48.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	14,882	22,50	334,84
49.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,137	65,37	8,94
50.	28752742000251	Capac din fonta D=600 mm EN-124 C250 cu lacat automat si garnitura din cauciuc	buc	5,00	2 215,88	11 079,40
51.	291312400500	Supapa-grila din inox (gata confectionata) DN500	buc	1,00	6 500,00	6 500,00
52.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,219	4,92	1,08
53.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	6,60	15,00	99,00

		terasam.				
54.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,516	15,00	37,74
55.	4100126202818	Apa	m3	67,13	15,00	1 006,95
		Total materiale de construcții				232 386,60

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,048	20,00	0,96
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,452	500,00	225,80
3.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	18,156	450,00	8 170,43
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,041	450,00	1 368,49
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,212	450,00	95,40
6.	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	85,145	300,00	25 543,50
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,01	40,00	80,40
8.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	1,89	50,00	94,50
9.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,309	25,00	7,72
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	27,746	100,00	2 774,60
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	10,934	500,00	5 467,15
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,438	500,00	218,75
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,349	350,00	1 172,26
		Total utilaje de construcții				45 219,96

Total	lei	423 535,38
TVA	20,00 %	84 707,08

Total deviz:

508 242,46

Intocmit

S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

PRIMARIA mun. STRASENI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Construirea retelelor exterioare de alimentare apa, canalizare menajera si pluviala, pentru Complexul Sportiv Multifunctional din mun. Straseni, str. I. Iakir nr. 8.

Investitor PRIMARIA mun. STRASENI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Terasament				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 975,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	450,00	1 975,50
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 146,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,50
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,40 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			204,57 23,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	295,00	1,17
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
5	TsF05A	Sprjiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m	m2			49,32 40,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,6200	65,00	40,30
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0028	150,00	0,42
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprjinirea sapaturilor	buc	0,0058	250,00	1,45
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0014	4 741,67	6,64
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0228	22,50	0,51
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - pat h=0,1 m sub conducta din sol local	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv - pat h=0,1 m sub conducta din sol local	100 m3			1 516,30 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	943,00

1	2	3	4	5	6	7
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			50,25 48,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	65,00	48,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,50
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 516,30 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	943,00
		1.2. Camine elemente prefabricate 8C-12C				
12	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 616,77 627,90
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	65,00	439,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	65,00	188,50
	26631021009571	Beton cl. C12/15	m3	0,1925	1 416,67	274,36
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	235,00	37,83
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 283,33	105,86
	1421102200525	Nisip SM SR EN 12620+A1:2010	m3	0,1450	240,00	35,01
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,59	1,82
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	500,00	534,00
13	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-15-10* cu fund	buc			3 065,00 0,00
	266112643315220 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-15-10* cu fund (0.75 m3)	buc	1,0000	3 065,00	3 065,00
14	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-15-7,5 *	buc			1 165,00 0,00
	266112643315211 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-15-7,5 * (0.35 m3)	buc	1,0000	1 165,00	1 165,00
15	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CPA 90/62.5/10	buc			815,00 0,00
	266112643315231 0	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip de tip CPA 90/62.5/10 (0.08 m3)	buc	1,0000	815,00	815,00
16	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip Cn 10*	buc			1 080,00 0,00
	266112643309112	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip Cn 10* (0.21 m3)	buc	1,0000	1 080,00	1 080,00
17	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip H4	buc			295,00 0,00
	266112643309132	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip H4 (0.01 m3)	buc	1,0000	295,00	295,00
18	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale	buc			315,00

1	2	3	4	5	6	7
		caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip H6				0,00
	266112643309134	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip H6 (0.01 m3)	buc	1,0000	315,00	315,00
19	AcE12A1	Capac din fonta D=600 mm EN-124 C250 cu lacat automat si garnitura din cauciuc	buc			2 215,88
	28752742000251	Capac din fonta D=600 mm EN-124 C250 cu lacat automat si garnitura din cauciuc	buc	1,0000	2 215,88	2 215,88
20	AcE10A1	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-01 (9,70 kg/buc x 5 buc)	kg			16,80
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	16,80	16,80
21	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			16,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	65,00	1,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	65,00	14,30
22	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			24,77
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	9,54	1,50
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	49,50	0,52
23	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 strat-uri: suprafata neteda	m2			163,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,00	32,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	65,00	24,70
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	132,67	106,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,37
24	IzF01C k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (2 strat-uri)	m2			34,54
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	65,00	6,50
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3500	40,00	28,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastr-a de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
25	TsC54C	Pereu. Strat de fundatie din pietris	m3			447,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris M400 SM SR EN 12620+A1:2010	m3	1,1500	295,00	339,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,4200	100,00	42,00
26	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3			1 801,95
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	65,00	344,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,59	891,18
	1421102200525	Nisip SM SR EN 12620+A1:2010	m3	0,7250	240,00	176,61
	1421102200290	Pietris ciuruit spal-at de mal 7-30 mm	m3	0,6750	295,00	202,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,41
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,12
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
		1.3. F.O.D. 11C-12C				
27	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in	100 m3			1 975,50
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		depozit teren catg. II.				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	450,00	1 975,50
28	GD60F	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 421-520 mm	buc			7 408,60
						4 435,60
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	58,3300	65,00	3 791,45
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	9,9100	65,00	644,15
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	9,9100	300,00	2 973,00
29	GD59F2	Conducta pentru canalizare din PVC SN8 D=500x12.3 mm, etansate cu garnituri de cauciuc pozata prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren foarte tare	m			3 992,84
						1 428,70
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	18,3100	65,00	1 190,15
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	3,6700	65,00	238,55
	252121671642355	Conducta pentru canalizare din PVC SN8 D=500x12.3 mm, etansate cu garnituri de cauciuc	m	1,0030	920,83	923,59
	4100126202818	Apa	m3	3,2700	15,00	49,05
	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	196,2000	2,50	490,50
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	3,6700	300,00	1 101,00
30	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,50
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,50
31	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 516,30
						573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	943,00
		1.4. Conducte si armaturi				
32	AcA14D	Montarea in pamint a Conducta pentru canalizare din PVC SN8 D=500x12.3 mm, etansate cu garnituri de cauciuc	m			1 063,99
						65,65
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0100	65,00	65,65
	2523156701555	Conducta pentru canalizare din PVC SN8 D=500x12.3 mm, etansate cu garnituri de cauciuc	m	1,0200	920,83	953,34
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0040	4 741,67	19,25
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0150	50,00	0,75
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0500	500,00	25,00
		1.5. Cap de aval (1 buc)				
33	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			85,80
						85,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	65,00	85,80
34	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3			1 874,64
						250,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663102100957	Beton clasa C12/15	m3	1,0250	1 416,67	1 473,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
35	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			235,86
						110,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	65,00	94,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	19,58	2,94
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	22,50	5,63
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 741,67	9,48
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 741,67	9,48
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 741,67	94,83
36	CC03A	Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 150x150 mm, la pereti si diafragme	kg			19,73 2,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	2,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,33
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,62	15,78
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
37	CL18A	Confectii metalice GM1 din teava 630x7.0 mm L=420 mm, inglobate total sau partial in beton	kg			31,87 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	16,80	16,80
	10101262003411	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	35,00	0,53
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,37	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,92	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	35,00	0,53
38	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			1 798,73 473,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	65,00	473,20
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	64,81	777,72
	24302261010201	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	6,0000	61,73	370,38
	24302261094241	Diluant alhidic D-308	kg	0,8400	33,33	28,00
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,81	119,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	20,00	30,00
39	CA05E	Beton turnat la diverse constructii speciale, beton armat clasa C16/20 XF1 XC3	m3			2 082,79 315,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9000	65,00	253,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	65,00	61,75
	2663102100038	Beton marfa clasa C16/20 XF1 XC3	m3	1,0250	1 516,67	1 601,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,32
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
		2. Lucrari de montare				
40	AcB01E	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de canalizare, avind diametrul de 500 mm	buc			466,25 146,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,2500	65,00	146,25
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,6400	500,00	320,00
		3. Utilaj				
41	pret furnizor	Supapa-grila din inox DN500	buc			6 500,00 0,00
	291312400500	Supapa-grila din inox (gata confectionata) DN500	buc	1,0000	6 500,00	6 500,00

APROBAT:

Intocmit
S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

Investitor
PRIMARIA mun. STRASENI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.