

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI DE FORAJ				
		1.1. Forarea sondei arteziene				
1	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica URB-2,5 A	buc			21 514,86 9 859,86
	8113020070100	Sondor	h-om	171,0000	57,66	9 859,86
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	1,0000	3 200,00	3 360,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,8000	3 200,00	6 048,00
	2010102903831	Scind de rasinoase sau foioase	m3	0,5000	3 200,00	1 680,00
	2873145887002	Cuie	kg	30,0000	18,00	567,00
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			439,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	100,00	439,00
3	FjH01B	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.200 kg/dm3	m3			1 802,90 103,79
	8113020070100	Sondor	h-om	1,8000	57,66	103,79
	1422102205525	Bentonita macinata activata	kg	320,0000	5,00	1 600,00
	1212121212121	Apa	m3	0,8800	19,00	16,72
	2451317344507	Saci tesatura textila	buc	2,6000	4,00	10,40
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	0,3600	100,00	36,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,3600	100,00	36,00
4	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-2,5 A ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=151 mm	m			66,27 62,27
	8113020070100	Sondor	h-om	1,0800	57,66	62,27
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0050	350,00	1,83
	29522700037931	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-2,5 A, grupa II d=151 mm	h-ut	0,1800	12,00	2,16
5	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-2,5 A ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=151 mm	m			193,21 179,90
	8113020070100	Sondor	h-om	3,1200	57,66	179,90
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0150	350,00	5,52
	29522700037932	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-2,5A ,gupa III, d=151 mm	h-ut	0,5200	15,00	7,80
6	FjF01A	Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie URB-2,5 A hidraulica	operatie			8 966,00 5 766,00
	8113020070100	Sondor	h-om	100,0000	57,66	5 766,00
	29522700027110	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-2,5 A	h-ut	12,0000	100,00	1 200,00
	2952270002989	Instalatie de carotaj electric	h-ut	8,0000	100,00	800,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	12,0000	100,00	1 200,00
7	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-2,5 A ,0-400 m adincime, in teren grupa II .Largirea gaurei sondei d=320 mm	m			73,11 62,27
	8113020070100	Sondor	h-om	1,0800	57,66	62,27
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0050	350,00	1,83

1	2	3	4	5	6	7
	29522700037930	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-2,5 A	h-ut	0,1800	50,00	9,00
8	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III :Largirea gaurei sondei d=320 mm	m			211,41 ----- 179,90
	8113020070100	Sondor	h-om	3,1200	57,66	179,90
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0150	350,00	5,52
	29522700037930	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-2,5 A	h-ut	0,5200	50,00	26,00
9	pa	Procurarea tevilor de tubaj din PVC d=165*9,5 mm	m			100,00 ----- 0,00
	01	Tevi de tubaj din PVC d=165*9,5 mm	m		100,00	100,00
10	pa	Procurarea tevilor de tubaj din PVC in fante pentru filtru d=165*9,5 mm	m			100,00 ----- 0,00
	02	Tevi de tubaj din PVC in fante d=165*9,5 mm	m		100,00	100,00
11	FjD03C	Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatie URB-2,5 A hidraulica (filtru in fante) in intervalul 80-90 m si 95-105 m	m			856,19 ----- 584,67
	8113020070100	Sondor	h-om	10,1400	57,66	584,67
	1111000100039	Coloane filtrante si piesa de fund	m	1,0100	100,00	102,52
	29522700027190	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-2,5 A hidraulica	h-ut	1,6900	100,00	169,00
12	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie URB - 2,5 A hidraulica	m			101,65 ----- 31,14
	8113020070100	Sondor	h-om	0,5400	57,66	31,14
	2710406311926	Burlane pentru tubaj inclusiv mufe	m	1,0100	60,00	61,51
	29522700027190	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-2,5 A hidraulica	h-ut	0,0900	100,00	9,00
13	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie URB-2,5 A hidraulica	m			38,94 ----- 13,84
	8113020070100	Sondor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	1212121212121	Apa	m3	0,9000	19,00	17,10
	29522700027190	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-2,5 A hidraulica	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,0400	100,00	4,00
14	FjE01C	Introducerea materialului filtrant in jurul filtrului la foraje executate cu instalatie URB-2,5 A hidraulica in intervalul 120-60 m	m3			853,39 ----- 394,39
	8113020070100	Sondor	h-om	6,8400	57,66	394,39
	1421202200878	Nisip filtru SiO2 97% granulatie 2.8 - 5.6 mm	m3	1,0500	220,00	231,00
	29522700027190	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-2,5 A hidraulica	h-ut	1,1400	100,00	114,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	1,1400	100,00	114,00
15	FjF03B	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie URB - 2,5 A hidraulica in intervalul 60-50 m	m3			3 120,12 ----- 905,26
	8113020070100	Sondor	h-om	15,7000	57,66	905,26
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 049,0000	1,50	1 573,51
	1212121212121	Apa	m3	0,7000	19,00	13,30
	29522700027190	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-2,5 A hidraulica	h-ut	3,1400	100,00	314,03
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	3,1400	100,00	314,03
16	FjF05B	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie URB-2,5 A hidraulica	m			480,32 ----- 115,32
	8113020070100	Sondor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	1212121212121	Apa	m3	15,0000	19,00	285,00
	29522700027190	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-2,5 A hidraulica	h-ut	0,4000	100,00	40,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,4000	100,00	40,00
17	pa	Procurarea tevilor de ridicare a apei d=57*4 mm	m			50,00 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	05	Teava de ridicare a apei d=57*4 mm	m		50,00	50,00
18	AcA06C	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 57*4 mm	m			170,55
						54,78
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,9500	57,66	54,78
	25212167010000	Teava din otel d=57*4	m	1,0200	100,00	104,04
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	0,2300	50,00	11,73
		1.2. Statia subterana de distribuie la sonda arteziana pina la 12 m3/ora				
19	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			438,75
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	100,00	438,75
20	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			44,40
						44,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	57,66	44,40
21	RpAcA27A	Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm	buc			215,45
						89,95
	7212030022750	Sudor electric	h-om	1,5600	57,66	89,95
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	3,1000	35,00	108,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,3500	10,00	3,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,1000	5,00	0,50
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,6500	20,00	13,00
22	CA01B2	Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			968,80
						221,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	281,0000	1,50	421,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	220,00	164,02
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	230,00	157,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1900	19,00	3,61
23	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 246,00
						443,99
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	57,66	420,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,50	438,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	220,00	171,11
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	230,00	164,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	19,00	5,60
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	65,00	16,24
24	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 052,92
						509,73
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	57,66	345,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	57,66	163,77
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	1 000,00	286,98
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	100,00	21,18
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	1 200,00	104,38
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2590	230,00	60,15
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	18,00	1,64
	2664102101126	Var	kg	0,1470	12,00	1,78
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	2 000,00	8,28
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	35,00	58,79
25	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.	buc			2 700,00
						0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00

1	2	3	4	5	6	7
	26611264332022	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,45 m3)	buc	1,0000	300,00	300,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	500,00	500,00
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	300,00	300,00
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KIIII-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KIIII-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	200,00	200,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	20,00	0,00
26	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m			171,34
						19,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	57,66	19,61
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	15,0000	10,00	150,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8500	1,50	1,27
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	220,00	0,44
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0010	19,00	0,02
27	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			28,83
						28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	57,66	27,10
28	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm	buc			32,75
						31,71
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2874117300000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica (d 50-100 mm)	buc	1,0000	1,00	1,04
29	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc			273,32
						51,32
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	2875274400100	Flansa din otel pentru sudura (d 5-100mm)	buc	1,0000	200,00	210,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	30,00	12,00
30	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei	m2			45,24
						33,44
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,5800	57,66	33,44
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	35,00	7,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1300	35,00	4,54
	2320166200676	White spirit	kg	0,0230	12,00	0,26
31	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			9,60
						3,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	57,66	3,46
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	20,00	6,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
32	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare.	buc			283,85
						47,28
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	57,66	47,28
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	200,00	204,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	1,50	20,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	220,00	11,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	19,00	0,25
33	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN	buc			682,38
						355,76
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700	57,66	355,76
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1400	20,00	2,82
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	15,00	8,59
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1700	15,00	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	1,50	3,01
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	15,00	36,33
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1070	15,00	1,62
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	15,00	0,60
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	2710603416811	Otel rotund calibrat D = 10 mm	kg	0,3100	13,00	4,06
	2710603417113	Otel rotund calibrat D = 8 mm	kg	0,1600	13,00	2,09

1	2	3	4	5	6	7
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0740	13,00	0,96
	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2400	13,00	3,13
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	120,00	5,40
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0000	0,20	1,61
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	12,00	3,61
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0200	22,00	0,44
	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,4700	15,00	233,21
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,30	0,30
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0000	0,50	4,02
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	0,30	3,62
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	20,00	4,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,50
34	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			483,20 ----- 483,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	57,66	483,20
		1.3. Lucrari de depunere in productie a sondei arteziene				
35	FjE03B	Executarea pomparilor pentru denisipare cu pompa sondei sau cu generatorul ДЭС -60 in lipsa curentului electric	ora			488,30 ----- 288,30
	8113020070100	Sondor	h-om	5,0000	57,66	288,30
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	1,0000	100,00	100,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	1,0000	100,00	100,00
		1.4. Lucrari de montaj				
36	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc			823,79 ----- 563,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	57,66	563,34
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	250,00	252,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,50	1,52
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	220,00	1,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	19,00	0,02
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,60	2,42
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,20	0,81
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,50	2,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,00	0,06
37	RpEB06A	Conexiuni la presostatul instalatiei de hidrofor, tablouri, reostat de pornire a motoarelor de pina la 18,5 kw	buc			80,24 ----- 49,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8600	57,66	49,59
	2513736621533	Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10m x 20mm S3658	m	6,0000	5,00	30,00
	2723156718532	Banda de protectie pe baza PVC de 1mm grosime	kg	0,0050	20,00	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0150	5,00	0,07
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0400	12,00	0,48
38	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h	buc			6 386,54 ----- 161,45
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,8000	57,66	161,45
	2913127334000	Pompa de vid cu piston sau pompa centrifuga cu debit	buc	1,0000	6 000,00	6 180,00
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,7700	50,00	39,65
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	2,0000	0,50	1,03
	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	2,0000	0,20	0,41
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	20,00	4,00
39	RpED15C	Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalatii electrice fixe, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol PVS 4*2,5	m			27,97 ----- 12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
	3130164802224	Cablu electric din cupru pentru instalatii fixe si minere (PVS 4*2,5)	m	1,0200	10,00	10,61
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,3000	15,00	4,68
40	AcB03D	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm	buc			2 515,41 ----- 99,18

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7200	57,66	99,18
	3320634625000	Contor de apa	buc	1,0000	2 000,00	2 010,00
	2875274202000	Robinet concesie tip KOSWA pentru bransamente apa	buc	1,0000	300,00	301,50
	2744233336474	Teava plumb presiune PB-99,96 - 44 x 7,5 mm	kg	4,5000	20,00	90,44
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,2200	15,00	3,31
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0600	50,00	3,00
	2414317346207	Stearina	kg	0,0600	20,00	1,20
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,4500	15,00	6,78
		1.5. Procurarea utilajului				
41	pa	Pompa arteziana , cu motor electric submersibil , marca 4SR6/42	buc			10 500,00 ----- 0,00
	09	Pompa arteziana , cu motor electric submersibil , marca 4SR6/42	buc		10 500,00	10 500,00
42	pa	Procurarea contorului de apa „B Meters,, d-50 mm	buc			1 500,00 ----- 0,00
	10	Contor de apa „B Meters,, d=50 mm	buc		1 500,00	1 500,00
43	pa	Procurarea panoului de dirijare ADE-COS 7,5-15/40	buc			1 200,00 ----- 0,00
	11	Panou de dirijare ADE-COS 7,5-15/40	buc		1 200,00	1 200,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.