

Reconstructia Gradinitei de copii

Nr. 24 IZVORAS

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-8

Semnalizare Incendiu (SI)

Valoarea de deviz 146 183,04 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze / Прибор приемно-контрольный Сигнал 20М	buc	1,0000	1 526,400 1 521,000	1 526,400 1 521,000
2	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840 / Бокс для размещения аппаратуры 500x400x220 ШМП-2.0(IP-31)	buc	1,0000	499,440 80,340	499,440 80,340
3	10-08-001-05	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 1 raza / Релейный блок, исп.01 С 2000-СП-1	buc	1,0000	236,746 234,000	236,746 234,000
4	10-08-001-10	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza / Блок контроля и индикации С 2000-БКИ	buc	1,0000	431,462 429,000	431,462 429,000
5	10-04-001-02	Emitator / Радиопередатчик ATS-100 (EXCLUSIV MATERIALELE)	set	1,0000	1 291,700 1 275,300	1 291,700 1 275,300
6	10-08-001-10	Aparate receptoare: / Информатор телефонный С 2000-ИТ	buc	1,0000	431,462 429,000	431,462 429,000

7	10-08-002-02	Avertizoare /Извещатель пожарный дымовой (+10%) ИП212-141М	buc	88,0000	80,198 78,000	7 057,460 6 864,000
8	10-08-002-02	Avertizoare / Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10	buc	12,0000	80,195 78,000	962,340 936,000
9	10-04-066-05	Sonerie / Сирена тревожная с проблесковым маяком НС-103	buc	6,0000	53,129 39,000	318,774 234,000
10	10-08-002-02	Avertizatoare / Извещатель пожарный тепловой /+10% / ИП-103.7ala	buc	4,0000	80,180 78,000	320,720 312,000
11	10-01-039-06	Acumulator / Аккумулятор DELTA DT 12В 7 А/Ч	buc	1,0000	78,000 78,000	78,000 78,000
12	10-02-016-06	Bloc de alimentare / Резервный источник питания 12В,3А,исп. 01 , Болид РИП	buc	1,0000	450,529 393,900	450,529 393,900
13	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	1,1000	515,523 507,000	567,075 557,700
14	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida / Провод сеч. 3x1,0mm2 ВВГнг 3x1,0 FRLS	100 m	1,5000	1 718,460 1 446,900	2 577,690 2 170,350
15	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida / Кабель, 1x2x0,5 КПСэ нг А FRLS-1x2x0,5	100 m	9,5000	1 718,012 1 446,900	16 321,110 13 745,550
16	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm / Труба полиэтиленовая не поддерживающая горение D=20 mm	100 m	1,5000	1 863,675 928,200	2 795,513 1 392,300
17	10-01-038-08	Jgheaburi MCS-1 10x22mm	m	920,0000	30,720 30,420	28 262,400 27 986,400
18	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm / Металлорукав D=25 mm РЗЦХ25	100 m	0,2000	1 861,730 928,200	372,346 185,640
19	08-02-409-	Teava din vinilplast pe constructii	100 m	0,1000	2 417,630	241,763

	2	instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm / Труба поливинилхлоридная PVC D=40 mm			1 341,600	134,160
20	08-01-087- 3	Constructii metalice sub utilaj / Крепежные материалы	t	0,0020	16 165,500 2 426,000	32,331 4,852
21	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle / Замок на металлический шкаф	buc	1,0000	113,100 97,500	113,100 97,500
22		Materiale	buc	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
23	Pretul furnizorului	Извещатель пожарный дымовой (+10%) ИП212-141М	buc	88,0000	125,000 0,000	11 000,000 0,000
24	Pretul furnizorului	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10	buc	12,0000	127,500 0,000	1 530,000 0,000
25	Pretul furnizorului	Провод сеч. 3x1,0mm2 ВВГнг 3x1,0 FRLS	m	150,0000	10,180 0,000	1 527,000 0,000
26	Pretul furnizorului	Кабель, 1x2x0,5 КПСэ нг А FRLS-1x2x0,5	m	950,0000	4,250 0,000	4 037,500 0,000
27	Pretul furnizorului	Труба полиэтиленовая не поддерживающая горение D=20 mm	m	180,0000	4,500 0,000	810,000 0,000
28	Pretul furnizorului	Желоб пластиковый 10x22mm MCS-1	m	920,0000	2,500 0,000	2 300,000 0,000
29	Pretul furnizorului	Металлорукав D=25 mm P3ЦХ25	m	20,0000	11,500 0,000	230,000 0,000
30	Pretul furnizorului	Труба поливинилхлоридная PVC D=40 mm	m	10,0000	18,500 0,000	185,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			86 507,861
		<i>Fondul social si medicina (ПЗ) * 22,5 %</i>	22,50 %			13 288,723
		<i>Transportarea (ПЗ) * 2 %</i>	2,00 %			521,544
		<i>Total ПЗ+Fondul+Transp</i>	100,00 +			100 318,128
		<i>Cheltueli de regie (ПЗ) * 10 %</i>	10,00 %			5 906,099
		<i>Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu</i>	100,00 +			106 224,227
		<i>Beneficiu de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 2 %</i>	2,00 %			2 124,484
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				108 348,711 59 060,992
		2. Utilaj				

31	Pretul furnizorului	Прибор приемно-контрольный Сигнал 20М	buc	1,0000	3 025,500 0,000	3 025,500 0,000
32	Pretul furnizorului	Бокс для размещения аппаратуры 500x400x220 ШМП-2.0(IP-31)	buc	1,0000	1 150,000 0,000	1 150,000 0,000
33	Pretul furnizorului	Релейный блок, исп.01 С 2000-СП-1	buc	1,0000	1 250,000 0,000	1 250,000 0,000
34	Pretul furnizorului	Блок контроля и индикации С 2000-БКИ	buc	1,0000	2 500,000 0,000	2 500,000 0,000
35	Pretul furnizorului	Радиопередатчик ATS-100 (complet echipat inclusiv materiale de prindere)	buc	1,0000	1 825,000 0,000	1 825,000 0,000
36	Pretul furnizorului	Информатор телефонный С 2000-ИТ	buc	1,0000	2 000,000 0,000	2 000,000 0,000
37	Pretul furnizorului	Сирена тревожная с проблесковым маяком НС-103	buc	6,0000	105,000 0,000	630,000 0,000
38	Pretul furnizorului	Извещатель пожарный тепловой /+10% / ИП-103.7	buc	4,0000	115,000 0,000	460,000 0,000
39	Pretul furnizorului	Аккумулятор DELTA DT 12В 7 А/Ч	buc	1,0000	180,000 0,000	180,000 0,000
40	Pretul furnizorului	Резервный источник питания 12В,3А,исп. 01 , Болид РИП	buc	1,0000	450,000 0,000	450,000 0,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				13 470,500

		Total	Lei	121 819,20
		TVA (ПЗ) * 20 %	20,00 %	24 363,84
		Total deviz: Inclisiv salariu		146 183,04 59 060,99

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)