

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 3-1-1

**Контрольно пропускной пункт КПП (внутренний) (poz.1 pe PG) Rezistentă
(marca CBA)**

Valoarea de deviz 238 949,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,870	1 737,45 0,00	1 511,58 0,00
2	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor	m3	1,490	142,85 142,85	212,84 212,84
3	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu - зачистка дна котлована	m3	1,130	181,63 181,63	205,24 205,24
4	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m -подыпка под полы	100 m3	0,350	2 432,46 0,00	851,36 0,00
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,300	630,97 0,00	189,29 0,00
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,660	1 496,42 834,38	987,64 550,69
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (отвозка и подвозка)	t	259,200	88,65 0,00	22 977,71 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,520	266,97 34,06	405,80 51,77
		<i>Total</i>	lei			27 341,46
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				27 341,46 1 020,54
		2. Fundatii				
		2.1. Fundatii continui (Фл-1, Фл-2)				

1	2	3	4	5	6	7
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M50	m3	1,100	1 827,55 425,70	2 010,31 468,27
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat M200	m3	4,400	1 990,83 416,24	8 759,66 1 831,46
11	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	43,520	22,24 6,34	967,78 275,84
12	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	84,360	20,75 5,39	1 750,34 454,89
13	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	17,600	167,67 113,52	2 951,01 1 997,95
14	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t.- ΦCIII 4-12	buc	14,000	857,73 38,44	12 008,28 538,10
15	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. ΦCIII 4-8	buc	4,000	635,52 51,60	2 542,09 206,42
16	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... монолитные доборы M100	m3	3,100	1 805,22 364,21	5 596,17 1 129,05
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,500	167,67 113,52	922,19 624,36
18	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton simplu M100	m3	2,850	1 805,21 364,21	5 144,86 1 038,00
19	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	10,800	89,89 35,95	970,80 388,24
		Total	lei			43 623,49
		Total Fundatii continui (ФЛ-1, ФЛ-2) Inklusiv salariu				43 623,49 8 952,58
		2.2. Fundatii sub pereti despartitori				
20	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice in fundatii sub pereti despartitori, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat M100	m3	0,400	1 857,25 416,25	742,90 166,50
21	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1,600	22,24 6,34	35,58 10,14
22	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	14,810	20,75 5,39	307,29 79,86
		Total	lei			1 085,77
		Total Fundatii sub pereti despartitori Inklusiv salariu				1 085,77 256,50
		2.3. Scari				
23	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in	m3	1,900	1 805,22	3 429,92

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu M100 Ku-1, Ku-2] scari			364,21	692,00
24	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	21,000	167,67 113,52	3 521,10 2 383,92
25	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	33,540	23,57 7,00	790,57 234,79
		<i>Total</i>	lei			7 741,59
		Total Scari Inclusiv salariu				7 741,59 3 310,71
		2.4. Nod I				
26	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	20,290	22,74 6,72	461,47 136,28
		<i>Total</i>	lei			461,47
		Total Nod I Inclusiv salariu				461,47 136,28
		<i>Total</i>	lei			52 912,32
		Total Fundatii Inclusiv salariu				52 912,32 12 656,07
		3. Coloanele (Cr-1)				
27	CA04F	Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M200	m3	3,040	2 115,04 501,38	6 429,72 1 524,20
28	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	30,400	195,53 122,98	5 944,18 3 738,59
29	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	42,000	25,94 9,37	1 089,30 393,35
30	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	90,880	22,74 6,72	2 066,95 610,40
31	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,840	61,28 19,87	235,30 76,29
		<i>Total</i>	lei			15 765,45
		Total Coloanele (Cr-1) Inclusiv salariu				15 765,45 6 342,83
		4. Planseul				
32	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 Nota: (C7-IIT59-12M)	buc	1,000	4 128,83 246,34	4 128,83 246,34
33	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii	buc	3,000	4 118,13 246,34	12 354,38 739,02

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 Nota: (C7-IIT59-10M)				
34	CA04F	Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M200	m3	5,500	2 115,04 501,38	11 632,70 2 757,59
35	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	109,140	23,10 6,53	2 520,90 712,40
36	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	240,770	21,80 5,77	5 248,26 1 389,39
37	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	30,000	176,01 113,52	5 280,34 3 405,60
38	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	60,000	51,77 42,57	3 106,42 2 554,20
		<i>Total</i>	lei			44 271,83
		Total Planseul Inclusiv salariu				44 271,83 11 804,54
		5. Parapetul la cota 3,220				
39	CA04F	Beton M200 turnat in stilpii parapetului beton marfa si turnarea cu mijloace clasice (CII-1)	m3	0,360	2 115,06 501,39	761,42 180,50
40	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	11,030	25,94 9,37	286,07 103,30
41	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	27,970	22,74 6,72	636,14 187,86
42	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	6,400	195,53 122,98	1 251,41 787,07
43	CA04F	Beton M200 turnat in centura monolita si turnarea cu mijloace clasice (Mn-1)	m3	0,454	2 115,04 501,39	960,23 227,63
44	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in centura monolita, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	8,170	25,94 9,37	211,90 76,52
45	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	28,010	22,74 6,72	637,05 188,13
46	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centura monolita exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	4,540	176,01 113,52	799,09 515,38
		<i>Total</i>	lei			5 543,31
		Total Parapetul la cota 3,220				5 543,31

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 266,39
		6. Noduri de fixare				
47	CL18A	Consolidarea peretilor despartitori	kg	25,600	47,23	1 209,19
					19,87	508,57
48	CK35A	Ancher HSL-3 -GM 10/20	buc	16,000	45,73	731,68
					14,19	227,04
		Total	lei			1 940,87
		Total Noduri de fixare Inclusiv salariu				1 940,87 735,61

		Total	lei	147 775,24
		Fondul social	24 %	8 358,24
		Total		156 133,48
		Transportarea materialelor	8 %	6 344,69
		Cheltuieli de depozitare	2 %	1 586,17
		Cheltuieli directe		164 064,34
		Cheltuieli de regie	14,5 %	23 789,33
		Total		187 853,67
		Beneficiul de deviz	6 %	11 271,22
		Total		199 124,89
		Taxa de valoare adaugata	20 %	39 824,98
				238 949,86
		Total deviz: Inclusiv salariu		34 825,98

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-1-1

**Контрольно пропускной пункт КПП (внутренний) (poz.1 pe PG) Rezistentă
(marca CBA)**

Valoarea de deviz 238 949,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-1-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	96,639	94,60	9 142,01
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	48,495	94,60	4 587,66
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	75,020	94,60	7 096,89
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	64,305	94,60	6 083,25
5.	7136080025001	Montator	h-om	15,498	94,60	1 466,15
6.	7212030022700	Sudor	h-om	0,256	94,60	24,22
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,864	94,60	460,13
8.	7422010060100	Timplar	h-om	2,400	94,60	227,04
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,262	94,60	876,22
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,770	94,60	4 329,82
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,104	94,60	388,24
12.	9312040019600	Sapator	h-om	1,525	94,60	144,31
		Total manopera				34 825,98

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,384	4,07	1,56
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,006	340,26	2,07
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,022	4 499,35	99,21
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,244	4 499,35	1 098,25
5.	2010102903498	Articole pentru montare	kg	1,720	32,10	55,21
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,103	4 499,35	464,06
7.	2010237318750	Distantieri	buc	192,948	0,80	154,36
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	14,420	262,15	3 780,26
9.	2320187315789	Decofrol	kg	13,853	18,19	251,98
10.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,078	69,55	5,39
11.	2466477302420	Sticla solubila	kg	5,400	34,24	184,90
12.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,335	1 123,50	376,15
13.	2663102100000100	Beton M100	m3	8,583	1 230,50	10 561,50
14.	2663102100000200	Beton M200	m3	14,453	1 358,90	19 640,37
15.	266310210000050	Beton M50	m3	1,139	1 177,00	1 340,34
16.	2663102100945	Beton M150	m3	0,166	1 267,95	209,97
17.	2663102100983	Beton M300	m3	0,260	1 562,20	406,17
18.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,180	1 177,00	212,10
19.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,064	1 177,00	75,80
20.	266612280060021	ΦCIII 4-12	buc	14,140	713,69	10 091,58
21.	26661228006002	ΦCIII 4-8	buc	4,040	449,40	1 815,58

	2					
22.	266612280060043	C7-ΠΤ59-10M	buc	3,000	3 621,95	10 865,85
23.	266612280060044	C7-ΠΤ59-12M	buc	1,000	3 632,65	3 632,65
24.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	220,846	15,19	3 354,66
25.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	519,767	14,66	7 619,79
26.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	34,378	15,19	522,21
27.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,256	20,97	5,37
28.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,772	20,97	121,04
29.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,561	20,97	158,55
30.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	25,600	26,75	684,80
31.	2811236309900	Confectii metalice	kg	4,034	27,82	112,21
32.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	24,000	3,21	77,04
33.	2873116829070	Chingi metalice	kg	2,944	32,10	94,50
34.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,312	33,92	180,17
35.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,039	65,48	2,54
36.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,328	65,48	21,48
37.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	34,632	8,03	278,10
38.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	34,632	0,70	24,24
39.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,577	69,55	40,14
40.	28741363133001	Anchor HSL-3 -GM 10/20	buc	16,000	31,54	504,64
41.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,463	34,24	118,58
42.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,205	2,50	0,51
43.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,862	21,94	62,79
		Total materiale de constructii				79 308,67

Utilaje de constructii:

1.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,792	567,00	449,06
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,038	27,00	1,04
3.	2922140007000	Macara	h-ut	4,106	567,00	2 328,06
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,958	772,20	1 511,58
5.	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	1,439	591,84	851,36
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,327	578,88	189,29
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,608	578,88	351,96
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,440	98,49	43,34
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,202	28,08	370,72
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,857	63,72	436,95
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,307	123,12	37,82
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	7,179	567,00	4 070,66
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,043	487,08	21,04
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	47,174	487,08	22 977,71
		Total utilaje de constructii				33 640,59

Total	lei	147 775,24
Fondul social	24 %	8 358,24
Total		156 133,48
Transportarea materialelor	8 %	6 344,69
Cheltuieli de depozitare	2 %	1 586,17
Cheltuieli directe		164 064,34
Cheltuieli de regie	14,5 %	23 789,33
Total		187 853,67
Beneficiul de deviz	6 %	11 271,22
Total		199 124,89
Taxa de valoare adaugata	20 %	39 824,98

Total deviz:

238 949,86

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, în mun. Balti, etapa a II

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 737,45
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	772,20	1 737,45
		<i>Total</i>	lei			1 511,58
2	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor	m3			142,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5100	94,60	142,85
		<i>Total</i>	lei			212,84
3	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu - зачистка дна котлована	m3			181,63
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	94,60	127,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	94,60	53,92
		<i>Total</i>	lei			205,24
4	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m -подыпка под полы	100 m3			2 432,46
	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	4,1100	591,84	2 432,46
		<i>Total</i>	lei			851,36
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			630,97
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	578,88	630,98
		<i>Total</i>	lei			189,29
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 496,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	63,72	662,05
		<i>Total</i>	lei			987,64
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			88,65

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 t la distanta de 10 km (отвозка и подвозка)				0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	487,08	88,65
		Total	lei			22 977,71
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			266,97
						34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	340,26	1,36
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	578,88	231,55
		Total	lei			405,80
		2. Fundatii				
		2.1. Fundatii continui (ФЛ-1, ФЛ-2)				
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M50	m3			1 827,55
						425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	1 177,00	1 218,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	567,00	141,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	98,49	39,40
		Total	lei			2 010,31
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat M200	m3			1 990,83
						416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 358,90	1 413,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
		Total	lei			8 759,66
11	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,24
						6,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	94,60	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,80	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
		Total	lei			967,78
12	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,75
						5,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,80	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
		Total	lei			1 750,34
13	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			167,67
						113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,70	0,21
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	34,24	1,03

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	33,92	2,71
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	262,15	26,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 499,35	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 499,35	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
		Total	lei			2 951,01
14	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t.- ΦCIII 4-12	buc			857,73 38,44
	7136080025001	Montator	h-om	0,2860	94,60	27,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0203	94,60	1,92
	266612280060021	ΦCIII 4-12	buc	1,0100	713,69	720,83
	2663102100945	Beton M150	m3	0,0092	1 267,95	11,67
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0093	1 177,00	10,95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 499,35	0,45
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1330	567,00	75,41
		Total	lei			12 008,28
15	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. ΦCIII 4-8	buc			635,52 51,60
	7136080025001	Montator	h-om	0,4220	94,60	39,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0235	94,60	2,22
	266612280060022	ΦCIII 4-8	buc	1,0100	449,40	453,89
	2663102100945	Beton M150	m3	0,0092	1 267,95	11,67
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0125	1 177,00	14,71
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 499,35	0,45
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1820	567,00	103,19
		Total	lei			2 542,09
16	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... монолитные доборы M100	m3			1 805,22 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	266310210000010 0	Beton M100	m3	1,0250	1 230,50	1 280,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
		Total	lei			5 596,17
17	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			167,67 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,70	0,21
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	34,24	1,03
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	33,92	2,71
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	262,15	26,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 499,35	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 499,35	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
		Total	lei			922,19
18	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton simplu M100	m3			1 805,21 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	266310210000010	Beton M100	m3	1,0250	1 230,50	1 280,18

1	2	3	4	5	6	7
	0					
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
		<i>Total</i>	lei			5 144,86
19	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			89,89
						35,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	1 123,50	34,83
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	34,24	17,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,94	0,04
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	487,08	1,95
		<i>Total</i>	lei			970,80
		2.2. Fundatii sub pereti despartitori				
20	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice in fundatii sub pereti despartitori, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat M100	m3			1 857,25
						416,25
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000100	Beton M100	m3	1,0250	1 230,50	1 280,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
		<i>Total</i>	lei			742,90
21	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,24
						6,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	94,60	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,80	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
		<i>Total</i>	lei			35,58
22	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,75
						5,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,80	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
		<i>Total</i>	lei			307,29
		2.3. Scari				
23	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu M100 K _u -1, K _u -2] scari	m3			1 805,22
						364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000100	Beton M100	m3	1,0250	1 230,50	1 280,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
		<i>Total</i>	lei			3 429,92
24	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2			167,67

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,70	0,21
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	34,24	1,03
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	33,92	2,71
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	262,15	26,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 499,35	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 499,35	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
		Total	lei			3 521,10
25	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,57 7,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		Total	lei			790,57
		2.4. Nod I				
26	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,74 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		Total	lei			461,47
		3. Coloanele (Ct-1)				
27	CA04F	Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M200	m3			2 115,04 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 358,90	1 434,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	21,94	3,39
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	567,00	158,76
		Total	lei			6 429,72
28	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			195,53 122,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	32,10	2,57
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,70	0,21
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	34,24	1,03
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	33,92	0,85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	262,15	39,32
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 499,35	6,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	567,00	11,34
		<i>Total</i>	lei			5 944,18
29	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			25,94 9,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		<i>Total</i>	lei			1 089,30
30	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			22,74 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		<i>Total</i>	lei			2 066,95
31	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			61,28 19,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	27,82	29,22
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	69,55	1,40
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,48	0,66
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	123,12	9,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	27,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			235,30
		4. Planseul				
32	CP53B	Placi de planșeu și acoperire pentru construcții, în zone cu grad de seismicitate 7-8 cu reșemare pe 2 părți la înălțimea clădirii pînă la 35 m, cu suprafața pînă la 10 m ² Nota: (C7-IIT59-12M)	buc			4 128,83 246,34
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0940	94,60	8,89
	7136080025001	Montator	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	94,60	24,60
	266612280060044	C7-IIT59-12M	buc	1,0000	3 632,65	3 632,65
	2663102100983	Beton M300	m3	0,0650	1 562,20	101,54
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	1 177,00	18,95
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	32,10	13,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0500	65,48	3,27
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	567,00	112,27
		<i>Total</i>	lei			4 128,83
33	CP53B	Placi de planșeu și acoperire pentru construcții, în zone cu grad de seismicitate 7-8 cu reșemare pe 2 părți la înălțimea clădirii pînă la 35 m, cu suprafața pînă la 10 m ² Nota: (C7-IIT59-10M)	buc			4 118,13 246,34
	7136080025001	Montator	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	94,60	24,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0940	94,60	8,89
	266612280060043	C7-IIT59-10M	buc	1,0000	3 621,95	3 621,95
	2663102100983	Beton M300	m3	0,0650	1 562,20	101,54
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	1 177,00	18,95
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	32,10	13,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0500	65,48	3,27
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	567,00	112,27

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			12 354,38
34	CA04F	Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M200	m3			2 115,04 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 358,90	1 434,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	21,94	3,39
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	567,00	158,76
		<i>Total</i>	lei			11 632,70
35	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,10 6,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		<i>Total</i>	lei			2 520,90
36	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,80 5,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	94,60	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		<i>Total</i>	lei			5 248,26
37	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			176,01 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,70	0,21
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	34,24	1,03
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	33,92	0,85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	262,15	34,08
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	567,00	11,34
		<i>Total</i>	lei			5 280,34
38	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			51,77 42,57
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,21	1,28
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 499,35	2,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	567,00	5,67
		<i>Total</i>	lei			3 106,42
		5. Parapetul la cota 3,220				
39	CA04F	Beton M200 turnat in stilpii parapetului beton marfa si turnarea cu mijloace clasice	m3			2 115,06

1	2	3	4	5	6	7
		(CII-1)				501,39
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 358,90	1 434,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	21,94	3,39
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	567,00	158,76
		Total	lei			761,42
40	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,94 9,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		Total	lei			286,07
41	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,74 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		Total	lei			636,14
42	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			195,53 122,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	32,10	2,57
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,70	0,21
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	34,24	1,03
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	33,92	0,85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	262,15	39,32
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 499,35	6,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	567,00	11,34
		Total	lei			1 251,41
43	CA04F	Beton M200 turnat in centura monolita si turnarea cu mijloace clasice (Mn-1)	m3			2 115,04 501,39
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 358,90	1 434,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	21,94	3,39
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	567,00	158,76
		Total	lei			960,23
44	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in centura monolita, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,94 9,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		<i>Total</i>	lei			211,90
45	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,74 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		<i>Total</i>	lei			637,05
46	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centura monolitica exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			176,01 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,70	0,21
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	34,24	1,03
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	33,92	0,85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	262,15	34,08
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	567,00	11,34
		<i>Total</i>	lei			799,09
		6. Noduri de fixare				
47	CL18A	Consolidarea peretilor despartitori	kg			47,23 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	26,75	26,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,07	0,06
		<i>Total</i>	lei			1 209,19
48	CK35A	Ancher HSL-3 -GM 10/20	buc			45,73 14,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	28741363133001	Ancher HSL-3 -GM 10/20	buc	1,0000	31,54	31,54
		<i>Total</i>	lei			731,68

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 3-1-2

**Контрольно пропускной пункт КПП (внутренний) (poz.N1 pe PG) Solutii
arhitecturale (marca SA)**

Valoarea de deviz 738 990,99 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Peretii				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti si parapete cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	18,990	1 835,22 351,91	34 850,84 6 682,81
		<i>Total</i>	lei			34 850,84
		Total Peretii Inclusiv salariu				34 850,84 6 682,81
		2. Acoperisul (S=34,5 m2)				
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor cu praimer bitum "Технониколь N1"	m2	34,500	10,49 3,78	361,98 130,55
3	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast 100....240 mm	m3	5,870	1 717,79 152,31	10 083,41 894,04
4	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (40 mm)	m2	34,500	93,75 44,04	3 234,45 1 519,25
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor cu praimer "IMPERTENE"	m2	34,500	11,84 3,78	408,45 130,55
6	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP - 3 mm, Bipoli EKP - 4.5 mm)	m2	34,500	236,86 64,33	8 171,70 2 219,32
7	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata (la parapet) L=18.8 m	m2	9,300	210,54 75,68	1 958,04 703,82
8	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,320	3 548,91 535,44	1 135,65 171,34
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	7,700	49,37 19,87	380,18 152,97
10	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de	m2	1,570	210,54 75,68	330,55 118,82

1	2	3	4	5	6	7
		40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
		<i>Total</i>	lei			26 064,41
		Total Acoperisul (S=34,5 m2)				26 064,41
		Inclusiv salariu				6 040,66
		3. Pereti despartitori				
11	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,230	54 087,35 16 098,09	12 440,09 3 702,56
12	IzF15A	Captuseli fonoabsorbante la pereti despartitori cu placi polistiren expandat -50 mm, aplicate la peretii prin lipire cu preadez	m2	10,440	115,01 26,49	1 200,69 276,53
13	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2	10,440	95,04 52,03	992,19 543,19
		<i>Total</i>	lei			14 632,97
		Total Pereti despartitori				14 632,97
		Inclusiv salariu				4 522,28
		4. Ferestre				
14	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (OK-1, 1520*1900)	m2	5,780	2 414,81 77,24	13 957,63 446,45
15	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (OK-2, 3000*1900 с пуленопроб.стекло)	m2	5,700	2 735,82 77,24	15 594,15 440,27
16	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=300 mm)	m	20,100	282,20 34,06	5 672,27 684,53
17	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre. (b=280 mm)	m	20,100	276,69 37,84	5 561,43 760,58
18	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare la ferestre (PM-1 - 4 buc)	kg	399,560	49,72 19,87	19 866,08 7 937,66
19	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,399	1 596,27 609,22	636,91 243,08
		<i>Total</i>	lei			61 288,47
		Total Ferestre				61 288,47
		Inclusiv salariu				10 512,57
		5. Usi				
20	CK12A	Дверь наружная усиленной конструкции НДУК 21-10 "Teckentrup" WK3 (KC3)	m2	4,400	23 216,40 416,24	102 152,18 1 831,46
21	CK12A	Фрамуга к двери Ф-1 1030*700(h)	m2	1,440	23 216,41 416,24	33 431,63 599,39
22	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare la ferestre (PMφ-1 - 2 buc)	kg	64,320	49,72 19,87	3 197,98 1 277,78
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,064	1 596,25 609,22	102,16 38,99
24	CK12A	Дверь внутренняя усиленной конструкции ВДУК 21-9 типа E160 "Teckentrup" 62-1 RUS утепл.	m2	2,200	4 092,99 416,24	9 004,57 915,73

1	2	3	4	5	6	7
25	CK12A	Фрамуга к двери Ф-2 1030*700(h)	m2	0,720	4 092,97 416,24	2 946,94 299,69
26	CK03A	Usi din lemn exterioare intr-un canat, pe captuseli, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	3,020	2 159,66 170,28	6 522,16 514,25
27	CK03A	Фрамуга к двери Ф-2 720*700 (h)	m2	1,000	2 159,66 170,28	2 159,66 170,28
28	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m	16,300	48,78 7,57	795,13 123,36
		Total	lei			160 312,41
		Total Usi Inclusiv salariu				160 312,41 5 770,93
		6. Pardoseala 6.1. Tip 1 (S=10,81 m2)				
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,080	650,67 93,66	702,72 101,15
30	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (80 mm)	m2	10,810	230,56 99,33	2 492,38 1 073,76
31	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-10,810	27,12 1,89	-293,14 -20,45
32	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	10,810	97,12 15,14	1 049,87 163,62
33	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	10,810	346,57 104,06	3 746,47 1 124,89
		Total	lei			7 698,30
		Total Tip 1 (S=10,81 m2) Inclusiv salariu				7 698,30 2 442,97
		6.2. Tip 2 (S=9,2 m2)				
34	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,092	2 526,96 644,24	232,48 59,27
35	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (80 mm)	m2	9,200	230,56 99,33	2 121,18 913,84
36	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-9,200	27,12 1,89	-249,48 -17,41
37	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (40 mm)	m2	9,200	243,72 99,33	2 242,26 913,84
38	CG22A5 k=6	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-9,200	89,25 5,68	-821,09 -52,22
39	CG11B4	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul	m2	9,200	359,24	3 304,98

1	2	3	4	5	6	7
		suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din straihuri de sticla de 5 mm grosime intre placi			236,50	2 175,80
40	CG15A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea frecat si spalati, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	8,300	119,65 89,87	993,12 745,92
		<i>Total</i>	lei			7 823,45
		Total Tip 2 (S=9,2 m2) Inclusiv salariu				7 823,45 4 739,04
		6.3. Tip 3 (S=4,42 m2)				
41	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,440	650,68 93,66	286,30 41,21
42	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (80 mm)	m2	4,420	230,56 99,33	1 019,09 439,04
43	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-4,420	27,12 1,89	-119,86 -8,36
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	4,420	108,52 66,22	479,64 292,69
45	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se scade	m2	-4,420	36,64 22,70	-161,93 -100,35
46	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	4,420	97,12 15,14	429,27 66,90
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	4,420	108,52 66,22	479,64 292,69
48	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga	m2	4,420	36,64 22,70	161,93 100,35
49	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,420	530,90 274,34	2 346,58 1 212,58
50	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	4,000	71,16 47,30	284,66 189,20
		<i>Total</i>	lei			5 205,32
		Total Tip 3 (S=4,42 m2) Inclusiv salariu				5 205,32 2 525,95
		<i>Total</i>	lei			20 727,07
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				20 727,07 9 707,96
		7. Lucrari de finisare interioara (Tavanul)				
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,430	6,14	150,06

1	2	3	4	5	6	7
		cu "Supraton"			2,84	69,33
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,430	175,11 144,74	4 278,03 3 535,95
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,430	60,90 52,03	1 487,74 1 271,09
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton"	m2	24,430	6,14 2,84	150,06 69,33
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,430	72,99 52,03	1 783,18 1 271,09
		<i>Total</i>	lei			7 849,07
		Total Lucrari de finisare interioara (Tavanul) Inclusiv salariu				7 849,07 6 216,79
		8. Lucrari de finisare interioara (Peretii) 8.1. Tip 1				
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton"	m2	50,050	6,14 2,84	307,43 142,04
57	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	50,050	138,60 113,52	6 936,71 5 681,68
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,050	30,03 18,92	1 502,86 946,95
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,050	60,90 52,03	3 047,95 2 604,10
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton"	m2	50,050	6,14 2,84	307,43 142,04
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,050	72,99 52,03	3 653,23 2 604,10
		<i>Total</i>	lei			15 755,61
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				15 755,61 12 120,91
		8.2. Tip 2				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton"	m2	10,750	6,14 2,84	66,03 30,51
63	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	10,750	138,60 113,52	1 489,90 1 220,34
64	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	10,750	471,05 231,77	5 063,78 2 491,53

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 619,71
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				6 619,71 3 742,38
		8.3. Tip 3				
65	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat - 50 mm pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale	m2	26,770	117,67 15,14	3 150,09 405,19
66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (2 mm)	m2	26,770	145,69 115,41	3 900,21 3 089,58
67	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)	m2	-26,770	86,32 68,11	-2 310,86 -1 823,36
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,770	30,03 18,92	803,83 506,49
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,770	72,99 52,03	1 953,98 1 392,84
		<i>Total</i>	lei			7 497,25
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				7 497,25 3 570,74
		<i>Total</i>	lei			29 872,57
		Total Lucrari de finisare interioara (Peretii) Inclusiv salariu				29 872,57 19 434,03
		9. Lucrari de finisare exterioare				
70	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (soclu) (каменевидная штукатурка)	m2	10,600	206,82 170,28	2 192,27 1 804,97
71	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	83,200	189,60 160,82	15 774,50 13 380,22
72	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat - 100 mm	m2	83,200	419,49 162,52	34 901,97 13 521,90
73	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	83,200	30,07 11,35	2 501,91 944,49
74	CF30A	Tencuieli peretii exteriori de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2	83,200	196,20 115,41	16 324,14 9 602,28
75	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	65,690	49,37 19,87	3 243,39 1 305,00
		<i>Total</i>	lei			74 938,18
		Total Lucrari de finisare exterioare				74 938,18

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				40 558,86
		10. Lucrari diverse				
		10.1. Крыльцо				
76	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....- M-100	m3	1,500	1 805,22 364,21	2 707,83 546,32
77	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,200	167,59 113,52	368,69 249,74
78	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,100	2 526,90 644,20	252,69 64,42
79	CA02C	Beton simplu M100 turnat in egalizari la inaltimi pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,500	1 882,86 425,70	941,43 212,85
80	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,000	530,90 274,34	5 309,01 2 743,40
81	CO13A	Gratar pentru acoperirea canalelor din lemn de foioase	m2	1,000	184,17 49,19	184,17 49,19
82	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	130,880	50,26 19,87	6 578,01 2 600,06
83	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,131	1 596,26 609,24	209,11 79,81
		Total	lei			16 550,94
		Total Крыльцо				16 550,94
		Inclusiv salariu				6 545,79
		Total	lei			16 550,94
		Total Lucrari diverse				16 550,94
		Inclusiv salariu				6 545,79

		Total	lei	447 086,93
		Fondul social	24 %	27 838,24
		Total		474 925,17
		Transportarea materialelor	8 %	25 976,20
		Cheltuieli de depozitare	2 %	6 494,05
		Cheltuieli directe		507 395,42
		Cheltuieli de regie	14,5 %	73 572,33
		Total		580 967,75
		Beneficiul de deviz	6 %	34 858,07
		TOTAL		615 825,82
		Taxa de valoare adaugata	20 %	123 165,17
				738 990,99
		Total deviz:		115 992,68
		Inclusiv salariu		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-1-2

**Контрольно пропускной пункт КПП (внутренний) (poz.N1 pe PG) Solutii
arhitecturale (marca SA)**

Valoarea de deviz 738 990,99 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-1-2:				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	94,60	4,73
2.	7122050013400	Zidar	h-om	302,272	94,60	28 594,96
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	33,516	94,60	3 170,61
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	152,267	94,60	14 404,45
5.	7123010010200	Betonist	h-om	39,048	94,60	3 693,99
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,742	94,60	543,19
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	6,080	94,60	575,17
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,310	94,60	218,53
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,810	94,60	1 022,63
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	25,788	94,60	2 439,50
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	86,755	94,60	8 207,02
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	152,600	94,60	14 435,93
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	60,479	94,60	5 721,29
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,984	94,60	944,49
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,825	94,60	361,88
16.	7212030022700	Sudor	h-om	8,346	94,60	789,52
17.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,152	94,60	771,23
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	31,010	94,60	2 933,58
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	126,948	94,60	12 009,33
20.	7422010060100	Timplar	h-om	19,273	94,60	1 823,26
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,812	94,60	266,05
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	84,977	94,60	8 038,84
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,794	94,60	2 345,47
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	28,298	94,60	2 677,01
		Total manopera				115 992,68

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	12,996	4,07	52,89
2.	1411112204430	Mosaic de marmura	kg	239,200	2,49	595,61
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	17,091	1 177,00	20 116,11
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,727	340,26	927,96
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,050	304,95	15,36
6.	1421302200460	Coloranti	kg	0,685	197,95	135,69
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,642	6,96	39,27
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001	4 499,35	4,95
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,008	4 499,35	34,64
10.	2010102905951	Sipci de foioase	m3	0,012	4 499,35	53,99
11.	2010102906501	Sipci de rasinoase geluite	m3	0,000	4 499,35	1,66
12.	2010102906950	Rigle de foioase	m3	0,012	4 499,35	53,99
13.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,013	4 499,35	60,00

14.	2010212946000	Pervazuri pentru usi	m	17,115	37,45	640,96
15.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	528,600	0,05	26,43
16.	2010407343982	Rumegus	kg	0,460	1,61	0,74
17.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,220	262,15	57,67
18.	20301129300001	Usi exterioare din lemn exter	m2	4,020	1 979,50	7 957,59
19.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	5,780	2 300,50	13 296,89
20.	20301129311081	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) c пуленопроб.стекло)	m2	5,700	2 621,50	14 942,55
21.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	74,620	0,54	40,29
22.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	30,460	0,54	16,45
23.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,015	535,00	8,15
24.	2320166200676	White spirit	kg	1,158	44,62	51,68
25.	2320187315789	Decofrol	kg	0,264	18,19	4,80
26.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	21,735	13,75	298,86
27.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	45,690	15,19	694,03
28.	23203226000481	Adeziv	kg	107,080	3,42	366,21
29.	24133173460001	Praimer bitum "Технониколь N1"	kg	10,350	22,26	230,39
30.	24133173460002	Praimer bitum "IMPERTENE"	kg	10,350	26,75	276,86
31.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	1,332	90,95	121,12
32.	2416586105303	Amorsa-grund „Supraton"	kg	23,956	19,80	474,34
33.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	4,633	77,25	357,91
34.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	40,500	42,27	1 711,94
35.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,948	48,15	286,38
36.	24302261000001	Fuga	kg	7,873	43,71	344,15
37.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	6,132	66,66	408,76
38.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,317	66,66	154,42
39.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	34,528	44,30	1 529,59
40.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,329	37,45	12,33
41.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,420	37,45	15,73
42.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,817	55,85	101,50
43.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,327	55,85	18,25
44.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	2,194	3,75	8,23
45.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,523	3,75	43,21
46.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	43,000	3,42	147,06
47.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	1,470	3,75	5,51
48.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	6,583	3,75	24,69
49.	2462106110443	Prenadez 400	kg	6,264	4,07	25,49
50.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	336,128	4,07	1 368,04
51.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	336,128	5,19	1 744,50
52.	2513736621482	Banda izolanta	m	17,679	0,59	10,43
53.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	18,483	8,56	158,21
54.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	5,970	0,59	3,52
55.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	10,972	19,69	216,04
56.	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (b=300 mm)	m	20,502	240,75	4 935,86
57.	252130260290250	Placi din polistiren extrudat - 50 mm	m2	27,038	87,95	2 377,97
58.	2521302602907100	Placi polistiren extrudat -100 mm	m2	89,914	179,97	16 181,87
59.	2523116716000	Linolineum	m2	11,521	197,95	2 280,53
60.	2611112500391	Geam tras simplu de 5 mm	m2	0,092	160,50	14,77
61.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	176,937	9,58	1 695,06
62.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,935	1 123,50	2 174,44
63.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 344,170	6,26	8 414,50
64.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,830	5,89	4,89
65.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	33,945	2,68	90,97
66.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	12,978	5,35	69,43
67.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,075	5,28	32,08
68.	2653102100831	Amestec uscat	kg	250,725	3,75	940,22
69.	26531021008311	Tink	kg	191,360	34,99	6 695,69
70.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	78,569	8,35	656,05
71.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	9,138	0,09	0,82
72.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	14,853	214,00	3 178,46
73.	26631021000001	Beton M100	m3	4,081	1 230,50	5 022,22

74.	26631021000002	Beton M200	m3	0,377	1 358,90	512,58
75.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25	m3	0,276	1 123,50	309,64
76.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,899	1 123,50	2 133,53
77.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,064	1 123,50	71,45
78.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,342	1 177,00	2 756,42
79.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	58,401	3,75	219,00
80.	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,292	1 230,50	358,96
81.	2664102102018150	Mortar ciment M150	m3	1,377	1 219,80	1 679,12
82.	266410210300100	Mortar ciment-var M100	m3	1,277	1 177,00	1 502,79
83.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	11,287	197,95	2 234,36
84.	26701122040501	Placi polistiren expandat -50 mm	m2	10,544	80,25	846,19
85.	2670112204301	Plinte din beton mozaicat	m	8,466	21,40	181,17
86.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	2,688	5,35	14,38
87.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	57,450	6,69	384,34
88.	268213260047012	Membrane bituminoase Bipoli EPP - 3 mm	m2	41,659	61,20	2 549,52
89.	268213260047013	Membrane bituminoase Bipoli EKP - 4.5 mm	m2	41,659	68,16	2 839,46
90.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,809	11,24	20,33
91.	26821326016261	Hidroizol	m2	33,506	15,19	508,96
92.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,884	5,35	4,73
93.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	50,790	26,75	1 358,63
94.	2710602000080	Armatura A1	kg	20,700	15,19	314,43
95.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	22,446	15,19	340,95
96.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	28,571	8,03	229,42
97.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,734	20,97	15,39
98.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,110	20,97	2,31
99.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,157	20,97	3,28
100.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,365	20,97	7,66
101.	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - сливы	m	20,100	236,31	4 749,83
102.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	73,390	28,89	2 120,24
103.	28112363098001	Confectii metalice diverse (gratare la ferestre)	kg	463,880	28,89	13 401,49
104.	28112363098002	Confectii metalice diverse (balustrada)	kg	130,880	29,43	3 851,80
105.	28121063060001	Дверь наружная усиленной конструкции НДУК "Teckentrup" WK3 (KC3)	m2	4,400	22 723,65	99 984,06
106.	28121063060002	Фрамуга к двери Ф-1 1030*700(h)	m2	1,440	22 723,65	32 722,06
107.	281210630600021	Дверь внутренняя усиленной конструкции ВДУК "Teckentrup" WK3 (KC3).	m2	2,200	3 600,23	7 920,51
108.	2812106306000211	Фрамуга к двери Ф-2 1030*700(h)	m2	0,720	3 600,23	2 592,17
109.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,529	34,24	18,11
110.	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	4,489	21,19	95,13
111.	28731220054001	Cimentoplast	m3	6,105	1 498,00	9 144,99
112.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,762	33,92	25,85
113.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,342	33,92	11,61
114.	2873147300863	Agrafe	kg	2,853	32,10	91,59
115.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,226	65,48	80,30
116.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,341	65,48	218,75
117.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,660	8,03	5,30
118.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	162,408	0,54	87,70
119.	2874115836753	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 3 x 30 mm	buc	50,000	0,54	27,00
120.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,660	0,43	0,28
121.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica	m2	0,294	214,00	62,92
122.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,011	69,55	0,77
123.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	504,192	1,61	811,75
124.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,066	34,24	2,26
125.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,798	2,50	19,50
126.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,192	21,94	91,97
127.	4100126202818	Apa	m3	1,114	21,94	24,44
128.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,145	6,69	81,25
		Total materiale de constructii				324 702,49

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,175	567,00	99,34
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,638	138,24	88,25
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea	h-ut	0,319	502,20	160,30

		pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
4.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	6,900	27,00	186,30
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,421	27,00	65,37
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,706	27,00	73,07
7.	2922140007000	Macara	h-ut	8,225	567,00	4 663,35
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,914	27,00	51,67
9.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,607	27,00	43,39
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,793	37,80	445,78
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,467	27,00	66,62
12.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,067	578,88	38,94
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,200	98,28	19,66
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,900	28,08	25,27
15.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,200	27,00	5,40
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,202	28,08	5,67
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,171	28,08	32,88
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	1,200	3,78	4,54
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,411	63,72	26,18
20.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,335	56,16	18,82
21.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,499	37,80	18,87
22.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,044	37,80	39,45
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,375	567,00	212,62
		Total utilaje de constructii				6 391,76

Total	lei	447 086,93
Fondul social	24 %	27 838,24
Total		474 925,17
Transportarea materialelor	8 %	25 976,20
Cheltuieli de depozitare	2 %	6 494,05
Cheltuieli directe		507 395,42
Cheltuieli de regie	14,5 %	73 572,33
Total		580 967,75
Beneficiul de deviz	6 %	34 858,07
TOTAL		615 825,82
Taxa de valoare adaugata	20 %	123 165,17
Total deviz:		738 990,99

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, în mun. Balti, etapa a II

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Peretii				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti si parapete cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 835,22 351,91
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	94,60	292,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	94,60	59,60
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 177,00	1 059,30
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	6,26	18,78
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 123,50	78,64
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 123,50	112,35
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 499,35	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	567,00	209,79
		<i>Total</i>	lei			34 850,84
		2. Acoperisul (S=34,5 m2)				
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor cu praimer bitum "Технониколь N1"	m2			10,49 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	24133173460001	Praimer bitum "Технониколь N1"	kg	0,3000	22,26	6,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,94	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	27,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			361,98
3	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast 100....240 mm	m3			1 717,79 152,31
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	1,6100	94,60	152,31
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,0400	1 498,00	1 557,92
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	27,00	7,56
		<i>Total</i>	lei			10 083,41
4	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (40 mm)	m2			93,75 44,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	94,60	44,04
	2664102102018150	Mortar ciment M150	m3	0,0300	1 219,80	48,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	21,94	0,29
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	27,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			3 234,45
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor cu praimer "IMPERTENE"	m2			11,84 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	24133173460002	Praimer bitum "IMPERTENE"	kg	0,3000	26,75	8,02

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,94	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	27,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			408,45
6	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale bistratate pe suport continuu (Bipoli EPP - 3 mm, Bipoli EKP - 4.5 mm)	m2			236,86 64,33
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	94,60	21,76
	268213260047013	Membrane bituminoase Bipoli EKP - 4.5 mm	m2	1,1500	68,16	82,30
	268213260047012	Membrane bituminoase Bipoli EPP - 3 mm	m2	1,1500	61,20	73,90
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	13,75	8,66
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	27,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	37,80	2,27
		<i>Total</i>	lei			8 171,70
7	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata (la parapet) L=18.8 m	m2			210,54 75,68
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	26,75	124,99
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	33,92	1,07
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	32,10	8,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	37,80	0,38
		<i>Total</i>	lei			1 958,04
8	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 548,91 535,44
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7000	94,60	444,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600	94,60	90,82
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	6,26	2 504,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2410	1 123,50	270,76
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 499,35	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	21,94	9,65
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	567,00	226,80
		<i>Total</i>	lei			1 135,65
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			49,37 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,89	28,89
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,07	0,06
		<i>Total</i>	lei			380,18
10	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			210,54 75,68
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	26,75	124,99
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	33,92	1,07
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	32,10	8,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	37,80	0,38
		<i>Total</i>	lei			330,55
		3. Pereti despartitori				
11	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65	100m2			54 087,35

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m				16 098,09
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	94,60	13 361,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	94,60	2 736,78
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,26	31 550,40
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 123,50	2 584,05
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	15,19	1 367,10
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	34,24	78,75
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 499,35	71,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	21,94	6,58
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	567,00	2 330,37
		Total	lei			12 440,09
12	IzF15A	Captuseli fonoabsorbante la pereti despartitori cu placi polistiren expandat -50 mm, aplicate la peretii prin lipire cu prenadez	m2			115,01
						26,49
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	94,60	26,49
	26701122040501	Placi polistiren expandat -50 mm	m2	1,0100	80,25	81,05
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0900	55,85	5,03
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,6000	4,07	2,44
		Total	lei			1 200,69
13	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2			95,04
						52,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	0,4300	21,19	9,11
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	15,19	32,66
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	20,97	0,73
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	20,97	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	37,80	0,19
		Total	lei			992,19
		4. Ferestre				
14	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (OK-1, 1520*1900)	m2			2 414,81
						77,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	94,60	77,24
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	2 300,50	2 300,50
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,54	3,51
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	0,59	0,91
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	8,56	13,78
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	0,59	0,31
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	90,95	10,55
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0297	27,00	0,80
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	27,00	3,78
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	37,80	3,44
		Total	lei			13 957,63
15	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (OK-2, 3000*1900 с пуленопроб.стекло)	m2			2 735,82
						77,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	94,60	77,24
	20301129311081	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) с пуленопроб.стекло)	m2	1,0000	2 621,50	2 621,50
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,54	3,51
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	0,59	0,91
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	8,56	13,78
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	0,59	0,31
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	90,95	10,55
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0297	27,00	0,80
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	27,00	3,78
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	37,80	3,44
		Total	lei			15 594,15

1	2	3	4	5	6	7
16	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=300 mm)	m			282,20 34,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	94,60	26,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (b=300 mm)	m	1,0000	240,75	245,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,54	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	37,80	0,38
		Total	lei			5 672,27
17	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre. (b=280 mm)	m			276,69 37,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - сливы	m	1,0000	236,31	236,31
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,54	2,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	37,80	0,38
		Total	lei			5 561,43
18	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare la ferestre (PM-1 - 4 buc)	kg			49,72 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	28112363098001	Confectii metalice diverse (gratate la ferestre)	kg	1,0000	28,89	28,89
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	48,15	0,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,68	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,07	0,08
		Total	lei			19 866,08
19	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 596,27 609,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	77,25	602,55
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	66,66	259,97
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	55,85	30,72
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	44,62	87,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	6,96	6,79
		Total	lei			636,91
		5. Usi				
20	CK12A	Дверь наружная усиленной конструкции НДУК 21-10 "Teckentrup" WK3 (KC3)	m2			23 216,40 416,24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	94,60	334,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,97
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	94,60	25,54
	28121063060001	Дверь наружная усиленной конструкции НДУК "Teckentrup" WK3 (KC3)	m2	1,0000	22 723,65	22 723,65
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,50	0,70
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,48	9,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,68	3,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	304,95	1,52
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,69	3,34
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	66,66	46,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,94	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	567,00	11,34
		Total	lei			102 152,18
21	CK12A	Фрамуга к двери Ф-1 1030*700(h)	m2			23 216,41 416,24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	94,60	334,88

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,97
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	94,60	25,54
	28121063060002	Фрамуга к двери Ф-1 1030*700(h)	m2	1,0000	22 723,65	22 723,65
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,50	0,70
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,48	9,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,68	3,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	304,95	1,52
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,69	3,35
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	66,66	46,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,94	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	567,00	11,34
		Total	lei			33 431,63
22	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare la ferestre (PMф-1 - 2 buc)	kg			49,72 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	28112363098001	Confectii metalice diverse (gratate la ferestre)	kg	1,0000	28,89	28,89
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	48,15	0,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,68	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,07	0,08
		Total	lei			3 197,98
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 596,25 609,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	77,25	602,55
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	66,66	259,97
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	55,85	30,72
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	44,62	87,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	6,96	6,79
		Total	lei			102,16
24	CK12A	Дверь внутренняя усиленной конструкции ВДУК 21-9 типа E160 "Teckentrup" 62-1 RUS утепл.	m2			4 092,99 416,24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	94,60	334,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,97
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	94,60	25,54
	281210630600021	Дверь внутренняя усиленной конструкции ВДУК "Teckentrup" WK3 (KC3).	m2	1,0000	3 600,23	3 600,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,50	0,70
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,48	9,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,68	3,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	304,95	1,52
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,69	3,34
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	66,66	46,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,94	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	567,00	11,34
		Total	lei			9 004,57
25	CK12A	Фрамуга к двери Ф-2 1030*700(h)	m2			4 092,97 416,24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	94,60	334,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,97
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	94,60	25,54
	281210630600021	Фрамуга к двери Ф-2 1030*700(h)	m2	1,0000	3 600,23	3 600,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,50	0,70
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,48	9,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,68	3,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	304,95	1,52
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,69	3,35

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	66,66	46,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,94	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	567,00	11,34
		<i>Total</i>	lei			2 946,94
26	CK03A	Usi din lemn exterioare intr-un canat, pe captuseli, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2			2 159,66 170,28
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	20301129300001	Usi exterioare din lemn exter	m2	1,0000	1 979,50	1 979,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	33,92	2,88
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	11,24	5,06
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	5,35	1,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	37,80	0,76
		<i>Total</i>	lei			6 522,16
27	CK03A	Фрамуга к двери Ф-2 720*700 (h)	m2			2 159,66 170,28
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	20301129300001	Usi exterioare din lemn exter	m2	1,0000	1 979,50	1 979,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	33,92	2,88
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	11,24	5,06
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	5,35	1,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	37,80	0,76
		<i>Total</i>	lei			2 159,66
28	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m			48,78 7,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2010212946000	Pervazuri pentru usi	m	1,0500	37,45	39,32
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	33,92	0,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	6,69	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	37,80	0,38
		<i>Total</i>	lei			795,13
		6. Pardoseala				
		6.1. Tip 1 (S=10,81 m2)				
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			650,67 93,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	340,26	391,30
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,94	2,19
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	502,20	105,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	138,24	58,06
		<i>Total</i>	lei			702,72
30	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (80 mm)	m2			230,56 99,33
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	94,60	89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26631021000001	Beton M100	m3	0,1025	1 230,50	126,13
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	578,88	1,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	37,80	3,78
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	28,08	0,17
		<i>Total</i>	lei			2 492,38
31	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			27,12 1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	1,89

1	2	3	4	5	6	7
	26631021000001	Beton M100	m3	0,01025	1 230,50	25,23
		Total	lei			-293,14
32	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			97,12
						15,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	15,14
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	15,19	33,42
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	15,19	45,57
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,09	0,05
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	535,00	0,54
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,54	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	27,00	0,09
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	56,16	1,24
		Total	lei			1 049,87
33	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			346,57
						104,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2523116716000	Linolineum	m2	1,0500	197,95	210,97
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	37,45	1,14
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	3,75	2,28
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	55,85	4,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,68	1,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,94	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,75	0,76
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	5,35	0,13
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	304,95	0,19
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	19,69	19,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	37,80	1,13
		Total	lei			3 746,47
		6.2. Tip 2 (S=9,2 m2)				
34	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 526,96
						644,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	94,60	644,23
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	340,26	1 735,33
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	21,94	10,97
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	63,72	136,36
		Total	lei			232,48
35	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (80 mm)	m2			230,56
						99,33
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	94,60	89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26631021000001	Beton M100	m3	0,1025	1 230,50	126,13
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	578,88	1,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	37,80	3,78
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	28,08	0,17
		Total	lei			2 121,18
36	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			27,12
						1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	1,89
	26631021000001	Beton M100	m3	0,01025	1 230,50	25,23
		Total	lei			-249,48
37	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (40 mm)	m2			243,72
						99,33
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	94,60	89,87

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26631021000002	Beton M200	m3	0,1025	1 358,90	139,29
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	578,88	1,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	37,80	3,78
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	28,08	0,17
		<i>Total</i>	lei			2 242,26
38	CG22A5 k=6	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			89,25 5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	5,68
	26631021000002	Beton M200	m3	0,01025	1 358,90	83,57
		<i>Total</i>	lei			-821,09
39	CG11B4	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din straihuri de sticla de 5 mm grosime intre placi	m2			359,24 236,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	2611112500391	Geam tras simplu de 5 mm	m2	0,0100	160,50	1,61
	2010102906501	Sipci de rasinoase geluite	m3	0,00004	4 499,35	0,18
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	26,0000	2,49	64,74
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 177,00	38,84
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0700	197,95	13,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	21,94	0,39
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	1,61	0,08
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,2500	5,35	1,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	37,80	1,70
		<i>Total</i>	lei			3 304,98
40	CG15A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea freat si spalati, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			119,65 89,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2670112204301	Plinte din beton mozaicat	m	1,0200	21,40	21,83
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 177,00	5,88
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0150	5,35	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,94	0,03
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0050	197,95	0,99
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,89	0,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	37,80	0,38
		<i>Total</i>	lei			993,12
		6.3. Tip 3 (S=4,42 m2)				
41	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			650,68 93,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	340,26	391,30
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,94	2,19
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	502,20	105,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	138,24	58,06
		<i>Total</i>	lei			286,30
42	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (80 mm)	m2			230,56 99,33

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	94,60	89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26631021000001	Beton M100	m3	0,1025	1 230,50	126,13
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	578,88	1,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	37,80	3,78
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	28,08	0,17
		Total	lei			1 019,09
43	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			27,12 1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	1,89
	26631021000001	Beton M100	m3	0,01025	1 230,50	25,23
		Total	lei			-119,86
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			108,52 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 230,50	40,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,94	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	37,80	1,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,08	0,34
		Total	lei			479,64
45	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se scade	m2			36,64 22,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0055	1 230,50	13,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,94	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	37,80	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,08	0,08
		Total	lei			-161,93
46	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			97,12 15,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	15,14
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	15,19	33,42
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	15,19	45,57
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,09	0,05
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	535,00	0,54
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,54	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	27,00	0,09
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	56,16	1,24
		Total	lei			429,27
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			108,52 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 230,50	40,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,94	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	37,80	1,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,08	0,34
		Total	lei			479,64
48	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga	m2			36,64 22,70

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0055	1 230,50	13,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,94	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	37,80	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,08	0,08
		<i>Total</i>	lei			161,93
49	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			530,90 274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	214,00	220,42
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,75	15,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	43,71	13,11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,35	4,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	37,80	1,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	27,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			2 346,58
50	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			71,16 47,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica	m2	0,0700	214,00	15,73
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,75	1,38
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	37,45	3,93
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,78	1,13
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	27,00	1,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			284,66
		7. Lucrari de finisare interioara (Tavanul)				
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton"	m2			6,14 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund „Supraton"	kg	0,1500	19,80	2,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,69	0,33
		<i>Total</i>	lei			150,06
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			175,11 144,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,75	26,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,94	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	37,80	2,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	27,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			4 278,03
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,90 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,35	8,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,94	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 487,74
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton"	m2			6,14 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund „Supraton"	kg	0,1500	19,80	2,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,69	0,33
		<i>Total</i>	lei			150,06
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72,99 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,27	16,91
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,28	0,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,69	3,34
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,96	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,94	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 783,18
		8. Lucrari de finisare interioara (Peretii)				
		8.1. Tip 1				
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton"	m2			6,14 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund „Supraton"	kg	0,1500	19,80	2,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,69	0,33
		<i>Total</i>	lei			307,43
57	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			138,60 113,52
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	266410210300100	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	1 177,00	24,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	21,94	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	28,08	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	37,80	0,08
		<i>Total</i>	lei			6 936,71
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,03 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,75	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,94	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 502,86
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,90 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,35	8,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,94	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		<i>Total</i>	lei			3 047,95
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton"	m2			6,14 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund „Supraton"	kg	0,1500	19,80	2,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,69	0,33
		<i>Total</i>	lei			307,43
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			72,99 52,03

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,27	16,91
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,28	0,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,69	3,34
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,96	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,94	0,04
		<i>Total</i>	lei			3 653,23
		8.2. Tip 2				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton"	m2			6,14
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund „Supraton"	kg	0,1500	19,80	2,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,69	0,33
		<i>Total</i>	lei			66,03
63	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			138,60
						113,52
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	266410210300100	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	1 177,00	24,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	21,94	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	28,08	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	37,80	0,08
		<i>Total</i>	lei			1 489,90
64	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			471,05
						231,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	197,95	207,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,68	1,07
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	43,71	14,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	21,94	0,18
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,42	13,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	37,80	0,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	27,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			5 063,78
		8.3. Tip 3				
65	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat - 50 mm pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale	m2			117,67
						15,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	94,60	15,14
	252130260290250	Placi din polistiren extrudat - 50 mm	m2	1,0100	87,95	88,83
	23203226000481	Adeziv	kg	4,0000	3,42	13,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			3 150,09
66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (2 mm)	m2			145,69
						115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,75	26,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,94	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	37,80	2,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	27,00	0,43

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 900,21
67	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)	m2			86,32 68,11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	68,11
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,75	16,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,94	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	37,80	1,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	27,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			-2 310,86
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,03 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,75	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,94	0,01
		<i>Total</i>	lei			803,83
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72,99 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,27	16,91
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,28	0,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,69	3,34
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,96	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,94	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 953,98
		9. Lucrari de finisare exterioare				
70	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (soclu) (камневидная штукатурка)	m2			206,82 170,28
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	94,60	151,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25	m3	0,0260	1 123,50	29,21
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0060	1 123,50	6,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,94	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	28,08	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	37,80	0,11
		<i>Total</i>	lei			2 192,27
71	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			189,60 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 177,00	28,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,94	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	37,80	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	28,08	0,22
		<i>Total</i>	lei			15 774,50
72	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat - 100 mm	m2			419,49 162,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	94,60	134,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	94,60	28,19

1	2	3	4	5	6	7
	2521302602907100	Placi polistiren extrudat -100 mm	m2	1,0700	179,97	194,49
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,07	16,44
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,19	20,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,64
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	8,03	2,76
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,61	9,76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	27,00	0,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	37,80	0,13
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	27,00	0,62
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	27,00	0,49
		Total	lei			34 901,97
73	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			30,07 11,35
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	44,30	18,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,69	0,33
		Total	lei			2 501,91
74	CF30A	Tencuieli peretii exterioari de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2			196,20 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	34,99	80,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	21,94	0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	37,80	0,23
		Total	lei			16 324,14
75	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			49,37 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,89	28,89
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,07	0,06
		Total	lei			3 243,39
		10. Lucrari diverse				
		10.1. Крыльцо				
76	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....- M-100	m3			1 805,22 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	26631021000001	Beton M100	m3	1,0250	1 230,50	1 280,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
		Total	lei			2 707,83
77	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			167,59 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,43	0,13
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	34,24	1,03
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	33,92	2,71
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	262,15	26,21

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 499,35	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 499,35	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
		Total	lei			368,69
78	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 526,90
						644,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	94,60	644,23
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	340,26	1 735,33
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	21,94	10,97
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	63,72	136,36
		Total	lei			252,69
79	CA02C	Beton simplu M100 turnat in egalizari la inaltimei pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 882,86
						425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	26631021000001	Beton M100	m3	1,0250	1 230,50	1 273,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	567,00	141,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	98,28	39,31
		Total	lei			941,43
80	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			530,90
						274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	214,00	220,42
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,75	15,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	43,71	13,11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,35	4,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	37,80	1,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	27,00	0,32
		Total	lei			5 309,01
81	CO13A	Gratar pentru acoperirea canalelor din lemn de foioase	m2			184,17
						49,19
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	94,60	4,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4700	94,60	44,46
	2010102906950	Rigle de foioase	m3	0,0120	4 499,35	53,99
	2010102905951	Sipci de foioase	m3	0,0120	4 499,35	53,99
	2874115836753	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 3 x 30 mm	buc	50,0000	0,54	27,00
		Total	lei			184,17
82	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg			50,26
						19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	28112363098002	Confectii metalice diverse (balustrada)	kg	1,0000	29,43	29,43
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	48,15	0,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,68	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,07	0,08
		Total	lei			6 578,01
83	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 596,26
						609,24
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	77,25	602,55
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	66,66	259,97

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	55,85	30,72
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	44,62	87,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	6,96	6,79
		<i>Total</i>	lei			209,11

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 3-1-3

KIII № 1. Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 79 706,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Mixer electric pentru incalzire rapida (Электрический проточный кран быстрого нагрева)	buc	1,000	801,61 0,00	801,61 0,00
		<i>Total</i>	lei			801,61
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			9,62
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				811,23
		2. Lucrari de montare				
2	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Электрический проточный кран быстрого нагрева)	buc	1,000	105,50 12,30	105,50 12,30
		<i>Total</i>	lei			105,50
		<i>Fondul social</i>	24 %			2,95
		<i>Transport material</i>	8 %			7,46
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	2 %			1,86
		<i>Cheltuieli directe</i>				117,77
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			9,35
		<i>Total</i>				127,12
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			7,63
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				134,75 12,30
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Сантехматериалы				
3	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	2 990,99 444,62	2 990,99 444,62
4	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 508,02 179,74	1 508,02 179,74
5	SB10A	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Гибкая вставка фланц. d15mm	buc	1,000	510,30 17,97	510,30 17,97

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 009,31
		Total Сантехматериалы Inclusiv salariu				5 009,31 642,33
		3.2. Система B1				
6		Ввод водопровода d=25мм ,h=1.2м	h/ut	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (для ввода водопровода d=25,h=1.2м)	m3	1,700	112,58 112,58	191,38 191,38
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,600	29,32 29,32	46,92 46,92
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1,600	73,31 70,95	117,29 113,52
10	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Ввод водопровода Д-25мм,h=1.2м)	m	2,000	58,22 33,11	116,45 66,22
11	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PE1000PN10 SDR17 d25x2,3mm (K=1,4 ко все нормам на фасонные части)	m	2,000	81,52 46,36	163,03 92,71
12	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d 20x3,4mm (K=1,4 ко все нормам на фасонные части)	m	3,000	71,83 43,71	215,49 131,12
13	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	7,000	15,14 15,14	105,95 105,95
14	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, PPR d 3/4"	buc	4,000	19,00 4,73	75,98 18,92
15	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20x10мм	m	3,000	62,47 48,25	187,41 144,74
16	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 1563p d15мм	buc	1,000	86,60 17,03	86,60 17,03
17	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" /Шаровый кран латунный муфтовый./	buc	1,000	86,60 17,03	86,60 17,03
18	SB10A	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец PE d20mm	buc	2,000	47,52 17,98	95,05 35,95
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец стал.свободный d15mm	buc	2,000	148,39 84,20	296,78 168,39
20	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap,	buc	1,000	65,44 41,62	65,44 41,62

1	2	3	4	5	6	7
		Переход PP d25x20mm				
21	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108x4 mm	m	13,000	1 267,06 314,83	16 471,75 4 092,77
		Total	lei			18 322,12
		Total Система B1 Inclusiv salariu				18 322,12
		3.3. Система K1				5 284,27
22		Выпуск канализации h=1.03м,L=7.0м	h/ut	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
23	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (для выпуска канализации h=1.03м,L=7.0м)	m3	3,970	112,57 112,57	446,92 446,92
24	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,730	29,33 29,33	109,39 109,39
25	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	3,730	73,30 70,95	273,42 264,64
26	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110 mm (выпуск канализации h=1.03м L=7.0м)	m	7,000	150,23 68,11	1 051,61 476,78
27	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110 mm (K=1,4 ко все нормам на фасонные части)	m	3,000	205,90 95,36	617,70 286,07
28	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Трубы канализационные из хомополимерного полипропилена РРН, диаметр 110 мм) (K=1,4 ко все нормам на фасонные части)	m	10,000	1 831,76 42,38	18 317,65 423,81
29	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,000	7,57 7,57	15,14 15,14
30	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	7,000	33,74 7,57	236,17 52,98
31	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, Футляр d 219x4 mm	m	0,600	1 184,35 224,20	710,61 134,52
32	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	10,000	194,88 194,88	1 948,76 1 948,76
33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,800	29,33 29,33	287,39 287,39
34	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor	m3	9,800	73,30	718,38

1	2	3	4	5	6	7
		executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv			70,95	695,31
		<i>Total</i>	lei			24 733,14
		Total Cucerema K1 Inclusiv salariu				24 733,14 5 141,71
		<i>Total</i>	lei			48 064,57
		<i>Fondul social</i>	24 %			2 656,39
		<i>Transport material</i>	8 %			2 581,49
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			645,37
		<i>Cheltuieli directe</i>				53 947,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			7 822,43
		<i>Total</i>				61 770,25
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			3 706,21
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				65 476,46 11 068,31

		Total	lei	66 422,44
		Taxa de valoare adaugata	20 %	13 284,49
		79 706,93		
		Total deviz: Inclusiv salariu		11 080,61

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-1-3
KIII № 1. Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 79 706,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-1-3:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	25,750	94,60	2 435,95
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,530	94,60	144,74
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,780	94,60	168,39
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	35,662	94,60	3 373,63
5.	7212030022700	Sudor	h-om	9,024	94,60	853,67
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	43,385	94,60	4 104,23
		Total manopera				11 080,61

Materiale:

1.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	6,420	45,42	291,60
2.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,021	4 413,75	94,45
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,353	85,60	201,38
4.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,062	26,75	1,66
5.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,092	23,54	2,16
6.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	3,210	23,54	75,56
7.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	32,280	22,47	725,33
8.	2320167317232	Diclorețan	kg	0,172	26,75	4,61
9.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	97,080	12,84	1 246,51
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,076	24,61	26,48
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,076	55,29	59,49
12.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,367	66,88	24,57
13.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	2,586	59,44	153,71
14.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	2,142	332,61	712,45
15.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	11,000	10,70	117,70
16.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	17,240	14,45	249,12
17.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,050	66,88	70,22
18.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,020	10,59	21,39
19.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,050	92,74	97,38
20.	25212167002101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare PVC SN4 d110mm (выпуск канализации)	m	7,498	74,01	554,96
21.	25212167002101 2	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare PVC SN4 d110mm	m	4,326	74,01	320,17
22.	252121670108	Teava din otel d108x4mm Футляр	m	21,216	227,38	4 824,09
23.	2521216701219	Teava din otel Футляр d219x4mm	m	0,612	532,33	325,79
24.	2521216717050	Teava din material plastic d=50mm	m	0,306	44,42	13,59
25.	25212167170502 5	Teava din material plastic PE00 PN10 SDR17d25x2,3mm .Ввод водопровода Д-25мм,h=1.2м	m	2,040	11,56	23,58
26.	25212167170502	Teava din material plastic PE100 PN10	m	2,856	11,56	33,02

	51	SDR17d25x2,3mm				
27.	252121671705038	Teava din material plastic PPR d 20x3,4mm	m	4,284	9,46	40,53
28.	252121672016002	Teava din material plastic pentru canalizare. Трубы канализационные из хомополимерного полипропилена PPH, диаметр 110 мм	m	144,200	118,00	17 015,60
29.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,050	22,56	23,69
30.	252315670120	Ramificatie simpla din material plastic Втулка под фланец PE d20mm	buc	2,000	23,18	46,36
31.	2523156719400-20	Mufa din material plastic d-20	buc	0,294	3,53	1,04
32.	252315671940025	Mufa din material plastic φ25 mm	buc	0,336	3,75	1,26
33.	2523156719430-20	Cot din material plastic d-20	buc	0,336	4,92	1,65
34.	252315671943025	Cot din material plastic φ25 mm	buc	0,384	7,14	2,74
35.	2523156719450-20	Teu din material plastic d-20	buc	2,982	5,68	16,94
36.	252315671945025	Teu din material plastic φ25 mm	buc	3,408	9,10	31,01
37.	2523156719460-20	Reductie din material plastic d-20	buc	0,462	3,42	1,58
38.	252315671946025	Reductie din material plastic φ25 mm	buc	0,528	3,75	1,98
39.	252315672112520	Reductie din material plastic Переход PP d25x20 mm	buc	1,050	16,94	17,79
40.	25231567215	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Гибкая вставка фланц. d15mm	buc	1,000	485,96	485,96
41.	262210243801	Lavoar	buc	1,030	979,50	1 009,08
42.	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,060	1 804,02	1 913,16
43.	2811236304	Mixer electric pentru incalzire rapida	buc	1,000	801,61	801,61
44.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	3,008	64,20	193,11
45.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,000	2,14	17,12
46.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	11,000	1,61	17,71
47.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,050	87,83	92,22
48.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	11,000	0,54	5,94
49.	28751142028001	Sifon pt.lavoar	buc	1,020	72,23	73,67
50.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020	227,38	231,93
51.	287527411015	Piese de legatura Фланец ст.своб. d15mm	buc	2,000	44,94	89,88
52.	287527420105	Robinet de trecere cu ventil cu mufa /Шаровый кран латун.д 15мм/	buc	1,020	68,21	69,57
53.	28752742011	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр d15мм	buc	1,020	68,21	69,57
54.	28752742040404	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze PPR d20mm	buc	4,000	1,28	5,12
55.	28752742040408	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze PPR d110mm	buc	7,000	13,16	92,12
56.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,005	92,74	93,20
57.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,050	221,14	232,20
58.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,050	111,90	117,50
59.	3220137315778	Decapant	kg	0,063	21,40	1,35
60.	33205173522306	Termoizolatatie conducte Изоляция из шланга ПЭП d20x10мм	m	3,245	13,15	42,67
61.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,513	23,54	35,62
Total materiale de constructii						33 163,47

Utilaje de constructii:

1.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	6,652	567,00	3 771,68
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,233	162,00	37,78
3.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,284	59,40	76,27
4.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	6,236	135,00	841,86
Total utilaje de constructii						4 727,60

Total	lei	66 422,44
Taxa de valoare adaugata	20 %	13 284,49
Total deviz:		79 706,93

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, în mun. Balti, etapa a II

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Mixer electric pentru incalzire rapida (Электрический проточный кран быстрого нагрева)	buc			801,61
	2811236304	Mixer electric pentru incalzire rapida	buc	1,0000	801,61	801,61
		<i>Total</i>	lei			801,61
		2. Lucrari de montare				
2	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Электрический проточный кран быстрого нагрева)	buc			105,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	94,60	12,30
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	92,74	93,20
		<i>Total</i>	lei			105,50
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Сантехматериалы				
3	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 990,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	94,60	444,62
	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 804,02	1 913,16
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	221,14	232,20
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	111,90	117,50
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	87,83	92,22
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	22,56	23,69
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	66,88	70,22
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	92,74	97,38
		<i>Total</i>	lei			2 990,99
4	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 508,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	94,60	179,74
	262210243801	Lavoar	buc	1,0100	979,50	1 009,08
	28751142028001	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	72,23	73,67
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	227,38	231,93
	2521216717050	Teava din material plastic d=50mm	m	0,3000	44,42	13,59
		<i>Total</i>	lei			1 508,02
5	SB10A	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, Гибкая вставка фланц. d15mm	buc			510,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	94,60	17,97
	25231567215	Ramificatie simpla din material plastic pentru	buc	1,0000	485,96	485,96

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare Гибкая вставка фланц. d15mm				
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0140	332,61	4,66
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	85,60	1,71
		Total	lei			510,30
		3.2. Система В1				
6		Ввод водопровода d=25мм ,h=1.2м	h/ut			0,00
						0,00
		Total	lei			
7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (для ввода водопровода d=25,h=1.2м)	m3			112,58
						112,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	94,60	112,57
		Total	lei			191,38
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,32
						29,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
		Total	lei			46,92
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			73,31
						70,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	23,54	2,35
		Total	lei			117,29
10	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Ввод водопровода Д-25мм,h=1.2м)	m			58,22
						33,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	94,60	33,11
	252121671705025	Teava din material plastic PE00 PN10 SDR17d25x2,3mm .Ввод водопровода Д-25мм,h=1.2м	m	1,0200	11,56	11,79
	252315671943025	Cot din material plastic ф25 mm	buc	0,0800	7,14	0,57
	252315671945025	Teu din material plastic ф25 mm	buc	0,7100	9,10	6,46
	252315671940025	Mufa din material plastic ф25 mm	buc	0,0700	3,75	0,26
	252315671946025	Reductie din material plastic ф25 mm	buc	0,1100	3,75	0,41
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	85,60	1,71
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,40	0,13
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	162,00	3,77
		Total	lei			116,45
11	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PE1000PN10 SDR17 d25x2,3mm (K=1,4 ко все нормам на фасонные части)	m			81,52
						46,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	94,60	46,35
	252121671705025 1	Teava din material plastic PE100 PN10 SDR17d25x2,3mm	m	1,0200	11,56	16,51
	252315671943025	Cot din material plastic ф25 mm	buc	0,0800	7,14	0,80
	252315671945025	Teu din material plastic ф25 mm	buc	0,7100	9,10	9,05
	252315671940025	Mufa din material plastic ф25 mm	buc	0,0700	3,75	0,37
	252315671946025	Reductie din material plastic ф25 mm	buc	0,1100	3,75	0,58
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	85,60	2,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,40	0,18
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	162,00	5,28
		Total	lei			163,03
12	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin	m			71,83

1	2	3	4	5	6	7
		sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d 20x3,4mm (K=1,4 ко все нормам на фасонные части)				43,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	94,60	43,71
	252121671705038	Teava din material plastic PPR d 20x3,4mm	m	1,0200	9,46	13,51
	2523156719430-20	Cot din material plastic d-20	buc	0,0800	4,92	0,55
	2523156719450-20	Teu din material plastic d-20	buc	0,7100	5,68	5,65
	2523156719400-20	Mufa din material plastic d-20	buc	0,0700	3,53	0,35
	2523156719460-20	Reductie din material plastic d-20	buc	0,1100	3,42	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	85,60	2,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,40	0,18
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	162,00	4,97
		Total	lei			215,49
13	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			15,14
						15,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	94,60	15,14
		Total	lei			105,95
14	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, PPR d 3/4"	buc			19,00
						4,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	94,60	4,73
	28752742040404	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze PPR d20mm	buc	1,0000	1,28	1,28
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	26,75	0,13
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,61	1,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,54	0,54
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	10,70	10,70
		Total	lei			75,98
15	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20x10mm	m			62,47
						48,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	33205173522306	Termoizolatatie conducte Изоляция из шланга ПЭП d20x10mm	m	1,0300	13,15	14,22
		Total	lei			187,41
16	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 1563p d15mm	buc			86,60
						17,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	94,60	17,03
	28752742011	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиль муфтовый бронзовый 15Б3p d15mm	buc	1,0000	68,21	69,57
		Total	lei			86,60
17	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" /Шаровый кран латунный муфтовый./	buc			86,60
						17,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	94,60	17,03
	287527420105	Robinet de trecere cu ventil cu mufa /Шаровый кран латун.д 15мм/	buc	1,0000	68,21	69,57
		Total	lei			86,60
18	SB10A	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец PE d20mm	buc			47,52
						17,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	94,60	17,97
	252315670120	Ramificatie simpla din material plastic Втулка под фланец PE d20mm	buc	1,0000	23,18	23,18
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0140	332,61	4,66
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	85,60	1,71

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			95,05
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец стал.свободный d15mm	buc			148,39 84,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	94,60	84,19
	287527411015	Piese de legatura Фланец ст.своб. d15mm	buc	1,0000	44,94	44,94
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	10,59	10,70
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	2,14	8,56
		<i>Total</i>	lei			296,78
20	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Переход PP d25x20mm	buc			65,44 41,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	94,60	41,62
	252315672112520	Reductie din material plastic Переход PP d25x20 mm	buc	1,0000	16,94	17,79
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	21,40	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	85,60	1,08
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	162,00	4,76
		<i>Total</i>	lei			65,44
21	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108x4 mm	m			1 267,06 314,83
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	94,60	251,26
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	94,60	63,57
	252121670108	Teava din otel d108x4mm Футляр	m	1,0200	227,38	371,08
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	12,84	92,45
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	59,44	11,41
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	4 413,75	7,06
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	64,20	14,38
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	24,61	1,97
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	23,54	5,65
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	22,47	53,93
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	14,45	18,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	55,29	4,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	45,42	21,80
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	135,00	62,64
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3100	567,00	281,23
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	59,40	5,70
		<i>Total</i>	lei			16 471,75
		3.3. Система К1				
22		Выпуск канализации h=1.03м,L=7.0м	h/ut			0,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			
23	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (для выпуска канализации h=1.03м,L=7.0м)	m3			112,57 112,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	94,60	112,57
		<i>Total</i>	lei			446,92
24	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33 29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
		<i>Total</i>	lei			109,39
25	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate	m3			73,30

1	2	3	4	5	6	7
		la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				70,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	23,54	2,35
		Total	lei			273,42
26	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110 mm (выпуск канализации h=1.03м L=7.0м)	m			150,23 68,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	94,60	68,11
	25212167002101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare PVC SN4 d110mm (выпуск канализации)	m	1,0300	74,01	79,28
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	66,88	2,23
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0150	26,75	0,42
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	23,54	0,20
		Total	lei			1 051,61
27	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110 mm (K=1,4 ко все нормам на фасонные части)	m			205,90 95,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	94,60	95,36
	252121670021012	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare PVC SN4 d110mm	m	1,0300	74,01	106,72
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	66,88	3,00
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0150	26,75	0,56
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	23,54	0,26
		Total	lei			617,70
28	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Трубы канализационные из хомополимерного полипропилена РРН, диаметр 110 мм) (K=1,4 ко все нормам на фасонные части)	m			1 831,76 42,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	94,60	42,38
	252121672016002	Teava din material plastic pentru canalizare.Трубы канализационные из хомополимерного полипропилена РРН, диаметр 110 мм	m	1,0300	118,00	1 701,56
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	332,61	69,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	85,60	17,98
		Total	lei			18 317,65
29	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			7,57 7,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	94,60	7,57
		Total	lei			15,14
30	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc			33,74 7,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	94,60	7,57
	28752742040408	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze PPR d110mm	buc	1,0000	13,16	13,16
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	26,75	0,16
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,61	1,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,54	0,54
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	10,70	10,70
		Total	lei			236,17
31	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, Футляр d 219x4 mm	m			1 184,35 224,20
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,8900	94,60	178,79

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4800	94,60	45,41
	2521216701219	Teava din otel Футляp d219x4mm	m	1,0200	532,33	542,98
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,8000	12,84	74,47
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1500	59,44	8,92
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	4 413,75	4,41
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1600	64,20	10,27
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	24,61	1,48
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	23,54	3,53
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,8000	22,47	40,45
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,0000	14,45	14,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0600	55,29	3,32
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	45,42	13,63
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3400	135,00	45,90
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3400	567,00	192,78
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	59,40	3,56
		<i>Total</i>	lei			710,61
32	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88 194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
		<i>Total</i>	lei			1 948,76
33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33 29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
		<i>Total</i>	lei			287,39
34	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			73,30 70,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	23,54	2,35
		<i>Total</i>	lei			718,38

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 3-1-4
КПП-1 (входной) N1. Instalatii interioare incalzire si ventilare.

Valoarea de deviz 44 342,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
		1.1. Incalzire				
1	Pret de piata	Фильтр сетчатый д-20мм	buc	2,000	210,79 0,00	421,58 0,00
2	Pret de piata	Termomanometru	buc	2,000	359,34 0,00	718,68 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 140,26
		Total Incalzire Inclusiv salariu				1 140,26
		<i>Total</i>	lei			1 140,26
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			13,68
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				1 153,94
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Incalzire				
3	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый Dy20)	buc	2,000	217,58 217,58	435,16 435,16
4	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Termomanometru)	buc	2,000	19,78 13,24	39,57 26,49
		<i>Total</i>	lei			474,73
		Total Incalzire Inclusiv salariu				474,73 461,65
		<i>Total</i>	lei			474,73
		<i>Fondul social</i>	24 %			110,80
		<i>Transport material</i>	10 %			1,31
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	2 %			0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>				587,10
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			350,85
		<i>Total</i>				937,95
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			56,27
		Total Lucrari de montare				994,22

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				461,65
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Вентиляция				
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG 400x150	buc	1,000	393,61 47,30	393,61 47,30
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG 250x250	buc	1,000	356,16 47,30	356,16 47,30
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d315mm	buc	1,000	1 811,36 47,30	1 811,36 47,30
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Оконный проветриватель ПО400 VENTS	buc	2,000	304,45 47,30	608,90 94,60
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дверная решетка MV430/2 VENTS	buc	1,000	106,50 47,30	106,50 47,30
10	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700-1600 mm.	m2	3,400	459,37 125,82	1 561,85 427,78
11	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Изоляция воздухопроводов рулонным утеплителем K-flex	m2	1,700	255,16 44,84	433,77 76,23
		<i>Total</i>	lei			5 272,15
		Total Вентиляция				5 272,15
		Inclusiv salariu				787,81
		3.2. Отопление				
12	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Монтаж чугунных радиаторов ТЕРМО-29 секций.1 секция=0,254м2)	m2	7,366	60,93 37,84	448,84 278,73
13	Pret de piata	Чугунные радиаторы	секция	29,000	237,73 0,00	6 894,17 0,00
14	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	3,000	54,40 14,19	163,20 42,57
15	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	7,366	111,68 82,30	822,60 606,24
16	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль ручной HERZ -GP 1/2"	buc	3,000	343,18 17,03	1 029,53 51,08
17	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный угловой. HERZ -RL-5 1/2"	buc	3,000	395,45 17,03	1 186,34 51,08
18	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздухоотводик радиаторный)	buc	3,000	145,44 9,46	436,32 28,38
19	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансировочный Штремакс-GR d 20mm	buc	1,000	1 010,19 21,76	1 010,19 21,76
20	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Запорный вентиль dy20	buc	1,000	582,71 21,76	582,71 21,76
21	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Задвижка параллельная dy20	buc	2,000	641,04 21,76	1 282,08 43,52

1	2	3	4	5	6	7
22	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2mm' (K=1,4 на фитинги)	m	8,000	217,95 82,11	1 743,58 656,90
23	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.5mm (K=1,4 на фитинги)	m	10,000	130,78 52,98	1 307,78 529,76
24	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x2.5mm (K=1,4 на фитинги)	m	7,000	87,87 46,35	615,08 324,48
25	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	17,000	13,27 8,51	225,52 144,74
26	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	8,000	16,35 10,41	130,77 83,25
27	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	15,000	48,51 21,76	727,62 326,37
28	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ((Окраска металлопроката для крепления трубопровода)	m2	0,440	138,52 104,07	60,95 45,79
29	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d40x10mm K-FLEX	m	8,000	150,82 48,25	1 206,53 385,97
		<i>Total</i>	lei			19 873,81
		Total Отопление Inclusiv salariu				19 873,81 3 642,38
		<i>Total</i>	lei			25 145,96
		<i>Fondul social</i>	24 %			1 063,25
		<i>Transport material</i>	10 %			2 055,33
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	2 %			411,07
		<i>Cheltuieli directe</i>				28 675,61
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			4 157,96
		<i>Total</i>				32 833,57
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 970,02
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				34 803,59 4 430,19

		Total	lei	36 951,75
		Taxa de valoare adaugata	20 %	7 390,35
				44 342,10
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 891,84

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Constructia casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun. Balti, etapa a II

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-1-4 КПП-1 (входной) N1. Instalatii interioare incalzire si ventilare.

Valoarea de deviz 44 342,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-1-4:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2,820	94,60	266,77
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,806	94,60	76,23
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,600	94,60	435,16
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	27,810	94,60	2 630,86
5.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,080	94,60	385,97
6.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,522	94,60	427,78
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,892	94,60	652,02
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	94,60	17,03
		Total manopera				4 891,84

Materiale:

1.	111100010210	Утеплитель рулонный из вспененного каучука K-Flex толщ. 20 мм	m2	1,751	204,19	357,54
2.	1253115013	Чугунные радиаторы TERMO 500*130	секция	29,000	237,73	6 894,17
3.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,020	51,36	1,03
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,243	12,84	3,12
5.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,333	338,84	112,98
6.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,737	23,54	17,34
7.	2320166200676	White spirit	kg	0,044	57,46	2,53
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,117	24,61	27,49
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,415	55,29	133,53
10.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,326	72,76	96,47
11.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,075	74,04	5,54
12.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,667	332,61	221,80
13.	2430126106200	Email de ulei	kg	0,737	74,37	54,78
14.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,737	60,46	44,53
15.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,046	67,95	3,11
16.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,022	45,42	1,00
17.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,048	46,01	2,23
18.	252121670102	Teava din otel d 38x2mm	m	11,368	87,65	996,41
19.	252121670105	Teava din otel d20x2.5mm	m	14,210	49,94	709,65
20.	252121670106	Teava din otel d15x2.5mm	m	9,947	26,75	266,08
21.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	6,000	5,67	34,02
22.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,300	22,29	6,69
23.	26261473700095 нп	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали кл Н по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм прямоугольные	m2	3,434	305,41	1 048,78
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,000	2,25	6,75
25.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,074	5,35	0,39
26.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,088	5,35	0,47
27.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	15,000	26,75	401,25
28.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,105	20,37	2,14

29.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,623	32,10	20,00
30.	2811236301059	Оконный проветриватель ПО400 VENTS	buc	2,000	253,24	506,48
31.	28112363012525	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Решетка RAG 250x250	buc	1,000	304,95	304,95
32.	28112363014015	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Решетка RAG 400x150	buc	1,000	342,40	342,40
33.	281123630432	Дверная Решетка MV430/2 VENTS	buc	1,000	55,29	55,29
34.	28112363063015	Дефлектор d 315mm	buc	1,000	1 760,15	1 760,15
35.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	3,000	19,15	57,45
36.	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	37,774	0,86	32,49
37.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si gi pitrat pt. lemn M 6 x 45	buc	6,000	0,54	3,24
38.	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	37,774	0,54	20,40
39.	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	37,774	0,64	24,18
40.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,900	18,58	16,72
41.	287527420226	Вентиль запорный угловой HERZ-RL-5 1/2"	buc	3,000	366,37	1 099,11
42.	287527420228	Вентиль ручной HERZ-GP 1/2"	buc	3,000	314,10	942,30
43.	28752742027120	Задвижка параллельная dy20	buc	2,000	599,20	1 198,40
44.	2875274202820	Вентиль балансировочный Штремакс-GR d 20mm	buc	1,000	968,35	968,35
45.	2875274202920	Запорный вентиль dy20	buc	1,000	540,87	540,87
46.	29131345112	Воздухоотводчик радиаторный. Dn 3/8"	buc	3,000	133,75	401,25
47.	292412732327120	Фильтр сетчатый Д-20мм	buc	2,000	210,79	421,58
48.	3320500000001	Termomanometru	buc	2,000	359,34	718,68
49.	332051735223040	Termoizolatatie conducte K-FLEX d40x10mm	m	8,652	94,84	820,56
Total materiale de constructii						21 706,66

Utilaje de constructii:

1.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,218	37,80	8,23
2.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,080	118,80	128,30
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300	86,40	25,92
Total utilaje de constructii						162,45

Total	lei	36 951,75
Taxa de valoare adaugata	20 %	7 390,35
Total deviz:		44 342,10

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, în mun. Balti, etapa a II

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
		1.1. Incalzire				
1	Pret de piata	Фильтр сетчатый д-20мм	buc			210,79
						0,00
	292412732327120	Фильтр сетчатый Д-20мм	buc	1,0000	210,79	210,79
		Total	lei			421,58
2	Pret de piata	Termomanometru	buc			359,34
						0,00
	3320500000001	Termomanometru	buc	1,0000	359,34	359,34
		Total	lei			718,68
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Incalzire				
3	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый Dy20)	buc			217,58
						217,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	94,60	217,58
		Total	lei			435,16
4	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Termomanometru)	buc			19,78
						13,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	94,60	13,24
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0100	51,36	0,51
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	338,84	2,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	332,61	3,99
		Total	lei			39,57
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Вентиляция				
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG 400x150	buc			393,61
						47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	18,58	2,79
	28112363014015	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Решетка RAG 400x150	buc	1,0000	342,40	342,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,25	1,12
		Total	lei			393,61
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual,	buc			356,16

1	2	3	4	5	6	7
		vopsite si montate in zidarie Решетка RAG 250x250				47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	18,58	2,79
	28112363012525	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Решетка RAG 250x250	buc	1,0000	304,95	304,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,25	1,12
		Total	lei			356,16
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d315mm	buc			1 811,36 47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	18,58	2,79
	28112363063015	Дефлектор d 315mm	buc	1,0000	1 760,15	1 760,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,25	1,12
		Total	lei			1 811,36
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Оконный проветриватель ПО400 VENTS	buc			304,45 47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	18,58	2,79
	2811236301059	Оконный проветриватель ПО400 VENTS	buc	1,0000	253,24	253,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,25	1,12
		Total	lei			608,90
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дверная решетка MV430/2 VENTS	buc			106,50 47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	18,58	2,79
	281123630432	Дверная Решетка MV430/2 VENTS	buc	1,0000	55,29	55,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,25	1,12
		Total	lei			106,50
10	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700-1600 mm.	m2			459,37 125,82
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	94,60	125,82
	26261473700095 нп	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали кл Н по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм прямоугольные	m2	1,0000	305,41	308,46
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,0000	0,64	7,11
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,0000	0,54	6,00
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,0000	0,86	9,55
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	37,80	2,42
		Total	lei			1 561,85
11	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Изоляция воздуховодов рулонным утеплителем K-flex	m2			255,16 44,84
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	94,60	44,84
	111100010210	Утеплитель рулонный из вспененного каучука K-Flex толщ. 20 мм	m2	1,0300	204,19	210,32
		Total	lei			433,77
		3.2. Отопление				
12	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Монтаж чугунных радиаторов TERMO-29 секций.1 секция=0,254м2)	m2			60,93 37,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	94,60	37,84

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0230	338,84	7,79
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	332,61	15,30
		Total	lei			448,84
13	Pret de piata	Чугунные радиаторы	секция			237,73
						0,00
	1253115013	Чугунные радиаторы TERMO 500*130	секция	1,0000	237,73	237,73
		Total	lei			6 894,17
14	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			54,40
						14,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	19,15	19,15
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	5,67	11,34
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,54	1,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	86,40	8,64
		Total	lei			163,20
15	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			111,68
						82,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	94,60	82,30
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	72,76	13,10
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	74,37	7,44
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	60,46	6,05
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	23,54	2,35
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,35	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	12,84	0,39
		Total	lei			822,60
16	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль ручной HERZ -GP 1/2"	buc			343,18
						17,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
	287527420228	Вентиль ручной HERZ-GP 1/2"	buc	1,0000	314,10	314,10
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	338,84	4,07
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	332,61	7,98
		Total	lei			1 029,53
17	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный угловой. HERZ -RL-5 1/2"	buc			395,45
						17,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
	287527420226	Вентиль запорный угловой HERZ-RL-5 1/2"	buc	1,0000	366,37	366,37
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	338,84	4,07
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	332,61	7,98
		Total	lei			1 186,34
18	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздухоотводчик радиаторный)	buc			145,44
						9,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	94,60	9,46
	29131345112	Воздухоотводчик радиаторный. Dn 3/8"	buc	1,0000	133,75	133,75
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	22,29	2,23
		Total	lei			436,32
19	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансировочный Штремакс-GR d 20mm	buc			1 010,19
						21,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	94,60	21,76
	2875274202820	Вентиль балансировочный Штремакс-GR d 20mm	buc	1,0000	968,35	968,35
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200	338,84	6,78
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	332,61	13,30
		Total	lei			1 010,19
20	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Запорный вентиль dy20	buc			582,71
						21,76

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	94,60	21,76
	2875274202920	Запорный вентиль dy20	buc	1,0000	540,87	540,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	338,84	6,78
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	332,61	13,30
		Total	lei			582,71
21	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Задвижка параллельная dy20	buc			641,04
						21,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	94,60	21,76
	28752742027120	Задвижка параллельная dy20	buc	1,0000	599,20	599,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	338,84	6,78
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	332,61	13,30
		Total	lei			1 282,08
22	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2mm' (K=1,4 на фитинги)	m			217,95
						82,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	94,60	82,11
	252121670102	Teava din otel d 38x2mm	m	1,0150	87,65	124,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	55,29	8,13
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	32,10	1,35
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,37	0,09
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	24,61	1,72
		Total	lei			1 743,58
23	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.5mm (K=1,4 на фитинги)	m			130,78
						52,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	94,60	52,98
	252121670105	Teava din otel d20x2.5mm	m	1,0150	49,94	70,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	55,29	4,95
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	32,10	0,76
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,37	0,09
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	24,61	1,03
		Total	lei			1 307,78
24	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x2.5mm (K=1,4 на фитинги)	m			87,87
						46,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	94,60	46,35
	252121670106	Teava din otel d15x2.5mm	m	1,0150	26,75	38,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0350	55,29	2,71
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0050	32,10	0,22
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,37	0,09
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	24,61	0,48
		Total	lei			615,08
25	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			13,27
						8,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	118,80	4,75
		Total	lei			225,52
26	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			16,35
						10,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	94,60	10,41
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	118,80	5,94

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			130,77
27	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			48,51 21,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	94,60	21,76
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	26,75	26,75
		<i>Total</i>	lei			727,62
28	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ((Окраска металлопроката для крепления трубопровода)	m2			138,52 104,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	67,95	7,07
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	46,01	5,06
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	45,42	2,27
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	74,04	12,59
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,35	1,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,84	0,64
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	57,46	5,75
		<i>Total</i>	lei			60,95
29	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, д40x10mm K-FLEX	m			150,82 48,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	332051735223040	Termoizolatie conducte K-FLEX d40x10MM	m	1,0300	94,84	102,57
		<i>Total</i>	lei			1 206,53

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 3-1-5
KIII N1 Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 57 296,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	7,00	108,79 108,79	761,53 761,53
		<i>Total</i>	lei			761,53
		<i>Fondul social</i>	24 %			182,77
		<i>Cheltuieli directe</i>				944,30
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			136,92
		<i>Total</i>				1 081,22
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			64,87
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 146,09 761,53
		2. Lucrari de montare				
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, ИПН-12з	buc	1,00	856,22 224,20	856,22 224,20
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A	buc	1,00	254,75 147,58	254,75 147,58
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10	buc	2,00	194,24 147,58	388,48 295,15
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc	1,00	192,64 147,58	192,64 147,58
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA	buc	1,00	493,04 147,58	493,04 147,58
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/10mA	buc	1,00	493,04 147,58	493,04 147,58
8	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,08	9 176,87 8 324,75	734,15 665,98
9	Pretul firmei	Corp de iluminat CD LED 13W	buc	4,00	700,85 0,00	2 803,40 0,00
10	Pretul firmei	Corp de iluminat CD LED 27W	buc	4,00	972,63 0,00	3 890,52 0,00
11	10-08-003-06	Bloc de alimentare SKAT-UPS 3000 RACK	buc	1,00	770,60	770,60

1	2	3	4	5	6	7
					756,80	756,80
12	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (осветит.)	100 buc	0,03	6 212,33	186,37
					3 604,33	108,13
13	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,01	7 139,00	71,39
					4 087,00	40,87
14	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	6 053,00	121,06
					3 046,00	60,92
15	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	6 538,00	65,38
					3 103,00	31,03
16	2451082	Cutie для выключателей и розеток	buc	6,00	2,35	14,10
					0,00	0,00
17	2451089	Cutie (для трубной проводки)	buc	15,00	2,68	40,20
					0,00	0,00
18	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	1,05	3 775,47	3 964,24
					2 251,48	2 364,05
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,05	1 420,29	1 491,30
					1 173,04	1 231,69
20	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,38	6 144,50	2 334,91
					4 881,37	1 854,92
21	590-400	Cablu VVG-2*1.5	m	10,00	12,31	123,10
					0,00	0,00
22	590-4002	Cablu VVG3*1.5	m	125,00	17,33	2 166,25
					0,00	0,00
23	590-406	Cablu VVG-3*2.5	m	8,00	23,65	189,20
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			21 644,34
		<i>Fondul social</i>	24 %			1 973,77
		<i>Total</i>				23 618,11
		<i>Transportarea materialelor</i>	8 %			970,02
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2 %			242,50
		<i>Cheltuieli directe</i>				24 830,63
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			6 250,29
		<i>Total</i>				31 080,92
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			1 864,85
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				32 945,77
		3. Utilaj				8 224,06
24	Pretul firmei	Demaror ПМА-125	buc	1,00	326,35	326,35
					0,00	0,00
25	Pretul firmei	Demaror ПМА-025	buc	3,00	228,34	685,02
					0,00	0,00
26	Pretul firmei	Demaror ПМА-115	buc	1,00	283,55	283,55
					0,00	0,00
27	Цена поставщика	Bloc de alimentare SKAT-UPS 3000 RACK	buc	1,00	12 198,00	12 198,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			13 492,92
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,2 %			161,92
		Total Utilaj Inklusiv salariu				13 654,84

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			47 746,71
		Taxa de valoare adaugata	20 %			9 549,34
						57 296,05
		Total deviz:				8 985,59
		Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3-1-5
KIII N1 Lucrari electrotehnice**

Valoarea de deviz 57 296,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-1-5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	86,935	94,60	8 224,05
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,35	94,60	33,11
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,70	94,60	728,42
		Total manopera				8 985,59

Materiale:

1.	1010219	Bloc de alimentare SKAT-UPS 3000 RACK	buc	1,00	12 198,00	12 198,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0022	16 050,00	35,39
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	10 453,90	8,78
4.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0042	25 145,00	105,11
5.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,773	57,78	102,44
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,439	26,75	11,74
7.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,40	7,49	3,00
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,78	6,42	101,31
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,9882	80,25	79,30
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	18,22	8,03	146,31
11.	2451080	Cutie для труб	buc	15,00	2,68	40,20
12.	2451082	Cutie для выключателей и розеток	buc	6,00	2,35	14,10
13.	5009031	Scoabe	10 buc	13,305	2,68	35,66
14.	5009061	Fisa de izolatie	buc	31,232	0,11	3,44
15.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1558	10,70	1,67
16.	5009816	Fisie de montaj	m	12,92	0,32	4,13
17.	503-801	Teava din v/p D20	m	105,00	6,59	691,95
18.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,038	160,50	6,10
19.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,525	160,50	84,26
20.	540-4001	Priza 250B 10A	buc	3,00	25,68	77,04
21.	540-4003	Intreruptor deschisa	buc	1,00	27,82	27,82
22.	540-4025	Intreruptor inchisa	buc	2,00	29,96	59,92
23.	540-4026	Intreruptor cu 2 clape inchisa	buc	1,00	34,24	34,24
24.	540-50	Automat BA47-29/1/B10A	buc	2,00	21,89	43,78
25.	540-5100	Automat BA47-29/3/C20A	buc	1,00	84,00	84,00
26.	540-8522	Demaror ПМА-125	buc	1,00	326,35	326,35
27.	540-8523	Demaror ПМА-025	buc	3,00	228,34	685,02
28.	540-8525	Demaror ПМА-115	buc	1,00	283,55	283,55
29.	54007	Automat ABDT32/C16/30mA	buc	1,00	311,37	311,37
30.	54008	Automat ABDT32/C16/10mA	buc	1,00	311,37	311,37
31.	5407733	Automat BA47-29/1/C16A	buc	1,00	21,89	21,89
32.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0251	133,75	3,36

33.	590-400	Cablu VVG-2*1.5	m	10,00	12,31	123,10
34.	590-402	Cablu VVG3*1.5	m	125,00	17,33	2 166,25
35.	590-406	Cablu VVG-3*2.5	m	8,00	23,65	189,20
36.	620-108	Dulap pentru 12 module	buc	1,00	503,11	503,11
37.	777675	Corp de iluminat CD LED 13W	buc	4,00	700,85	2 803,40
38.	777678	Corp de iluminat CD LED 27W	buc	4,00	972,63	3 890,52
		Total materiale de construcții				25 618,16

Utilaje de construcții:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,15	26,44	83,29
2.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,15	26,44	83,29
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	5,2636	159,84	841,33
4.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut.	0,22	1,08	0,24
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	30,61	6,73
6.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut.	0,124	1,08	0,13
7.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	2,52	27,00	68,04
8.	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,478	27,00	12,91
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	7,3734	27,00	199,08
		Total utilaje de constructii				1 295,04

Total	lei	47 746,71
Taxa de valoare adaugata	20 %	9 549,34
Total deviz:		57 296,05

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun. Balti, etapa a II

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			108,79
						108,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	94,60	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	94,60	104,06
		<i>Total</i>	lei			761,53
		2. Lucrari de montare				
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, ИЦРН-12з	buc			856,22
						224,20
	1	Muncitor	h-om	2,3700	94,60	224,20
	620-108	Dulap pentru 12 module	buc	1,0000	503,11	503,11
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	57,78	5,78
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	26,75	2,68
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	159,84	113,49
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut.	0,2200	1,08	0,24
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,2200	30,61	6,73
		<i>Total</i>	lei			856,22
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A	buc			254,75
						147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	540-5100	Automat BA47-29/3/C20A	buc	1,0000	84,00	84,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	26,75	1,31
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	159,84	20,78
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,0400	27,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			254,75
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10	buc			194,24
						147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	540-50	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	21,89	21,89
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	26,75	1,31
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	133,75	1,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	159,84	20,78
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,0400	27,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			388,48
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc			192,64
						147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	5407733	Automat BA47-29/1/C16A	buc	1,0000	21,89	21,89

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	26,75	1,31
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	159,84	20,78
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,0400	27,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			192,64
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA	buc			493,04
						147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	54007	Automat ABDT32/C16/30mA	buc	1,0000	311,37	311,37
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	26,75	1,31
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,25	1,12
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,03	9,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	159,84	20,78
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,0400	27,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			493,04
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/10mA	buc			493,04
						147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	54008	Automat ABDT32/C16/10mA	buc	1,0000	311,37	311,37
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	26,75	1,31
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,25	1,12
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,03	9,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	159,84	20,78
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,0400	27,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			493,04
8	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			9 176,87
						8 324,75
	1	Muncitor	h-om	88,0000	94,60	8 324,80
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut.	1,5500	1,08	1,67
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	31,5000	27,00	850,50
		<i>Total</i>	lei			734,15
9	Pretul firmei	Corp de iluminat CD LED 13W	buc			700,85
						0,00
	777675	Corp de iluminat CD LED 13W	buc	1,0000	700,85	700,85
		<i>Total</i>	lei			2 803,40
10	Pretul firmei	Corp de iluminat CD LED 27W	buc			972,63
						0,00
	777678	Corp de iluminat CD LED 27W	buc	1,0000	972,63	972,63
		<i>Total</i>	lei			3 890,52
11	10-08-003-06	Bloc de alimentare SKAT-UPS 3000 RACK	buc			770,60
						756,80
	1	Muncitor	h-om	8,0000	94,60	756,80
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	7,49	3,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0380	160,50	6,10
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,1740	27,00	4,70
		<i>Total</i>	lei			770,60
12	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (осветит.)	100 buc			6 212,33
						3 604,33
	1	Muncitor	h-om	38,1000	94,60	3 604,26
	540-4001	Priza 250B 10A	buc	100,0000	25,68	2 568,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	26,75	40,12
		<i>Total</i>	lei			186,37
13	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			7 139,00
						4 087,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	94,60	4 086,72
	540-4003	Interruptor deschisa	buc	100,0000	27,82	2 782,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	80,25	81,86
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,1100	133,75	14,71

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	6,4000	27,00	172,80
		<i>Total</i>	lei			71,39
14	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			6 053,00
						3 046,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	94,60	3 046,12
	540-4025	Intreruptor inchisa	buc	100,0000	29,96	2 996,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,11	11,22
		<i>Total</i>	lei			121,06
15	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			6 538,00
						3 103,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	94,60	3 102,88
	540-4026	Intreruptor cu 2 clape inchisa	buc	100,0000	34,24	3 424,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,11	11,22
		<i>Total</i>	lei			65,38
16	2451082	Cutie для выключателей и розеток	buc			2,35
						0,00
	2451082	Cutie для выключателей и розеток	buc	1,0000	2,35	2,35
		<i>Total</i>	lei			14,10
17	2451089	Cutie (для трубной проводки)	buc			2,68
						0,00
	2451080	Cutie для труб	buc	1,0000	2,68	2,68
		<i>Total</i>	lei			40,20
18	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			3 775,47
						2 251,48
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	503-801	Teava din v/p D20	m	100,0000	6,59	659,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	16 050,00	33,70
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	57,78	55,47
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,42	86,03
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,03	107,60
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,68	17,96
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,11	1,98
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	159,84	431,57
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	27,00	130,68
		<i>Total</i>	lei			3 964,24
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 420,29
						1 173,04
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	10 453,90	8,36
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	160,50	80,25
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,0000	26,44	79,32
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,0000	26,44	79,32
		<i>Total</i>	lei			1 491,30
20	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			6 144,50
						4 881,37
	1	Muncitor	h-om	51,6000	94,60	4 881,36
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	25 145,00	276,59
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	57,78	101,11
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	6,42	28,89
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	80,25	200,62
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	8,03	36,13
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	2,68	44,22
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	0,11	2,68
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	10,70	4,39
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	0,32	10,88
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut.	2,4700	159,84	394,80

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0300	27,00	162,81
		<i>Total</i>	lei			2 334,91
21	590-400	Cablu VVG-2*1.5	m			12,31
						0,00
	590-400	Cablu VVG-2*1.5	m	1,0000	12,31	12,31
		<i>Total</i>	lei			123,10
22	590-4002	Cablu VVG3*1.5	m			17,33
						0,00
	590-402	Cablu VVG3*1.5	m	1,0000	17,33	17,33
		<i>Total</i>	lei			2 166,25
23	590-406	Cablu VVG-3*2.5	m			23,65
						0,00
	590-406	Cablu VVG-3*2.5	m	1,0000	23,65	23,65
		<i>Total</i>	lei			189,20
		3. Utilaj				
24	Pretul firmei	Demaror ПМА-125	buc			326,35
						0,00
	540-8522	Demaror ПМА-125	buc	1,0000	326,35	326,35
		<i>Total</i>	lei			326,35
25	Pretul firmei	Demaror ПМА-025	buc			228,34
						0,00
	540-8523	Demaror ПМА-025	buc	1,0000	228,34	228,34
		<i>Total</i>	lei			685,02
26	Pretul firmei	Demaror ПМА-115	buc			283,55
						0,00
	540-8525	Demaror ПМА-115	buc	1,0000	283,55	283,55
		<i>Total</i>	lei			283,55
27	Цена поставщика	Bloc de alimentare SKAT-UPS 3000 RACK	buc			12 198,00
						0,00
	1010219	Bloc de alimentare SKAT-UPS 3000 RACK	buc	1,0000	12 198,00	12 198,00
		<i>Total</i>	lei			12 198,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 3-1-6
KIII N1 Semnalizarea incendiu

Valoarea de deviz 55 731,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-002-05	Avertizoare "ИК" automate: Detector cu adresa multicriterial	buc	4,00	94,60 94,60	378,40 378,40
2	08-02-152-10	Constructii metalice de cablu: baza politelor izolate de cablu, baza detectorii	100 buc	6,00	1 788,05 1 485,22	10 728,28 8 911,32
3	10-01-039-06	Buton incendiu FMC-420RW-GSRRD	buc	2,00	189,20 189,20	378,40 378,40
4	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 nap	0,08	1 229,75 1 229,75	98,38 98,38
5	10-04-066-05	Sonerie Sounder indoor, Red	buc	1,00	94,60 94,60	94,60 94,60
6	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах)	km	0,25	13 668,12 12 865,60	3 417,03 3 216,40
7	Pretul firmei	Cablu KOPKEH/A/FRHF 2x0,5	buc	250,00	9,90 0,00	2 475,00 0,00
8	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	0,30	2 400,10 2 251,47	720,03 675,44
9	Pretul firmei	Teava din PVC Д16mm	m	30,00	6,16 0,00	184,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			18 474,92
		<i>Fondul social</i>	24 %			3 300,71
		<i>Transportarea materialelor</i>	8 %			374,62
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2 %			93,66
		<i>Cheltuieli directe</i>				22 243,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			10 452,23
		<i>Total</i>				32 696,14
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			1 961,77
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				34 657,91 13 752,94
		2. Utilaj				
10	Pretul firmei	Detector cu adresa multicriterial	buc	4,00	2 696,40 0,00	10 785,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
11	Pretul firmei	Baza detectorii	buc	6,00	101,65 0,00	609,90 0,00
12	Pretul firmei	Buton incendiu FMC-420RW-GSRRD	buc	2,00	34,09 0,00	68,18 0,00
13	Pretul firmei	Sirena montata in interior, cu adresa Sounder indoor, Red	buc	1,00	181,90 0,00	181,90 0,00
		<i>Total</i>	lei			11 645,58
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			139,75
		Total Utilaj Inclusiv salariu				11 785,33

		Total	lei	46 443,24
		Taxa de valoare adaugata	20 %	9 288,65
		55 731,89		
		Total deviz: Inclusiv salariu		13 752,94

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3-1-6
KIII N1 Semnalizarea incendiu**

Valoarea de deviz 55 731,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-1-6:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	102,20	94,60	9 668,12
2.	1	Muncitor	h-om.	43,18	94,60	4 084,83
		Total manopera				13 752,94

Materiale:

1.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,001	50 290,00	48,28
2.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	122,40	6,42	785,81
3.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	122,40	8,03	982,87
4.	1200	Cablu KOPKEH/A/FRHF 2x0,5	m	250,00	9,90	2 475,00
5.	5009031	Scoabe	10 buc	2,01	2,68	5,39
6.	503-8013	Teava din PVC D16	m	30,00	6,16	184,80
7.	5420055	Vaselina tehnica	kg	7,50	26,75	200,62
8.	600-0079	Detector cu adresa multicriterial	buc	4,00	2 696,40	10 785,60
9.	600-0082	Baza detectorii	buc	6,00	101,65	609,90
10.	600-0084	Buton incendiu FMC-420RW-GSRRD	buc	2,00	34,09	68,18
11.	600-0085	Sirena montata in interior, cu adresa Sounder indoor, Red	buc	1,00	181,90	181,90
		Total materiale de construcții				16 328,36

Utilaje de constructii:

1.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	1,452	27,00	39,20
		Total utilaje de construcții				39,20

Total	lei	46 443,24
Taxa de valoare adaugata	20 %	9 288,65
Total deviz:		55 731,89

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Constructia casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun. Balti, etapa a II

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-002-05	Avertizoare "ИК" automate: Detector cu adresa multicriterial	buc			94,60
						94,60
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
		Total	lei			378,40
2	08-02-152-10	Constructii metalice de cablu: baza politelor izolate de cablu, baza detectorii	100 buc			1 788,05
						1 485,22
	1	Muncitor	h-om	15,7000	94,60	1 485,22
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00016	50 290,00	8,05
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	20,4000	6,42	130,97
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,4000	8,03	163,81
		Total	lei			10 728,28
3	10-01-039-06	Buton incendiu FMC-420RW-GSRRD	buc			189,20
						189,20
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
		Total	lei			378,40
4	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 пар			1 229,75
						1 229,75
	1	Muncitor	h-om.	13,0000	94,60	1 229,80
		Total	lei			98,38
5	10-04-066-05	Sonerie Sounder indoor, Red	buc			94,60
						94,60
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	94,60	94,60
		Total	lei			94,60
6	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах)	km			13 668,12
						12 865,60
	1	Muncitor	h-om.	136,0000	94,60	12 865,60
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	26,75	802,50
		Total	lei			3 417,03
7	Pretul firmei	Cablu KOPKEH/A/FRHF 2x0,5	buc			9,90
						0,00
	1200	Cablu KOPKEH/A/FRHF 2x0,5	m	1,0000	9,90	9,90
		Total	lei			2 475,00
8	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m			2 400,10
						2 251,47
	1	Muncitor	h-om.	23,8000	94,60	2 251,48
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,68	17,96
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	27,00	130,68

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			720,03
9	Pretul firmei	Teava din PVC Д16mm	m			6,16
						0,00
	503-8013	Teava din PVC D16	m	1,0000	6,16	6,16
		<i>Total</i>	lei			184,80
		2. Utilaj				
10	Pretul firmei	Detector cu adresa multicriterial	buc			2 696,40
						0,00
	600-0079	Detector cu adresa multicriterial	buc	1,0000	2 696,40	2 696,40
		<i>Total</i>	lei			10 785,60
11	Pretul firmei	Baza detectorii	buc			101,65
						0,00
	600-0082	Baza detectorii	buc	1,0000	101,65	101,65
		<i>Total</i>	lei			609,90
12	Pretul firmei	Buton incendiu FMC-420RW-GSRRD	buc			34,09
						0,00
	600-0084	Buton incendiu FMC-420RW-GSRRD	buc	1,0000	34,09	34,09
		<i>Total</i>	lei			68,18
13	Pretul firmei	Sirena montata in interior, cu adresa Sounder indoor, Red	buc			181,90
						0,00
	600-0085	Sirena montata in interior, cu adresa Sounder indoor, Red	buc	1,0000	181,90	181,90
		<i>Total</i>	lei			181,90

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 3-1-7
KIII N1. Sistema vidiosupravehere

Valoarea de deviz 56 314,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de montare				
1	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Vidiocamera IP DS-2CD2163G0-IS (de interior)	buc	1,00	207,48 206,23	207,48 206,23
2	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Vidiocamera IP DS-2CD1143G0-1 (de exterior)	buc	4,00	207,47 206,23	829,89 824,91
3	10-01-039-03	Cortar de perete (coltar) separat - монтаж кронштейна	buc	4,00	134,33 134,33	537,33 537,33
4	10-04-066-04	Comutator Switch PoE 16 Porturi	buc	1,00	380,67 378,40	380,67 378,40
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, UTP-cat.5e	100 m	0,75	1 412,57 1 173,04	1 059,43 879,78
6	590-4002	Cablu UTPcat5e	m	75,00	6,69 0,00	501,75 0,00
7	10-04-066-04	Conector RJ-45	buc	5,00	227,85 189,20	1 139,27 946,00
8	10-06-037-08	Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 110x110x50 IP55	buc	5,00	100,78 51,56	503,89 257,79
9	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,20	3 409,80 2 251,50	681,96 450,30
10	10-01-003-03	Patch Panel 24-ports Cat 5e	10 buc	0,10	3 613,70 3 613,70	361,37 361,37
11	10-04-066-07	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc	5,00	94,60 94,60	473,00 473,00
12	10-04-066-04	Organaizer cabluri 1u	buc	1,00	378,40 378,40	378,40 378,40
13	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,005	31 660,00 5 884,00	158,30 29,42
14	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 20 mm	100 m	0,20	4 166,30 1 641,30	833,26 328,26
15	11-06-001-01	PC + Monitor LCD 24"	buc	1,00	146,16 146,16	146,16 146,16

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 192,16
		<i>Fondul social</i>	24 %			1 487,36
		<i>Transportarea materialelor</i>	8 %			144,29
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2 %			163,84
		<i>Cheltuieli directe</i>				9 987,65
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			4 804,19
		<i>Total</i>				14 791,84
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			887,51
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				15 679,35
		2. Utilaj				6 321,30
16	Pretul firmei	Vidiocamera IP DS-2CD2163G0-1 (de interior)	buc	1,00	2 779,86 0,00	2 779,86 0,00
17	Pretul firmei	Vidiocamera IP DS-2CD1143G0-1 (de exterior)	buc	4,00	2 808,75 0,00	11 235,00 0,00
18	Pretul firmei	Comutator Switch PoE 24 Porturi	buc	1,00	2 744,55 0,00	2 744,55 0,00
19	Pretul firmei	Patch Pannel 16-ports cat.5e 1U	buc	1,00	1 194,12 0,00	1 194,12 0,00
20	Pretul firmei	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc	5,00	31,21 0,00	156,05 0,00
21	Pretul firmei	Organaizer 1U	buc	1,00	557,29 0,00	557,29 0,00
22	Pretul firmei	Cronstein pentru camera exterioara	buc	4,00	319,21 0,00	1 276,84 0,00
23	Pretul firmei	PC + Monitor LCD 24"	buc	1,00	10 935,40 0,00	10 935,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			30 879,11
		<i>Cheltuieli depozitarea</i>	1,2 %			370,55
		Total Utilaj Inclusiv salariu				31 249,66

		Total	lei	46 929,01
		Taxa de valoare adaugata	20 %	9 385,80
		Total deviz: Inclusiv salariu		56 314,81 6 321,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-1-7
KIII N1. Sistema vidiosupraveghere

Valoarea de deviz 56 314,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-1-7:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	47,691	94,60	4 511,57
2.	1	Muncitor	h-om.	17,82	94,60	1 685,77
		Total manopera				6 321,30

Materiale:

1.	10108	Patch Pannel 16-ports cat.5 1U	buc	1,00	1 194,12	1 194,12
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	16 050,00	0,48
3.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,135	26,75	3,61
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,68	6,42	17,21
5.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,68	8,03	21,52
6.	149	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc	5,00	31,21	156,05
7.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,005	24 075,00	120,38
8.	245-186	Conector RJ-45	buc	5,00	36,38	181,90
9.	24561	Furtun metalic D=20	m	20,00	25,25	505,00
10.	245666	Cutie 110x110x50 IP55	buc	5,00	49,22	246,10
11.	25210	Cronstein pentru camera exterioara	buc	4,00	319,21	1 276,84
12.	33271	Vidiocamera IP DS-2CD1143G0-1 (de exterior)	buc	4,00	2 808,75	11 235,00
13.	503-8014	Teava din PVC D20	m	20,00	6,59	131,80
14.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,06	160,50	9,63
15.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,375	160,50	60,19
16.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,03	133,75	4,01
17.	590-4018	Conductor UTPcat5e	m	75,00	6,69	501,75
18.	610-81694	Vidiocamera IP DS-2CD2163G0-1 (de interior)	buc	1,00	2 779,86	2 779,86
19.	640-822	Comutator Switch PoE 24 Porturi	buc	1,00	2 744,55	2 744,55
20.	640-8220	PC + Monitor LCD 24"	buc	1,00	10 935,40	10 935,40
21.	ut 4	Organizator 1U	buc	1,00	557,29	557,29
		Total materiale de constructii				32 718,76

Utilaje de constructii:

1.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut.	0,05	124,51	6,23
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	2,25	26,44	59,49
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	2,25	26,44	59,49
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,6155	64,80	39,88
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,968	27,00	26,14
		Total utilaje de constructii				195,05

Total	lei	46 929,01
Taxa de valoare adaugata	20 %	9 385,80
Total deviz:		56 314,81

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun. Balti, etapa a II

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Vidiocamera IP DS-2CD2163G0-IS (de interior)	buc			207,48
						206,23
	1	Muncitor	h-om	2,1800	94,60	206,23
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut.	0,0100	124,51	1,25
		<i>Total</i>	lei			207,48
2	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Vidiocamera IP DS-2CD1143G0-1 (de exterior)	buc			207,47
						206,23
	1	Muncitor	h-om	2,1800	94,60	206,23
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut.	0,0100	124,51	1,25
		<i>Total</i>	lei			829,89
3	10-01-039-03	Cortar de perete (coltar) separat - монтаж кронштейна	buc			134,33
						134,33
	1	Muncitor	h-om	1,4200	94,60	134,33
		<i>Total</i>	lei			537,33
4	10-04-066-04	Comutator Switch PoE 16 Porturi	buc			380,67
						378,40
	1	Muncitor	h-om.	4,0000	94,60	378,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0100	160,50	1,60
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	133,75	0,67
		<i>Total</i>	lei			380,67
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, UTP-cat.5e	100 m			1 412,57
						1 173,04
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	16 050,00	0,64
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	160,50	80,25
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,0000	26,44	79,32
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,0000	26,44	79,32
		<i>Total</i>	lei			1 059,43
6	590-4002	Cablu UTPcat5e	m			6,69
						0,00
	590-4018	Conductor UTPcat5e	m	1,0000	6,69	6,69
		<i>Total</i>	lei			501,75
7	10-04-066-04	Conector RJ-45	buc			227,85
						189,20
	1	Muncitor	h-om.	4,0000	94,60	189,20
	245-186	Conector RJ-45	buc	1,0000	36,38	36,38
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0100	160,50	1,60
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de	kg	0,0050	133,75	0,67

1	2	3	4	5	6	7
		policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv				
		<i>Total</i>	lei			1 139,27
8	10-06-037-08	Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 110x110x50 IP55	buc			100,78 51,56
	1	Muncitor	h-om	1,0900	94,60	51,56
	245666	Cutie 110x110x50 IP55	buc	1,0000	49,22	49,22
		<i>Total</i>	lei			503,89
9	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			3 409,80 2 251,50
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	503-8014	Teava din PVC D20	m	100,0000	6,59	659,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,42	86,03
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,03	107,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	64,80	174,96
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	27,00	130,68
		<i>Total</i>	lei			681,96
10	10-01-003-03	Patch Panel 24-ports Cat 5e	10 buc			3 613,70 3 613,70
	1	Muncitor	h-om.	38,2000	94,60	3 613,72
		<i>Total</i>	lei			361,37
11	10-04-066-07	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc			94,60 94,60
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
		<i>Total</i>	lei			473,00
12	10-04-066-04	Organaizer cabluri 1u	buc			378,40 378,40
	1	Muncitor	h-om	4,0000	94,60	378,40
		<i>Total</i>	lei			378,40
13	08-01-087-3	Constructii metalice	t			31 660,00 5 884,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	94,60	5 884,12
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	27,0000	26,75	722,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	24 075,00	24 075,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	64,80	978,48
		<i>Total</i>	lei			158,30
14	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 20 mm	100 m			4 166,30 1 641,30
	1	Muncitor	h-om	34,7000	94,60	1 641,31
	24561	Furtun metalic D=20	m	100,0000	25,25	2 525,00
		<i>Total</i>	lei			833,26
15	11-06-001-01	PC + Monitor LCD 24"	buc			146,16 146,16
	1	Muncitor	h-om	5,1500	94,60	146,16
		<i>Total</i>	lei			146,16
		2. Utilaj				
16	Pretul firmei	Vidiocamera IP DS-2CD2163G0-1 (de interior)	buc			2 779,86 0,00
	610-81694	Vidiocamera IP DS-2CD2163G0-1 (de interior)	buc	1,0000	2 779,86	2 779,86
		<i>Total</i>	lei			2 779,86
17	Pretul firmei	Vidiocamera IP DS-2CD1143G0-1 (de exterior)	buc			2 808,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	33271	Vidiocamera IP DS-2CD1143G0-1 (de exterior)	buc	1,0000	2 808,75	2 808,75
		<i>Total</i>	lei			11 235,00
18	Pretul firmei	Comutator Switch PoE 24 Porturi	buc			2 744,55
						0,00
	640-822	Comutator Switch PoE 24 Porturi	buc	1,0000	2 744,55	2 744,55
		<i>Total</i>	lei			2 744,55
19	Pretul firmei	Patch Pannel 16-ports cat.5e 1U	buc			1 194,12
						0,00
	10108	Patch Pannel 16-ports cat.5 1U	buc	1,0000	1 194,12	1 194,12
		<i>Total</i>	lei			1 194,12
20	Pretul firmei	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc			31,21
						0,00
	149	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc	1,0000	31,21	31,21
		<i>Total</i>	lei			156,05
21	Pretul firmei	Organaizer 1U	buc			557,29
						0,00
	ut 4	Organizator 1U	buc	1,0000	557,29	557,29
		<i>Total</i>	lei			557,29
22	Pretul firmei	Cronstein pentru camera exterioara	buc			319,21
						0,00
	25210	Cronstein pentru camera exterioara	buc	1,0000	319,21	319,21
		<i>Total</i>	lei			1 276,84
23	Pretul firmei	PC + Monitor LCD 24"	buc			10 935,40
						0,00
	640-8220	PC + Monitor LCD 24"	buc	1,0000	10 935,40	10 935,40
		<i>Total</i>	lei			10 935,40

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 3-1-8
КПП-Н1 Система control al accesului СКУД, Турникет

Valoarea de deviz 58 977,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Semnalizare paza				
1	10-01-039-06	Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Кнопка накладная АУРВ-54М	buc	1,000	189,20	189,20
					189,20	189,20
2	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Желоб пластиковый 10x22мм)	100 m	0,150	1 980,47	297,07
					1 541,07	231,16
3	Pret de piata	Cablu-canal plastic 10x22mm	m	15,000	8,77	131,55
					0,00	0,00
4	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,630	1 253,56	789,74
					1 173,05	739,02
5	Pretul firmei	Cablu SF/UTP cat. 6A -4x2x0.48	m	63,000	12,20	768,60
					0,00	0,00
6	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,180	2 549,94	458,99
					2 251,50	405,27
7		Teava PE d-25mm	m	18,000	11,56	208,08
					0,00	0,00
8	10-06-037-08	Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 110x110x50 IP55	buc	2,000	100,78	201,55
					51,56	103,11
		<i>Total</i>	lei			3 044,78
		Total Semnalizare paza Inclusiv salariu				3 044,78 1 667,76
		1.2. Sistems control al accesului				
9	10-02-016-05	Videodomofon (Монитор домофона 7" TFT LCD, для многоквартирных панелей, двунаправленная связь, функция открывание двери, функция сохранения изображения, функция мониторинг входа, режим разговора: громкой связи, VTH2421FW-P DAHUA)	buc	1,000	422,86	422,86
					422,86	422,86
10	10-04-067-21	Call panel (Вызывная панель. 1/2,7 "CMOS 2MP. DHI-VTO2101E-P DAHUA)	buc	2,000	412,46	824,91
					412,46	824,91
11	10-01-001-10	Controler de dirijare a sistemiei control acces, C2000-2	buc	1,000	536,38	536,38
					536,38	536,38
12	10-08-001-08	Turniket (Турникет-трипод	buc	1,000	765,61	765,61

1	2	3	4	5	6	7
		полуавтоматический ZK TS1000 ZKTeco)			756,80	756,80
13	CK33C	Lacata surub electrica AtisLock SS	buc	2,000	1 282,33	2 564,66
					228,93	457,86
14		H400- Гибкий переходник металлический	buc	2,000	248,24	496,48
					0,00	0,00
15	10-02-016-06	Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare - РИП, 12V/10A HD-PB0501	buc	1,000	856,60	856,60
					812,14	812,14
16	10-01-039-06	Acumulator 12V, 7A/ч	buc	1,000	189,20	189,20
					189,20	189,20
17	10-01-039-06	Buton (Кнопка выхода, металлическая, антивандальная, накладная Z30LS)	buc	3,000	189,20	567,60
					189,20	567,60
18	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,050	2 549,80	127,49
					2 251,40	112,57
19		Teava PE d-25mm	m	5,000	11,56	57,80
					0,00	0,00
20	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 10x22mm	100 m	0,150	1 881,93	282,29
					1 541,07	231,16
21	Pret de piata	Cablu canal plastic 10x22mm	m	15,000	8,77	131,55
					0,00	0,00
22	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,420	1 253,55	526,49
					1 173,05	492,68
23	Pretul firmei	Cablu UTP cat. 5e	m	42,000	6,69	280,98
					0,00	0,00
24	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,003	22 450,00	67,35
					5 883,33	17,65
		<i>Total</i>	lei			8 698,25
		Total Sistems control al accesului Inclusiv salariu				8 698,25 5 421,81
		<i>Total</i>	lei			11 743,03
		<i>Fondul social</i>	24 %			1 701,50
		<i>Transportarea materialelor</i>	8 %			363,89
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2 %			90,97
		<i>Total</i>				13 899,39
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5 388,07
		<i>Total</i>				19 287,46
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			1 157,25
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				20 444,71 7 089,57
		2. Utilaj				
		2.1. Semnalizare paza				
25	Pretul firmei	Buton - Кнопка накладная AUPB-54M	buc	1,000	353,10	353,10
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			353,10
		Total Semnalizare paza Inclusiv salariu				353,10
		2.2. Sistems control al accesului				
26	Pretul firmei	Videodomofon (Монитор домофона 7" TFT LCD, для многоквартирных панелей, двунаправленная связь, функция открывание двери, функция сохранения	buc	1,000	2 721,76	2 721,76
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		изображения, функция мониторинг входа, режим разговора: громкой связи, VTH2421FW-P DAHUA)				
27	Pretul firmei	Call panel (Вызывная панель. 1/2,7 "CMOS 2MP. DHI-VTO2101E-P DAHUA)	buc	2,000	3 307,16 0,00	6 614,32 0,00
28	Pretul firmei	Turniket (Турникет-трипод полуавтоматический ZK TS1000 ZKTeco)	buc	1,000	12 623,11 0,00	12 623,11 0,00
29	Pretul firmei	Controler de dirijare a sistemelor control acces cu 1 usi, C2000-2	buc	1,000	2 003,04 0,00	2 003,04 0,00
30	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП-12/10А	buc	1,000	1 725,38 0,00	1 725,38 0,00
31	Pretul firmei	Acumulator 12V, 7A/ч	buc	1,000	476,15 0,00	476,15 0,00
32	Pretul firmei	Buton (Кнопка выхода, металлическая, антивандальная, накладная Z30LS)	buc	3,000	615,25 0,00	1 845,75 0,00
		<i>Total</i>	lei			28 009,51
		Total Sistems control al accesului Inklusiv salariu				28 009,51
		<i>Total</i>	lei			28 362,61
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,2 %			340,35
		Total Utilaj Inklusiv salariu				28 702,96

		Total	lei	49 147,67
		Taxa de valoare adaugata	20 %	9 829,53
		58 977,20		
		Total deviz: Inclusiv salariu		7 089,57

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-1-8
КПП-Н1 Система control al accesului СКУД, Турникет

Valoarea de deviz 58 977,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-1-8:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	70,103	94,60	6 631,71
2.	7422010060100	Столяр	h-om.	4,840	94,60	457,86
		Total manopera				7 089,57

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,300	26,75	8,02
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	60,000	0,75	45,00
3.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,013	57,78	0,73
4.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,300	8,03	10,44
5.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,082	4,49	13,84
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,082	8,03	24,75
7.	110-0334	Canale din masa plastica 10x22mm	m	30,000	8,77	263,10
8.	121	Buton - Кнопка накладная AUPB-54M	buc	1,000	353,10	353,10
9.	126	Buton (Кнопка выхода, металлическая, антивандальная, накладная Z30LS)	buc	3,000	615,25	1 845,75
10.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003	13 910,00	41,73
11.	2051956	H400- Гибкий переходник металлический	buc	2,000	248,24	496,48
12.	245666	Cutie 110x110x50 IP55	buc	2,000	49,22	98,44
13.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,000	0,80	9,60
14.	332668	Bloc de alimentare РИП-12/10А	buc	1,000	1 725,38	1 725,38
15.	5009062	Papuci de cablu	buc	10,000	2,68	26,80
16.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,010	26,75	0,27
17.	50321	Teava PE d-25mm	m	23,000	11,56	265,88
18.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,078	160,50	12,52
19.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,525	160,50	84,26
20.	5902	Cablu UTP cat. 5e	m	42,000	6,69	280,98
21.	5906	Cablu SF/UTP cat. 6A -4x2x0.48	m	63,000	12,20	768,60
22.	600-8243	Videodomofon (Монитор домофона 7" TFT LCD, для многоквартирных панелей, двунаправленная связь, функция открывание двери, функция сохранения изображения, функция мониторинг входа, режим разговора: громкой связи, VTH2421FW-P DAHUA)	buc	1,000	2 721,76	2 721,76
23.	600-8244	Call panel (Вызывная панель. 1/2,7 "CMOS 2MP. DHI-VTO2101E-P DAHUA)	buc	2,000	3 307,16	6 614,32
24.	600-9127	Lacata surub electrica AtisLock SS	buc	2,000	1 048,60	2 097,20
25.	64025	Acumulator 12V, 7A/ч	buc	1,000	476,15	476,15
26.	6402700	Turniket (Турникет-трипод полуавтоматический ZK TS1000 ZKTeco)	buc	1,000	12 623,11	12 623,11

27.	6402701	Controler de dirijare a sistemului control acces cu 1 usi, C2000-2	buc	1,000	2 003,04	2 003,04
		Total materiale de constructii				32 911,25

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,045	159,84	7,24
2.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut.	0,912	16,20	14,77
3.	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,130	27,00	3,51
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	2,937	27,00	79,30
		Total utilaje de constructii				104,82

Total	lei	49 147,67
Taxa de valoare adaugata	20 %	9 829,53
Total deviz:		58 977,20

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, în mun. Balti, etapa a II

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
		1.1. Semnalizare paza				
1	10-01-039-06	Releu, cheie, buton și alt, cu pregătire loc de montare - Кнопка накладная АУРВ-54М	buc			189,20
						189,20
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
		<i>Total</i>	lei			189,20
2	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Желоб пластиковый 10x22мм)	100 m			1 980,47
						1 541,07
	1	Muncitor	h-om	16,2900	94,60	1 541,03
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	26,75	26,75
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,75	150,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut.	6,0800	16,20	98,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0800	27,00	164,16
		<i>Total</i>	lei			297,07
3	Pret de piata	Cablu-canal plastic 10x22mm	m			8,77
						0,00
	110-0334	Canale din masa plastica 10x22mm	m	1,0000	8,77	8,77
		<i>Total</i>	lei			131,55
4	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 253,56
						1 173,05
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	26,75	0,26
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	160,50	80,25
		<i>Total</i>	lei			789,74
5	Pretul firmei	Cablu SF/UTP cat. 6A -4x2x0.48	m			12,20
						0,00
	5906	Cablu SF/UTP cat. 6A -4x2x0.48	m	1,0000	12,20	12,20
		<i>Total</i>	lei			768,60
6	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 549,94
						2 251,50
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,49	60,17
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,03	107,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	27,00	130,68
		<i>Total</i>	lei			458,99
7		Teava PE d-25mm	m			11,56
						0,00
	50321	Teava PE d-25mm	m	1,0000	11,56	11,56
		<i>Total</i>	lei			208,08
8	10-06-037-08	Cutie de intinderi sau doza, marime, mm,	buc			100,78

1	2	3	4	5	6	7
		pina la: 110x110x50 IP55				51,56
	1	Muncitor	h-om	1,0900	94,60	51,56
	245666	Cutie 110x110x50 IP55	buc	1,0000	49,22	49,22
		Total	lei			201,55
		1.2. Sistems control al accesului				
9	10-02-016-05	Videodomofon (Монитор домофона 7" TFT LCD, для многоквартирных панелей, двунаправленная связь, функция открывание двери, функция сохранения изображения, функция мониторинг входа, режим разговора: громкой связи, VTH2421FW-P DAHUA)	buc			422,86
						422,86
	1	Muncitor	h-om	4,4700	94,60	422,86
		Total	lei			422,86
10	10-04-067-21	Call panel (Вызывная панель. 1/2,7 "CMOS 2MP. DHI-VTO2101E-P DAHUA)	buc			412,46
						412,46
	1	Muncitor	h-om	4,3600	94,60	412,46
		Total	lei			824,91
11	10-01-001-10	Controler de dirijare a sistemelor control acces, C2000-2	buc			536,38
						536,38
	1	Muncitor	h-om	5,6700	94,60	536,38
		Total	lei			536,38
12	10-08-001-08	Turniket (Турникет-трипод полуавтоматический ZK TS1000 ZKTeco)	buc			765,61
						756,80
	1	Muncitor	h-om	8,0000	94,60	756,80
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	8,03	2,41
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0180	160,50	2,89
	330206	Burghiuiri electrice	h-ut.	0,1300	27,00	3,51
		Total	lei			765,61
13	CK33C	Lacata surub electrica AtisLock SS	buc			1 282,33
						228,93
	7422010060100	Столяр	h-om.	2,4200	94,60	228,93
	600-9127	Lacata surub electrica AtisLock SS	buc	1,0000	1 048,60	1 048,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
		Total	lei			2 564,66
14		H400- Гибкий переходник металлический	buc			248,24
						0,00
	2051956	H400- Гибкий переходник металлический	buc	1,0000	248,24	248,24
		Total	lei			496,48
15	10-02-016-06	Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare - РИП, 12V/10A HD-PB0501	buc			856,60
						812,14
	1	Muncitor	h-om	10,1000	94,60	812,14
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	8,03	8,03
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	2,68	26,80
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0600	160,50	9,63
		Total	lei			856,60
16	10-01-039-06	Acumulator 12V, 7A/ч	buc			189,20
						189,20
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
		Total	lei			189,20
17	10-01-039-06	Buton (Кнопка выхода, металлическая, антивандальная, накладная Z30LS)	buc			189,20
						189,20
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
		Total	lei			567,60

1	2	3	4	5	6	7
18	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 549,80 2 251,40
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,49	60,17
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,03	107,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	27,00	130,68
		Total	lei			127,49
19		Teava PE d-25mm	m			11,56 0,00
	50321	Teava PE d-25mm	m	1,0000	11,56	11,56
		Total	lei			57,80
20	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 10x22mm	100 m			1 881,93 1 541,07
	1	Muncitor	h-om	16,2900	94,60	1 541,03
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	26,75	26,75
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,75	150,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0800	27,00	164,16
		Total	lei			282,29
21	Pret de piata	Cablu canal plastic 10x22mm	m			8,77 0,00
	110-0334	Canale din masa plastica 10x22mm	m	1,0000	8,77	8,77
		Total	lei			131,55
22	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 253,55 1 173,05
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	26,75	0,26
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	160,50	80,25
		Total	lei			526,49
23	Pretul firmei	Cablu UTP cat. 5e	m			6,69 0,00
	5902	Cablu UTP cat. 5e	m	1,0000	6,69	6,69
		Total	lei			280,98
24	08-01-087-3	Constructii metalice	t			22 450,00 5 883,33
	1	Muncitor	h-om	62,2000	94,60	5 884,13
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	57,78	242,67
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	13 910,00	13 910,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	159,84	2 413,60
		Total	lei			67,35
		2. Utilaj				
		2.1. Semnalizare paza				
25	Pretul firmei	Buton - Кнопка накладная АУРВ-54М	buc			353,10 0,00
	121	Buton - Кнопка накладная АУРВ-54М	buc	1,0000	353,10	353,10
		Total	lei			353,10
		2.2. Sistems control al accesului				
26	Pretul firmei	Videodomofon (Монитор домофона 7" TFT LCD, для многоквартирных панелей, двунаправленная связь, функция открывание двери, функция сохранения изображения, функция мониторинг входа, режим разговора: громкой связи, VTH2421FW-P DAHUA)	buc			2 721,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	600-8243	Videodomofon (Монитор домофона 7" TFT LCD, для многоквартирных панелей, двунаправленная связь, функция открывание двери, функция сохранения изображения, функция мониторинг входа, режим разговора: громкой связи, VTH2421FW-P DAHUA)	buc	1,0000	2 721,76	2 721,76
		<i>Total</i>	lei			2 721,76
27	Pretul firmei	Call panel (Вызывная панель. 1/2,7 "CMOS 2MP. DHI-VTO2101E-P DAHUA)	buc			3 307,16
						0,00
	600-8244	Call panel (Вызывная панель. 1/2,7 "CMOS 2MP. DHI-VTO2101E-P DAHUA)	buc	1,0000	3 307,16	3 307,16
		<i>Total</i>	lei			6 614,32
28	Pretul firmei	Turniket (Турникет-трипод полуавтоматический ZK TS1000 ZKTeco)	buc			12 623,11
						0,00
	6402700	Turniket (Турникет-трипод полуавтоматический ZK TS1000 ZKTeco)	buc	1,0000	12 623,11	12 623,11
		<i>Total</i>	lei			12 623,11
29	Pretul firmei	Controler de dirijare a sistemelor control acces cu 1 usi, C2000-2	buc			2 003,04
						0,00
	6402701	Controler de dirijare a sistemelor control acces cu 1 usi, C2000-2	buc	1,0000	2 003,04	2 003,04
		<i>Total</i>	lei			2 003,04
30	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП-12/10А	buc			1 725,38
						0,00
	332668	Bloc de alimentare РИП-12/10А	buc	1,0000	1 725,38	1 725,38
		<i>Total</i>	lei			1 725,38
31	Pretul firmei	Acumulator 12V, 7A/ч	buc			476,15
						0,00
	64025	Acumulator 12V, 7A/ч	buc	1,0000	476,15	476,15
		<i>Total</i>	lei			476,15
32	Pretul firmei	Buton (Кнопка выхода, металлическая, антивандальная, накладная Z30LS)	buc			615,25
						0,00
	126	Buton (Кнопка выхода, металлическая, антивандальная, накладная Z30LS)	buc	1,0000	615,25	615,25
		<i>Total</i>	lei			1 845,75

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 3-1-9
KIII-N1 Sistema Adresare Publica si Evacuare vocala

Valoarea de deviz 14 039,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-101-07	Difuzor de perete VA-611	buc	1,000	191,21 189,20	191,21 189,20
2	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,000	1 253,55 1 173,04	2 507,09 2 346,08
3	590-0118	Cablu JE-H(st)H 1x2x1.5	m	200,000	21,19 0,00	4 238,00 0,00
4	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	0,100	2 550,00 2 251,50	255,00 225,15
5		Teava din PVC D16	m	10,000	6,07 0,00	60,70 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 252,00
		<i>Fondul social</i>	24 %			662,50
		<i>Transportarea materialelor</i>	8 %			358,28
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2 %			89,57
		<i>Total</i>				8 362,35
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 097,93
		<i>Total</i>				10 460,28
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			627,62
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				11 087,90 2 760,43
		2. Utilaj				
6	Pretul firmei	Difuzor de perete VA-611	buc	1,000	604,55 0,00	604,55 0,00
		<i>Total</i>	lei			604,55
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,2 %			7,25
		Total Utilaj Inclusiv salariu				611,80
		Total	lei			11 699,70
		Taxa de valoare adaugata	20 %			2 339,94
		Total deviz: Inclusiv salariu				14 039,64 2 760,43

1	2	3	4	5	6	7

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-1-9
KIII-N1 Sistema Adresare Publica si Evacuare vocala

Valoarea de deviz 14 039,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-1-9:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	27,180	94,60	2 571,23
2.	1	Muncitor	h-om.	2,000	94,60	189,20
		Total manopera				2 760,43

Materiale:

1.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,340	4,49	6,02
2.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,340	8,03	10,76
3.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,019	26,75	0,51
4.	503-8014	Teava din PVC D16	m	10,000	6,07	60,70
5.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	1,000	160,50	160,50
6.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,015	133,75	2,01
7.	590-0118	Cablu JE-H(st)H 1x2x1.5	m	200,000	21,19	4 238,00
8.	610-886	Difuzor de perete VA-611	buc	1,000	604,55	604,55
		Total materiale de constructii				5 083,05

Utilaje de constructii:

1.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,484	27,00	13,07
		Total utilaje de constructii				13,07

Total	lei	11 699,70
Taxa de valoare adaugata	20 %	2 339,94
Total deviz:		14 039,64

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, în mun. Balti, etapa a II

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
1	10-04-101-07	Difuzor de perete VA-611	buc			191,21
						189,20
	1	Muncitor	h-om.	2,0000	94,60	189,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0150	133,75	2,01
		<i>Total</i>	lei			191,21
2	08-02-148-1	Cablu pînă la 35 kV în tevi, blocuri și cutii pozate, masă 1 m pînă la: 1 kg	100 m			1 253,55
						1 173,04
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	26,75	0,26
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fără stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	160,50	80,25
		<i>Total</i>	lei			2 507,09
3	590-0118	Cablu JE-H(st)H 1x2x1.5	m			21,19
						0,00
	590-0118	Cablu JE-H(st)H 1x2x1.5	m	1,0000	21,19	21,19
		<i>Total</i>	lei			4 238,00
4	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru pînă la 16 mm	100 m			2 550,00
						2 251,50
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	1019100	Cartus pentru împuscat	10 buc	13,4000	4,49	60,17
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,03	107,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	27,00	130,68
		<i>Total</i>	lei			255,00
5		Teava din PVC D16	m			6,07
						0,00
	503-8014	Teava din PVC D16	m	1,0000	6,07	6,07
		<i>Total</i>	lei			60,70
		2. Utilaj				
6	Pretul firmei	Difuzor de perete VA-611	buc			604,55
						0,00
	610-886	Difuzor de perete VA-611	buc	1,0000	604,55	604,55
		<i>Total</i>	lei			604,55

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 3-1-10
KIII-1 Comunicatiile telefonice si de semnalizare

Valoarea de deviz 135 962,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Reteaua de calculatoare				
1	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 15U/ 600x600	buc	1,00	3 613,72 3 613,72	3 613,72 3 613,72
2	10-02-016-02	Comutator Switch 1U	buc	1,00	343,02 319,75	343,02 319,75
3	11-04-008-01	ODF Panel 19" 1U	buc	1,00	97,44 97,44	97,44 97,44
4	10-02-016-02	Comutator Switch 16 port 1 Gbps + Poe	buc	1,00	343,02 319,75	343,02 319,75
5	11-04-008-01	Patch Pannel 16-ports cat.5e 1U	buc	1,00	97,44 97,44	97,44 97,44
6	10-04-066-04	Organaizer cabluri 1u	buc	1,00	378,40 378,40	378,40 378,40
7	10-04-066-04	Filtre de retea din 5 prize 19" Eurostandart	buc	1,00	594,54 378,40	594,54 378,40
8	10-04-066-04	Modul de ventilatie cu termostat, 1U	buc	1,00	380,67 378,40	380,67 378,40
9	10-04-066-04	Transceiver 10G, LC SR	buc	6,00	378,40 378,40	2 270,40 2 270,40
10	10-02-016-06	Bloc de alimentare UPS 2000Bt 2U	buc	1,00	975,79 955,46	975,79 955,46
11	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza date retea (internet) 2RJ45	buc	1,00	263,26 94,60	263,26 94,60
12	10-04-066-07	Conector RJ-45 UTP cat.5e	buc	2,00	107,98 94,60	215,96 189,20
13	10-06-034-22	Rama interioara ordinara 2RJ45	100 buc	0,01	29 116,00 28 380,00	291,16 283,80
14	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de montaj d-50mm "Eurodoza"	buc	1,00	450,22 378,40	450,22 378,40
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, UTP-cat.5e	100 m	0,25	1 412,56 1 173,04	353,14 293,26

1	2	3	4	5	6	7
16	590-4002	Cablu UTPcat5e	m	25,00	6,69 0,00	167,25 0,00
17	10-06-048-01	Pozarea cablurilor fibro-optice cu instalator de cabluri in teren de grupa: I, II	1 km	0,02	7 196,00 4 351,50	143,92 87,03
18	590-4003	Cablu FO-8	m	20,00	23,11 0,00	462,20 0,00
19	10-04-066-07	Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5e 0.5m	buc	2,00	94,60 94,60	189,20 189,20
20	10-04-066-07	Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5e 1.5m	buc	2,00	94,60 94,60	189,20 189,20
21	10-04-066-07	Conector optic	buc	6,00	110,65 94,60	663,90 567,60
22	10-04-066-07	Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5e 0.5-1.0m	buc	6,00	94,60 94,60	567,60 567,60
23	5566	Set pentru impamintare TE	buc	1,00	344,54 0,00	344,54 0,00
24	10-06-037-09	Cutie de intinderi sau doza, montaj de podea	buc	1,00	531,68 206,23	531,68 206,23
25	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,10	3 666,30 2 251,50	366,63 225,15
26	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,005	14 540,00 3 926,00	72,70 19,63
27	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,0005	34 700,00 5 880,00	17,35 2,94
		<i>Total</i>	lei			14 384,35
		Total Reteaua de calculatoare Inklusiv salariu				14 384,35
		1.2. Sistema de telefonie				12 103,00
28	10-04-066-04	Comutator Switch PoE 16 Porturi	buc	1,00	380,67 378,40	380,67 378,40
29	10-01-003-03	Patch Panel 16-ports Cat 5e	10 buc	0,10	3 613,70 3 613,70	361,37 361,37
30	10-04-066-04	Organaizer cabluri 1u	buc	1,00	378,40 378,40	378,40 378,40
31	10-02-030-01	Aparat de telefon RJ-45	buc	2,00	682,72 681,12	1 365,45 1 362,24
32	10-04-066-07	Priza RJ-45	buc	1,00	164,28 94,60	164,28 94,60
33	10-06-034-22	Rama interioara ordinara RJ45	100 buc	0,01	29 116,00 28 380,00	291,16 283,80
34	10-04-066-07	Conector RJ-45 UTP cat.5	buc	2,00	107,98 94,60	215,96 189,20
35	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de montaj d-50mm "Eurodoza"	buc	1,00	450,22 378,40	450,22 378,40
36	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 4pair cat5e	100 m	0,25	1 199,72 530,72	299,93 132,68
37	10-04-066-07	Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5e 0.5m	buc	2,00	94,60 94,60	189,20 189,20

1	2	3	4	5	6	7
38	10-04-066-07	Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5 1.5m	buc	2,00	94,60 94,60	189,20 189,20
		<i>Total</i>	lei			4 285,84
		Total Sistema de telefonie Inclusiv salariu				4 285,84 3 937,49
		1.3. Ceasoficarea				
39	10-08-015-01	Ceasornice autonome de perete	buc	1,00	283,80 283,80	283,80 283,80
40	10-02-016-06	Sursa de alimentare autonoma	buc	1,00	191,09 191,09	191,09 191,09
		<i>Total</i>	lei			474,89
		Total Ceasoficarea Inclusiv salariu				474,89 474,89
		<i>Total</i>	lei			19 145,08
		<i>Fondul social</i>	24 %			3 963,69
		<i>Transportarea materialelor</i>	8 %			197,27
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2 %			382,90
		<i>Cheltuieli directe</i>				23 688,94
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			12 551,69
		<i>Total</i>				36 240,63
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			2 174,43
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				38 415,06 16 845,69
		2. Utilaj				
		2.1. Reteaua de calculatoare				
41	Pretul firmei	Dulap 19" 15U 600x600	buc	1,00	4 066,00 0,00	4 066,00 0,00
42	Pretul firmei	Comutator Switch 1U	buc	1,00	3 734,30 0,00	3 734,30 0,00
43	Pretul firmei	ODF Panel 19", 1U	buc	1,00	1 958,10 0,00	1 958,10 0,00
44	Pretul firmei	Comutator Switch PoE 16 Porturi	buc	1,00	3 386,55 0,00	3 386,55 0,00
45	Pretul firmei	Patch Pannel 16-ports cat.5e 1U	buc	1,00	1 053,95 0,00	1 053,95 0,00
46	Pretul firmei	Organaizer cabluri 1u	buc	1,00	202,78 0,00	202,78 0,00
47	Pretul firmei	Modul de ventilatie cu termostat, 1U	buc	1,00	2 723,28 0,00	2 723,28 0,00
48	Pretul firmei	Transceiver 10G, LC SR	buc	6,00	6 058,34 0,00	36 350,04 0,00
49	Pretul firmei	Bloc de alimentare UPS 2000w 2U	buc	1,00	6 259,50 0,00	6 259,50 0,00
50	Pretul firmei	Programul software-ul	buc	1,00	6 833,02 0,00	6 833,02 0,00
51	Pretul firmei	Patch Cord UTP cat.5 0.5 m	buc	2,00	22,11 0,00	44,22 0,00
52	Pretul firmei	Patch Cord UTP cat.5e 1.5 m	buc	2,00	26,54 0,00	53,08 0,00
53	Pretul firmei	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc	6,00	31,21	187,26

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			66 852,08
		Total Reteaua de calculatoare Inclusiv salariu				66 852,08
		2.2. Sistema de telefonie				
54	Pretul firmei	Comutator Switch PoE 16 Porturi	buc	1,00	3 386,55	3 386,55
					0,00	0,00
55	Pretul firmei	Patch Pannel 16-ports cat.5e 1U	buc	1,00	1 053,95	1 053,95
					0,00	0,00
56	Pretul firmei	Patch Cord UTP cat.5 0.5 m	buc	2,00	22,11	44,22
					0,00	0,00
57	Pretul firmei	Patch Cord UTP cat.5e 1.5 m	buc	2,00	26,54	53,08
					0,00	0,00
58	Pretul firmei	Organaizer cabluri 1u	buc	1,00	202,78	202,78
					0,00	0,00
59	Pretul firmei	Aparat de telefon KX-NT511P	buc	2,00	732,95	1 465,90
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			6 206,48
		Total Sistema de telefonie Inclusiv salariu				6 206,48
		2.3. Ceasoficarea				
60	Pretul firmei	Ceasornice autonome	buc	1,00	900,59	900,59
					0,00	0,00
61	Pretul firmei	Bloc de alimentare автономный	buc	1,00	40,13	40,13
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			940,72
		Total Ceasoficarea Inclusiv salariu				940,72
		<i>Total</i>	lei			73 999,28
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,2 %			887,99
		Total Utilaj Inclusiv salariu				74 887,27

		Total	lei	113 302,34
		Taxa de valoare adaugata	20 %	22 660,47
		135 962,81		
		Total deviz: Inclusiv salariu	16 845,69	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Constructia casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun. Balti, etapa a II

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-1-10 KIII-1 Comunicatiile telefonice si de semnalizare

Valoarea de deviz 135 962,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-1-10:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	64,0411	94,60	6 058,29
2.	1	Muncitor	h-om.	110,54	94,60	10 457,08
		Total manopera				16 845,69

Materiale:

1.	01-128	Cutie montaj de podea	buc	1,00	325,45	325,45
2.	101050	ODF Panel 19", 1U	buc	1,00	1 958,10	1 958,10
3.	10108	Patch Pannel 16-ports cat.5 1U	buc	2,00	1 053,95	2 107,90
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	16 050,00	0,33
5.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0053	39,59	0,21
6.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	1,6135	26,75	43,16
7.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,80	8,03	6,42
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,34	6,42	8,60
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0041	80,25	0,33
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,34	8,03	10,76
11.	1019852	Vopsea	kg	0,0034	26,75	0,09
12.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,0033	69,55	0,23
13.	113-808	Teava din otel D50	m	0,50	83,78	41,89
14.	13322	Patch Cord UTP cat.5e 1.5 m	buc	4,00	26,54	106,16
15.	13324	Patch Cord UTP cat.5 0.5 m	buc	4,00	22,11	88,44
16.	1335222	Transceiver 10G, LC SR	buc	6,00	6 058,34	36 350,04
17.	149	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc	6,00	31,21	187,26
18.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0005	25 680,00	12,84
19.	245-1867	Doze de montaj d-50mm "Eurodoza"	buc	2,00	69,55	139,10
20.	245-1888	Modul de ventilatie cu termostat, 1U	buc	1,00	2 723,28	2 723,28
21.	24510	Rama interioara ordinara RJ11	buc	1,00	6,24	6,24
22.	24511	Rama interioara ordinara RJ45	buc	1,00	6,24	6,24
23.	245167	Conector RJ-45 UTP cat.5	buc	4,00	13,38	53,52
24.	245169	Conector optic	buc	6,00	16,05	96,30
25.	5009031	Scoabe	10 buc	0,0205	2,68	0,05
26.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III'C-50"	buc	0,04	5,35	0,21
27.	503-8014	Teava din PVC D20	m	10,00	6,59	65,90
28.	511-3108	Programul software-ul	buc	1,00	6 833,02	6 833,02
29.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,12	160,50	19,26
30.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,125	160,50	20,06
31.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПІОС30-2"	kg	0,014	160,50	2,25
32.	540-247	Priza RJ-45	buc	1,00	69,55	69,55
33.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,082	133,75	10,97

		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
34.	5566	Set pentru impamintare TE	buc	1,00	344,54	344,54
35.	590-4003	Cablu FO-8	m	20,00	23,11	462,20
36.	590-4012	Conductor UTP 4pair cat5e	m	25,00	6,69	167,25
37.	590-4018	Conductor UTPcat5e	m	25,00	6,69	167,25
38.	610-800	Bloc de alimentare 2000w 2U	buc	1,00	6 259,50	6 259,50
39.	610-8010	Bloc de alimentare автономный	buc	1,00	40,13	40,13
40.	610-8620	Comutator Switch 1U	buc	1,00	3 734,30	3 734,30
41.	6101-56	Aparat de telefon KX-NT511P	buc	2,00	732,95	1 465,90
42.	6101-88	Ceasornice autonome	buc	1,00	900,59	900,59
43.	620-8242	Priza date retea Legrand RJ45	buc	1,00	168,53	168,53
44.	640-822	Comutator Switch PoE 16 Porturi	buc	2,00	3 386,55	6 773,10
45.	640-8222	Dulap 19" 15U 600x600	buc	1,00	4 066,00	4 066,00
46.	646555	Filtre de retea din 5 prize 19" Eurostandart	buc	1,00	216,14	216,14
47.	ut 4	Organaizer cabluri 1u	buc	2,00	202,78	405,56
		Total materiale de construcții				76 514,43

Utilaje de construcții:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	0,75	26,44	19,83
2.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,75	26,44	19,83
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	0,134	27,00	3,62
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,3097	159,84	49,49
5.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66"	h-ut.	0,174	150,00	26,10
6.	170900	Macarale de automobil, tonaj 10 t in componenta coloanei de instalare a cablurilor	h-ut.	0,1636	1,08	0,18
7.	171312	Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "КАМАЗ-43101" ("ЛИОК")	h-ut.	0,378	81,00	30,62
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,5263	27,00	14,21
		Total utilaje de construcții				167,15

Total	lei	113 302,34
Taxa de valoare adaugata	20 %	22 660,47
Total deviz:		135 962,81

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, în mun. Balti, etapa a II

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
		1.1. Reteaua de calculatoare				
1	10-04-062-05	Aparataj tip coloana și dulap: Dulap 19" 15U/ 600x600	buc			3 613,72
						3 613,72
	1	Muncitor	h-om.	38,2000	94,60	3 613,72
		<i>Total</i>	lei			3 613,72
2	10-02-016-02	Comutator Switch 1U	buc			343,02
						319,75
	1	Muncitor	h-om	3,3800	94,60	319,75
	1011977	Suruburi de construcție cu piulite și saibe	kg	0,6500	26,75	17,39
	1012206	Dibluri din masă plastică, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	8,03	3,21
	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	133,75	2,68
		<i>Total</i>	lei			343,02
3	11-04-008-01	ODF Panel 19" 1U	buc			97,44
						97,44
	1	Muncitor	h-om	1,0300	94,60	97,44
		<i>Total</i>	lei			97,44
4	10-02-016-02	Comutator Switch 16 port 1 Gbps + Poe	buc			343,02
						319,75
	1	Muncitor	h-om	3,3800	94,60	319,75
	1011977	Suruburi de construcție cu piulite și saibe	kg	0,6500	26,75	17,39
	1012206	Dibluri din masă plastică, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	8,03	3,21
	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	133,75	2,68
		<i>Total</i>	lei			343,02
5	11-04-008-01	Patch Pannel 16-ports cat.5e 1U	buc			97,44
						97,44
	1	Muncitor	h-om	1,0300	94,60	97,44
		<i>Total</i>	lei			97,44
6	10-04-066-04	Organaizer cabluri 1u	buc			378,40
						378,40
	1	Muncitor	h-om	4,0000	94,60	378,40
		<i>Total</i>	lei			378,40
7	10-04-066-04	Filtre de rețea din 5 prize 19" Eurostandart	buc			594,54
						378,40
	1	Muncitor	h-om	4,0000	94,60	378,40
	646555	Filtre de rețea din 5 prize 19" Eurostandart	buc	1,0000	216,14	216,14
		<i>Total</i>	lei			594,54

1	2	3	4	5	6	7
8	10-04-066-04	Modul de ventilatie cu termostat, 1U	buc			380,67 378,40
	1	Muncitor	h-om.	4,0000	94,60	378,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0100	160,50	1,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0050	133,75	0,67
		Total	lei			380,67
9	10-04-066-04	Transceiver 10G, LC SR	buc			378,40 378,40
	1	Muncitor	h-om.	4,0000	94,60	378,40
		Total	lei			2 270,40
10	10-02-016-06	Bloc de alimentare UPS 2000Bt 2U	buc			975,79 955,46
	1	Muncitor	h-om.	10,1000	94,60	955,46
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	26,75	8,02
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0600	160,50	9,63
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	133,75	2,68
		Total	lei			975,79
11	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza date retea (internet) 2RJ45	buc			263,26 94,60
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	94,60	94,60
	620-8242	Priza date retea Legrand RJ45	buc	1,0000	168,53	168,53
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0010	133,75	0,13
		Total	lei			263,26
12	10-04-066-07	Conector RJ-45 UTP cat.5e	buc			107,98 94,60
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	94,60	94,60
	245167	Conector RJ-45 UTP cat.5	buc	1,0000	13,38	13,38
		Total	lei			215,96
13	10-06-034-22	Rama interioara ordinara 2RJ45	100 buc			29 116,00 28 380,00
	1	Muncitor	h-om.	300,0000	94,60	28 380,00
	24510	Rama interioara ordinara RJ11	buc	100,0000	6,24	624,00
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "TIOCCy30-2"	kg	0,7000	160,50	112,35
		Total	lei			291,16
14	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de montaj d-50mm "Eurodoza"	buc			450,22 378,40
	1	Muncitor	h-om.	4,0000	94,60	378,40
	245-1867	Doze de montaj d-50mm "Eurodoza"	buc	1,0000	69,55	69,55
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0100	160,50	1,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0050	133,75	0,67
		Total	lei			450,22
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, UTP-cat.5e	100 m			1 412,56 1 173,04
	1	Muncitor	h-om.	12,4000	94,60	1 173,04
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	16 050,00	0,64
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	160,50	80,25
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,0000	26,44	79,32
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,0000	26,44	79,32
		Total	lei			353,14

1	2	3	4	5	6	7
16	590-4002	Cablu UTPcat5e	m			6,69 0,00
	590-4018	Conductor UTPcat5e	m	1,0000	6,69	6,69
		Total	lei			167,25
17	10-06-048-01	Pozarea cablurilor fibro-optice cu instalator de cabluri in teren de grupa: I, II	1 km			7 196,00 4 351,50
	1	Muncitor	h-om	46,0000	94,60	4 351,60
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut.	8,7000	150,00	1 305,00
	170900	Macarale de automobil, tonaj 10 t in componenta coloanei de instalare a cablurilor	h-ut.	8,1800	1,08	8,83
	171312	Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "КАМАЗ-43101" ("ЛИОК")	h-ut.	18,9000	81,00	1 530,90
		Total	lei			143,92
18	590-4003	Cablu FO-8	m			23,11 0,00
	590-4003	Cablu FO-8	m	1,0000	23,11	23,11
		Total	lei			462,20
19	10-04-066-07	Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5e 0.5m	buc			94,60 94,60
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	94,60	94,60
		Total	lei			189,20
20	10-04-066-07	Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5e 1.5m	buc			94,60 94,60
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	94,60	94,60
		Total	lei			189,20
21	10-04-066-07	Conector optic	buc			110,65 94,60
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	94,60	94,60
	245169	Conector optic	buc	1,0000	16,05	16,05
		Total	lei			663,90
22	10-04-066-07	Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5e 0.5-1.0m	buc			94,60 94,60
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	94,60	94,60
		Total	lei			567,60
23	5566	Set pentru impamintare TE	buc			344,54 0,00
	5566	Set pentru impamintare TE	buc	1,0000	344,54	344,54
		Total	lei			344,54
24	10-06-037-09	Cutie de intinderi sau doza, montaj de podea	buc			531,68 206,23
	1	Muncitor	h-om	2,1800	94,60	206,23
	01-128	Cutie montaj de podea	buc	1,0000	325,45	325,45
		Total	lei			531,68
25	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			3 666,30 2 251,50
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	503-8014	Teava din PVC D20	m	100,0000	6,59	659,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,42	86,03
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,03	107,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	159,84	431,57
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	27,00	130,68
		Total	lei			366,63
26	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe	100 m			14 540,00

1	2	3	4	5	6	7
		pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm				3 926,00
	1	Muncitor	h-om	41,5000	94,60	3 925,90
	113-808	Teava din otel D50	m	100,0000	83,78	8 378,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	16 050,00	33,70
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	39,59	41,56
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	80,25	65,80
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	26,75	18,20
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	69,55	45,20
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	2,68	10,98
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	8,0000	5,35	42,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	26,8000	27,00	723,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,4200	159,84	1 026,18
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	8,4700	27,00	228,70
		Total	lei			72,70
27	08-01-087-3	Constructii metalice	t			34 700,00
						5 880,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	94,60	5 884,20
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	27,0000	26,75	722,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	25 680,00	25 680,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	159,84	2 413,60
		Total	lei			17,35
		1.2. Sistema de telefonie				
28	10-04-066-04	Comutator Switch PoE 16 Porturi	buc			380,67
						378,40
	1	Muncitor	h-om.	4,0000	94,60	378,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОC40"	kg	0,0100	160,50	1,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0050	133,75	0,67
		Total	lei			380,67
29	10-01-003-03	Patch Panel 16-ports Cat 5e	10 buc			3 613,70
						3 613,70
	1	Muncitor	h-om.	38,2000	94,60	3 613,72
		Total	lei			361,37
30	10-04-066-04	Organaizer cabluri 1u	buc			378,40
						378,40
	1	Muncitor	h-om	4,0000	94,60	378,40
		Total	lei			378,40
31	10-02-030-01	Aparat de telefon RJ-45	buc			682,72
						681,12
	1	Muncitor	h-om.	7,2000	94,60	681,12
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОC40"	kg	0,0100	160,50	1,60
		Total	lei			1 365,45
32	10-04-066-07	Priza RJ-45	buc			164,28
						94,60
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	94,60	94,60
	540-247	Priza RJ-45	buc	1,0000	69,55	69,55
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0010	133,75	0,13
		Total	lei			164,28
33	10-06-034-22	Rama interioara ordinara RJ45	100 buc			29 116,00
						28 380,00
	1	Muncitor	h-om	300,0000	94,60	28 380,00
	24511	Rama interioara ordinara RJ45	buc	100,0000	6,24	624,00
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca	kg	0,7000	160,50	112,35

1	2	3	4	5	6	7
		"TIOCCy30-2"				
		<i>Total</i>	lei			291,16
34	10-04-066-07	Conector RJ-45 UTP cat.5	buc			107,98
						94,60
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	94,60	94,60
	245167	Conector RJ-45 UTP cat.5	buc	1,0000	13,38	13,38
		<i>Total</i>	lei			215,96
35	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de montaj d-50mm "Eurodoza"	buc			450,22
						378,40
	1	Muncitor	h-om.	4,0000	94,60	378,40
	245-1867	Doze de montaj d-50mm "Eurodoza"	buc	1,0000	69,55	69,55
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0100	160,50	1,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0050	133,75	0,67
		<i>Total</i>	lei			450,22
36	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 4pair cat5e	100 m			1 199,72
						530,72
	1	Muncitor	h-om	5,6100	94,60	530,71
	590-4012	Conductor UTP 4pair cat5e	m	100,0000	6,69	669,00
		<i>Total</i>	lei			299,93
37	10-04-066-07	Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5e 0.5m	buc			94,60
						94,60
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	94,60	94,60
		<i>Total</i>	lei			189,20
38	10-04-066-07	Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5 1.5m	buc			94,60
						94,60
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	94,60	94,60
		<i>Total</i>	lei			189,20
		1.3. Ceasoficarea				
39	10-08-015-01	Ceasornice autonome de perete	buc			283,80
						283,80
	1	Muncitor	h-om	3,0000	94,60	283,80
		<i>Total</i>	lei			283,80
40	10-02-016-06	Sursa de alimentare autonoma	buc			191,09
						191,09
	1	Muncitor	h-om.	10,1000	94,60	191,09
		<i>Total</i>	lei			191,09
		2. Utilaj				
		2.1. Reteaua de calculatoare				
41	Pretul firmei	Dulap 19" 15U 600x600	buc			4 066,00
						0,00
	640-8222	Dulap 19" 15U 600x600	buc	1,0000	4 066,00	4 066,00
		<i>Total</i>	lei			4 066,00
42	Pretul firmei	Comutator Switch 1U	buc			3 734,30
						0,00
	610-8620	Comutator Switch 1U	buc	1,0000	3 734,30	3 734,30
		<i>Total</i>	lei			3 734,30
43	Pretul firmei	ODF Panel 19", 1U	buc			1 958,10
						0,00
	101050	ODF Panel 19", 1U	buc	1,0000	1 958,10	1 958,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 958,10
44	Pretul firmei	Comutator Switch PoE 16 Porturi	buc			3 386,55
						0,00
	640-822	Comutator Switch PoE 16 Porturi	buc	1,0000	3 386,55	3 386,55
		<i>Total</i>	lei			3 386,55
45	Pretul firmei	Patch Pannel 16-ports cat.5e 1U	buc			1 053,95
						0,00
	10108	Patch Pannel 16-ports cat.5 1U	buc	1,0000	1 053,95	1 053,95
		<i>Total</i>	lei			1 053,95
46	Pretul firmei	Organaizer cabluri 1u	buc			202,78
						0,00
	ut 4	Organaizer cabluri 1u	buc	1,0000	202,78	202,78
		<i>Total</i>	lei			202,78
47	Pretul firmei	Modul de ventilatie cu termostat, 1U	buc			2 723,28
						0,00
	245-1888	Modul de ventilatie cu termostat, 1U	buc	1,0000	2 723,28	2 723,28
		<i>Total</i>	lei			2 723,28
48	Pretul firmei	Transceiver 10G, LC SR	buc			6 058,34
						0,00
	1335222	Transceiver 10G, LC SR	buc	1,0000	6 058,34	6 058,34
		<i>Total</i>	lei			36 350,04
49	Pretul firmei	Bloc de alimentare UPS 2000w 2U	buc			6 259,50
						0,00
	610-800	Bloc de alimentare 2000w 2U	buc	1,0000	6 259,50	6 259,50
		<i>Total</i>	lei			6 259,50
50	Pretul firmei	Programul software-ul	buc			6 833,02
						0,00
	511-3108	Programul software-ul	buc	1,0000	6 833,02	6 833,02
		<i>Total</i>	lei			6 833,02
51	Pretul firmei	Patch Cord UTP cat.5 0.5 m	buc			22,11
						0,00
	13324	Patch Cord UTP cat.5 0.5 m	buc	1,0000	22,11	22,11
		<i>Total</i>	lei			44,22
52	Pretul firmei	Patch Cord UTP cat.5e 1.5 m	buc			26,54
						0,00
	13322	Patch Cord UTP cat.5e 1.5 m	buc	1,0000	26,54	26,54
		<i>Total</i>	lei			53,08
53	Pretul firmei	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc			31,21
						0,00
	149	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc	1,0000	31,21	31,21
		<i>Total</i>	lei			187,26
		2.2. Sistema de telefonie				
54	Pretul firmei	Comutator Switch PoE 16 Porturi	buc			3 386,55
						0,00
	640-822	Comutator Switch PoE 16 Porturi	buc	1,0000	3 386,55	3 386,55
		<i>Total</i>	lei			3 386,55
55	Pretul firmei	Patch Pannel 16-ports cat.5e 1U	buc			1 053,95
						0,00
	10108	Patch Pannel 16-ports cat.5 1U	buc	1,0000	1 053,95	1 053,95
		<i>Total</i>	lei			1 053,95

1	2	3	4	5	6	7
56	Pretul firmei	Patch Cord UTP cat.5 0.5 m	buc			22,11
						0,00
	13324	Patch Cord UTP cat.5 0.5 m	buc	1,0000	22,11	22,11
		<i>Total</i>	lei			44,22
57	Pretul firmei	Patch Cord UTP cat.5e 1.5 m	buc			26,54
						0,00
	13322	Patch Cord UTP cat.5e 1.5 m	buc	1,0000	26,54	26,54
		<i>Total</i>	lei			53,08
58	Pretul firmei	Organaizer cabluri 1u	buc			202,78
						0,00
	ut 4	Organaizer cabluri 1u	buc	1,0000	202,78	202,78
		<i>Total</i>	lei			202,78
59	Pretul firmei	Aparat de telefon KX-NT511P	buc			732,95
						0,00
	6101-56	Aparat de telefon KX-NT511P	buc	1,0000	732,95	732,95
		<i>Total</i>	lei			1 465,90
		2.3. Ceasificarea				
60	Pretul firmei	Ceasornice autonome	buc			900,59
						0,00
	6101-88	Ceasornice autonome	buc	1,0000	900,59	900,59
		<i>Total</i>	lei			900,59
61	Pretul firmei	Bloc de alimentare автономный	buc			40,13
						0,00
	610-8010	Bloc de alimentare автономный	buc	1,0000	40,13	40,13
		<i>Total</i>	lei			40,13

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.