

**Amenajarea trotuarului la
cimitirul din s.Ghindesti, r-nul
Floresti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Caiet de sarcini

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor	m3	21,0000		
	9312040019600	Sapator	h-om	17,8500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,6700		
		<i>Total</i>				
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, fractie 20x40mm, de 10cm grosime medie, pentru completarea cotei necesare la pavaje	m3	23,7000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,4630		
	1411112220175 2	Piatra sparta 20x40	m3	27,2550		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,9540		
		<i>Total</i>				
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton 100x20x8 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	237,000 0		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,4400		
	7129020012800	Pavator	h-om	42,6600		

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	11,3760		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7110		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 550 x 150 x 100 B 2	m	238,1850		
		<i>Total</i>				
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat(pavaj presat Caramida 200x100x40, grosime 40mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si savura, grosime strat de 5 cm	m2	175,5000		
	7129020012800	Pavator	h-om	101,8251		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,7729		
	2661112800265 5	Placi din beton, pentru trotuare 200x100x40mm	m2	178,1325		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	280,8000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 381,1850		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,8775		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	7,5114		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,5100		
		<i>Total</i>				
Total						

APROBAT:

L.Ş.