

Смета № 2

на устройство стен и каркаса до отм. - 0,100

Complex locativ cu obiective cu menire de social culturala si comerciala (2S+D+P+7E+M) din str.A.Bernardazzi  
si Vlaicu Pircalab nr.2, mun.Chisinau  
Bloc B

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Един. расценка	Сумма в лях
	<b>Стены до отм. -0,100</b>				
1	Устройство монолитных ж.б.стен из бетона Кл.В 15 (М200) с установкой опалубки и арматурных каркасов и сеток	м3	112,30	230,00	25 829,00
2	Монтаж сборных бетонных блоков стен подвала из ФС	шт	83,00	30,00	2 490,00
3	Добетонирование стен из ФС бетоном кл. В7,5 (М100) с установкой опалубки	м3	19,30	160,00	3 088,00
	<b>Каркас до отм: - 0,100</b>			0,00	
4	Устройство монолитных ж.б. колонн из бетона Кл.В20 (М250) с установкой опалубки и арматурных каркасов	м3	39,32	230,00	9 043,60
5	Устройство монолитных ж.б. ригелей из бетона Кл.В20 (М250) с установкой опалубки и арматурных каркасов	м3	127,50	230,00	29 325,00
6	Ванная сварка стыков арматуры	стык	576,00	17,50	10 080,00
7	Сварка стыков арматуры с двумя накладками	стык	242,00	20,00	4 840,00
7	Приварка анкерных шайб	шт	304,00	10,00	3040,00
8	Устройство монолитных ж.б. диафрагмы из бетона Кл.В20 (М250) с установкой опалубки и арматурных каркасов	м3	23,10	255,00	5 890,50
9	Устройство монолитных ж.б.перекрытий из бетона Кл.В20 (М250) с установкой опалубки и арматурных каркасов и сеток	м3	230,90	230,00	53 107,00
10	Монтаж и демонтаж лесов (стоек)	м2	1282,78	7,50	9 620,83
	<b>Лестницы S 1</b>			0,00	-
11	Устройство монолитных ж.б. лестничных маршей (ступеней) из бетона Кл.В20 (М250) с установкой опалубки и арматурных сеток	п.м.	40,80	67,50	2 754,00
12	Устройство монолитных ж.б. лестничных площадок из бетона Кл.В20 (М250) с установкой опалубки и арматурных сеток	м3	0,46	325,00	149,50
13	Монтаж и демонтаж лесов (стоек)	м2	16,60	7,50	124,50
	<b>Лестницы S.e. 1</b>			0,00	
14	Устройство монолитных ж.б. лестничных маршей (ступеней) из бетона Кл.В15 (М200) с установкой опалубки и арматурных сеток	п.м.	46,40	67,50	3 132,00
15	Устройство монолитных ж.б. лестничных площадок из бетона Кл.В15 (М200) с установкой опалубки и арматурных сеток	м3	1,34	325,00	435,50
16	Монтаж и демонтаж лесов (стоек)	м2	21,10	7,50	158,25
	<b>Гидроизоляция</b>			0,00	
17	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементно-песчанного раствора состава 1:2	м2	55,60	12,50	695,00
18	Грунтовка наружных стен праймером	м2	420,10	10,00	4 201,00
19	Вертикальная гидроизоляция наружных стен из 2-х слоев биполя	м2	420,10	12,50	5 251,25
	<b>Итого:</b>				<b>173 254,93</b>
	Подсобные работы (разгрузка, переноска и складирование материалов и т.д.)	0%			0,00
	<b>Итого:</b>				<b>173 254,93</b>
	Соцстрах и медстраховка 23+4%				46 778,83
	<b>Итого по работам :</b>				<b>220 033,77</b>



	Наименование материалов	Един. изм.	Кол-во	Цена за един.	Сумма в леях
	Бетон М-100 с доставкой без морозостойкой добавки	м3	19,78	720,00	14 243,40
2	Бетон М- 200 с доставкой без морозостойкой добавки	м3	124,33	830,00	103 195,98
3	Бетон М- 250 с доставкой без морозостойкой добавки	м3	435,13	855,00	372 038,72
4	Цемент.раствор М-100 с доставкой	м3	2,98	710,00	2 114,11
5	Цементно-песчаный раствор состава 1:2 с доставкой	м3	1,14	710,00	809,26
6	Цемент (для бетононасоса)	Тн	2,26	1500,00	3 390,72
7	Арматурные каркасы и сетки	Тн	64,39	12100,00	779 069,39
8	Стальная скоба (ванночка)	шт	576,00	12,55	7 228,80
9	Шайбы	Кг	185,24	43,00	7965,23
10	Щиты опалубки	м2	428,54	290,00	124 276,60
11	Пиломатериалы	м3	12,16	2625,00	31 920,00
12	Смазка для опалубки Separen Special	литр	448,10	7,00	3 136,70
13	Проволока вязальная 1,2	Кг	96,58	13,34	1 288,36
14	Проволока вязальная 3,0	Кг	400,00	12,95	5 180,00
15	Гвозди	кг	620,00	12,92	8 010,40
16	Дюбель 4,5х60	Кг	59,00	56,00	3 304,00
17	Диски отрезные	шт	50,00	32,00	1 600,00
18	Электроды d=4,0мм	кг	280,50	30,83	8 647,82
19	Фиксатор горизонтальный для перекрытий 20*25*30	шт.	5772,50	0,50	2886,25
20	Фиксатор звездочка для стен	шт.	812,40	0,72	584,93
21	Фиксатор конус	шт.	1354,00	0,50	677,00
22	Фиксатор труба F7	м	869,06	6,90	5996,53
23	Блок фундаментный ФС 4	шт	9,00	692,00	6 228,00
24	Блок фундаментный ФС 4 -12м	шт	24,00	346,00	8 304,00
25	Блок фундаментный ФС 4 -8м	шт	50,00	230,00	11 500,00
26	Праймер	Кг	142,83	25,00	3570,85
27	Биполь ЭПП	м2	924,22	35,00	32347,70
28	Газ пропан	литр	336,08	9,14	3071,77
	<b>Итого:</b>				<b>1 552 586,52</b>
	Снабженческие расходы 0% (без поз.1...5)				0,00
	Транспортные расходы 7% (без поз.1...5)				74 212,95
	<b>Итого материалы</b>				<b>1 626 799,47</b>
	<b>Итого: (материалы + работа):</b>				<b>1 846 833,23</b>
	<b>Механизмы</b>				
1	Бетононасос	м3	565,12	85,00	48 035,20
2	Кран длина стрелы 27мм	м/смена	144,00	580,00	83 520,00
	<b>Итого (механизмы)</b>				<b>131 555,20</b>
	<b>Итого (механизмы+материалы+работа)</b>				<b>1 978 388,43</b>
	Накладные расходы	10,00%			197 838,84
	<b>Итого:</b>				<b>2 176 227,28</b>
	Рентабельность	6%			130 573,64
	<b>Всего по смете (без НДС)</b>				<b>2 306 800,92</b>
	Электричество и вода (за 2 месяца)				32 900,00
	<b>Всего по смете (без НДС)</b>				<b>2 339 700,92</b>
	НДС	20,00%			467 940,18
	<b>Всего по смете:</b>				<b>2 807 641,10</b>

ЗАКАЗЧИК  
"Leiria-Tur" S.R.L.



Директор А. Казак

ПОДРЯДЧИК  
"Moldconstruct Market" S.R.L.



Директор Asepune A.