

Приложение № 2.1
к Договору Генерального
подряда МСМ-02/05 от
15.05.15

**СМЕТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ КАРКАССА С
ЗАПОЛНЕНИЕМ И КРОВЛЕЙ БЛОК "В"**
жилой комплекс по ул. А. Бернардацци - В. Пыркэлаб 2S+D+P+7E+M

№ п/п	Наименование	Ед. изме р.	Кол-во	Цена по контракту	Сумма по контракту
	БЛОК "В"				
1	Заполнение каркаса +0,000 Блок "А" и "В"				
	Наружные стены из газобетонных плит толщ. 200 мм (ограждение балконов и терасс)	м2	20,10	725	14 572,50
2	Заполнение каркаса +3,600 - +29,700				0,00
	Наружные стены из газобетонных плит толщ. 200 мм (ограждение балконов и терасс)	м2	114,20	725,00	82 795,00
	Столбы по фасаду из газобетонных плит толщ. 300 мм	м3	6,90	1 985,00	13 696,50
	Заполнение зазора базальтовой минватой толщ. 40мм	м2	191,10	132,81	25 380,89
3	Кровля				0,00
	Люк для выхода на крышу 900х900	шт	1	8 318,00	8 318,00
	Металлическая стремянка для выхода на крышу L=2 м	шт	1	3 640,00	3 640,00
	Всего по смете (без НДС)				148 402,89
	НДС				29 680,58
	Всего по смете				178 083,47

ЗАКАЗЧИК

"Leiria-Tur" S.R.L.



ПОДРЯДЧИК

"Moldconstruct Market" S.F

