

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa pentru un
sector, a unui castel de apa si un
rezervor de apa in s.Gordinesti,
r-nul Rezina.**

N11/23-A2- CBA.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA № 2-4-1

Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu containerizata.

Lucrari de constructie. (Pl. A2)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructii | | | | |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Cotlovan 2.5x2.5x0.6) | 100 m3 | 0,040 | | |
| 2 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 6,400 | | |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,040 | | |
| 4 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice. Beton cl.C8/10 | m3 | 2,900 | | |
| 5 | CA03G | Beton armat , turnat cu mijloace clasice, in placa fundatiei, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. Beton cl.C 20/25 | m3 | 0,800 | | |
| 6 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 1,380 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|--------|---|---|
| 7 | CC01C | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații izolate | kg | 4,500 | | |
| 8 | CC01D | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate | kg | 73,320 | | |
| 9 | CL57A | Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Manson) | kg | 85,200 | | |
| 10 | IzD10A | Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv | t | 0,085 | | |
| 11 | TsC54C | Pietriș compactat învelitorii în sol grosime 150mm - Pereu | m3 | 1,380 | | |
| 12 | DB19B | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală (Pereu) | m2 | 13,800 | | |
| | | 2. Basa de evacuarea a apelor (Нагорная канава 50x50 по периметру. L=18.0m) | | | | |
| 13 | TsC02D1 | Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,050 | | |
| 14 | TsI50A2 | Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km | t | 7,650 | | |
| 15 | TsC51B | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,050 | | |

Intocmit

**Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă pentru un sector, a unui castel de apă și un rezervor de apă în s. Gordinesti, r-nul Rezina.
N11/23-A2- CBA.**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Stia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu containerizata. Lucrari de constructii. (Pl. A2)**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructii | | | | |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Cotlovan 2.5x2.5x0.6) | 100 m3 | | | |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-util | 2,2500 | | |
| 2 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | | | |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | | |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | | |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-util | 0,4000 | | |
| 4 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice. Beton cl.C8/10 | m3 | | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | | |
| | 2663102100035 | Beton cl.C8/10 | m3 | 1,0250 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | | |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | | |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | | |
| 5 | CA03G | Beton armat , turnat cu mijloace clasice, in placa fundatiei, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. Beton cl.C 20/25 | m3 | | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | | |
| | 2663102100036 | Beton cl.C20/25 | m3 | 1,0250 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | | |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | | |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | | |
| 6 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | | |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | | |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | | |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | | |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | | |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | | |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | | |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | | |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | | |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | | |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | | |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | | |
| 7 | CC01C | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul | kg | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|--------|--------|---|---|
| | | barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | | | | |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0750 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | | |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | | |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | | |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | | |
| 8 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | | | |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0550 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | | |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | | |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | | |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | | |
| 9 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Manson) | kg | | | |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | | |
| | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | | |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | | |
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | | |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | | |
| 10 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | | | |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | | |
| | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 | | |
| | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 | | |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | | |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | | |
| 11 | TsC54C | Pietris compactat invelitorii in sol grosima 150mm - Pereu | m3 | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | | |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | | |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | | |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | | |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | | |
| 12 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Pereu) | m2 | | | |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1400 | | |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1180 | | |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | | |
| | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,0160 | | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0140 | | |
| | | 2. Basa de evacuarea a apelor (Нагорная канава 50x50 по периметру. L=18.0m) | | | | |
| 13 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | | | |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | | |
| 14 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | | | |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | | |
| 15 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|-----------------------|--------|--------|---|---|
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-util | 0,4000 | | |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.