

FORMULARUL F3.3

OFERTĂ

Către : Primaria com.Pepeni

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Begu Vitalie reprezentant al ofertantului SRL "Profact Construct" ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum din com.Pepeni pentru suma de 499 583.88 (patru sute nouăzeci și nouă mii cinci sute optzeci și trei lei 88 bani) , la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 99 916.78. (nouă sute nouăzeci și nouă mii nouă sute șaisprezece lei 78 bani) Total cu TVA 599 500.66lei.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în termen de 3 (una) luni lucrătoare.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv pînă la data de 07.12.2018, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de
„ ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
☒ nu depunem ofertă alternativă.
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 07 /11/2018

Costis Ion, în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL "Profact Construct".



Lucrari de reparatia a unor portiuni de drum din com.

Pepeni, r-nul Singerei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7

WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 599 500,66 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	42,1400	113,401 0,000	4 778,700 0,000
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,1400	9 511,240 284,840	400 803,664 12 003,174
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilaria	100m2	42,1400	79,200 0,000	3 337,500 0,000

	Total	Lei	408 919,86
	Asigurari sociale, medicale	22,5 %	2 700,71
	Total		411 620,57
	Cheltuieli de regie	14,5 %	59 684,98
	Total		471 305,55
	Beneficiu de deviz	6 %	28 278,33
	Total		499 583,88
	TVA	20 %	99 916,78
	Total deviz:		599 500,66
	Inclisiv salariu		12 003,17

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia a unor
portiuni de drum din com.**

Formular Nr.3

Pepeni, r-nul Singerei

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 599 500,66 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	208,1716	57.66	12 003,174
		Total manopera				12 003,17

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	42,1400	200.00	8 428.000
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	42,1400	350.00	14 749.000
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	796,4460	350.00	278 756.100
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	63,2100	350.00	22 123.500
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	126,4200	20.00	2 528.400
		Total materiale de construcții				326 585,00


Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,2969	600.00	9 178.140
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	114,1994	350.00	39 969.790
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	47,1968	300.00	14 159.040
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	10,8721	200.00	2 174.420
5.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	4,4668	500.00	2 233.400
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	17,4460	150.00	2 616.900
		Total utilaje de construcții				70 331,69

Total	Lei	408 919,86
Asigurari sociale, medicale	22,5 %	2 700,71
Total		411 620,57
Cheltuieli de regie	14,5 %	59 684,98
Total		471 305,55
Beneficiu de deviz	6 %	28 278,33

Total		499 583,88
TVA	20 %	99 916,78
Total deviz:		599 500,66

Intocmit


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatia a unor portiuni de drum din com. Pepeni, r-nul Singerei

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			113,401 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	600,00	113,40
2	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 511,240 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	350,00	6 615,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	350,00	525,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	200,00	200,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	336,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	350,00	948,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	150,00	62,10
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	500,00	53,00
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			79,200 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	600,00	79,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.