

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria com. Miresti**  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria com. Miresti**  
 3. Obiectul achizițiilor **Teren minifotbal in s. Miresti, rn Hincesti.**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                  | Unitatea de masura | Volum  |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>1. Teren de minifotbal cu dimensiunile 20*32.0m</b>                                                                                                                                                                               |                    |        |
| 1      | TsC19B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II                                                                                                      | 100 m3             | 1,920  |
| 2      | TsE05B                      | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                      | 100m2              | 6,400  |
| 3      | TsE06B                      | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv            | 100m2              | 6,400  |
| 4      | TsA03D                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare | m3                 | 10,000 |
| 5      | TsC39A1                     | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime pina la 2,5 m<br>Коэффициент к трудозатратам=0,500                      | buc                | 44,000 |
| 6      | CB03A                       | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                              | m2                 | 35,200 |
| 7      | CA03B                       | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie,   | m3                 | 9,150  |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    |                     | scoabe)=1,015                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |
| 8  | CC01B               | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv                                                                                                                                                                  | kg | 295,680 |
| 9  | DE10C               | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundație de beton 30x15 cm                                                                                                                                                                                 | m  | 104,000 |
| 10 | TsC54B              | Strat de fundație din piatră spartă 10 cm                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 64,000  |
| 11 | TsC54B              | Strat de fundație din piatră spartă 5 cm.                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 32,000  |
| 12 | TsC54B              | Strat de fundație din piatră spartă 2.0 cm                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 12,800  |
| 13 | CL08A               | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției<br>usoare Stilpi 80*80*3 montați 44 buc până la cota 5.00 și elemente orizontale 60*20*2.5 montate la cota 1.0. cota 2.00 și 5.0 | t  | 2,911   |
| 14 | CK14A               | Porti metalice cu rame din profiluri din oțel rotund gata confecționate, inclusiv accesoriiile necesare, montate pe stilpi din beton armat                                                                                                                              | m2 | 4,000   |
| 15 | CO06B               | Imprejmuiri din plasă rabbit zincată grosimea 3mm , cu înălțimea la coama de 1,05 m (se exclud stilpii)<br>Material marunt (cuie, sîrma de oțel)=1,027                                                                                                                  | m  | 82,700  |
| 16 | CK30B               | Mască pentru consolidarea părții inferioare a imprejmuirilor din baghete din lemn montată pe stilpi existenți (se exclud resursele de adezitate) scindura prelucrată 150*50.                                                                                            | m2 | 88,120  |
| 17 | CN16A               | Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe bază de ulei aplicate pe țiplărie din lemn, executate cu vopsele de ulei în 3 straturi inclusiv un strat de grund 587.5m*(0.15+0.15+0.1)                                                                                             | m2 | 235,000 |
| 18 | IzF53A<br>Aplicativ | Executarea manuală a suportului pardoselii cu strat de amortizare Shock Pad 8.0cm montat sub stratul de gazon artificial .<br>Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,015                                                                      | m2 | 640,000 |
| 19 | TsH43A              | Așezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 înălțimea parului 40 mm, acoperită cu nisip și cauciuc farimitat                                                                                                | m2 | 640,000 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|    |               | Invelitoare din gazon Fibrilated 26mm(Se<br>ezclude cauciuc farimetat)fara costul<br>gazonului.<br>Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon<br>artificial)=1,001                                                                                     |     |         |
| 20 | TsH44A        | Incastrarea liniilor de trasare din gazon<br>artificial pentru acoperirea terenurilor de<br>joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12<br>cm                                                                                                                  | m   | 170,000 |
| 21 | TsH38A        | Montarea, portilor la terenurile de sport - porti<br>de fotbal gata procurate                                                                                                                                                                                       | buc | 2,000   |
| 22 | CB14A         | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe<br>suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m<br>inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25<br>zile (200 ore)<br>Коэффициент к трудозатратам=0,500<br>Коэффициент к материалам=0,500<br>Коэффициент к машинам=0,500 | m2  | 416,000 |
|    |               | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |
| 23 | Pret de piata | Porti de fotbal inclusiv plasa                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 2,000   |
| 24 | Pret de piata | Plasa de protectie neilon 110*110                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 278,400 |
| 25 | Pret de piata | Cablu de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 278,400 |

