

**Finalizarea lucrarilor de constructie a  
Gradinitei de copii nr.3 din  
com.Sipoteni etapa a VI-a**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

### Amenajarea teritoriului

**Valoarea de deviz 489 953 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	8,040	567,996 0,000	4 566,688 0,000
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	10,160	483,192 483,192	4 909,230 4 909,230
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	238,000	8,367 0,000	1 991,263 0,000
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	350,000	167,257 34,019	58 540,020 11 906,790
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	196,000	120,042 17,298	23 528,176 3 390,408
6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu pietris fr.5-20	m3	101,600	463,896 21,334	47 131,798 2 167,555
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5	m2	1 016,00 0	169,495 34,365	172 206,435 34 915,206

1	2	3	4	5	6	7
		cm (Pavaj vibropresat color gr.60 mm)				
Cheltuieli directe			lei		312 873	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		12 890	
Transportarea materialelor			10,00 %		24 405	
Cheltuieli de regie			10,00 %		35 016	
Beneficiu de deviz			6,00 %		23 110	
TVA			20,00 %		81 659	

**Total deviz:**

**489 953**

**Incluziv salariu**

**57 289**

Intocmit

SC "Nisprofcon" SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)