

Primaria sat.Ignatei r-nul Rezina

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2**Central electrica fotovoltaica 20 kW - Cf-1. Lucrari de constructie generale (marca C)****Valoarea de deviz 102 994,98 Lei**

Intocmit in prețuri curente 06.07.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	14,3000	102,340 102,340	1 463,462 1 463,462
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,3000	26,660 26,660	247,938 247,938
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0930	1 340,419 758,559	124,659 70,546
		<i>Total</i>	Lei			1 836,059
		<i>CASM</i>	24 %			427,667
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			328,241

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			77,759
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				2 669,726 1 781,946
		2. Fundatii Fm-1 (8 buc.), Fm-2 (8 buc.)				
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.5-20mm, SM SR EN 13043:2010	m3	0,5800	518,390 85,140	300,666 49,381
5	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (C8/10) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	0,5800	2 327,693 387,000	1 350,062 224,460
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, centuri Cba1, Cba2, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25 (Fm-1 (8 buc.), Fm-2 (8 buc.) C20/25) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	3,3200	2 286,005 331,100	7 589,536 1 099,252
7	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	39,6800	176,098 103,200	6 987,576 4 094,976
8	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (A400 d=8mm)	kg	95,3200	24,396 7,138	2 325,384 680,398
9	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (A400 d=12mm)	kg	68,2000	22,676 5,418	1 546,470 369,508
		<i>Total</i>	Lei			20 099,694
		<i>CASM</i>	24 %			1 564,314

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			1 345,952
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			3 336,445
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			790,392
		Total Fundatii Fm-1 (8 buc.), Fm-2 (8 buc.) Inclusiv salariu				27 136,797 6 517,975
		3. Constructii metalice				
10	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,9370	27 465,906 3 440,000	25 735,554 3 223,280
11	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectioniilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t	0,9370	94,600 94,600	88,640 88,640
12	IzD03A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (GF-021)	t	0,9370	436,880 141,895	409,357 132,956
13	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (PF-115)	t	0,9370	782,036 328,517	732,768 307,820
14	33-02-013-13	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 1 t Montarea Constructii metalice pentru sistemul de suport a modulelor fotovoltaice (pentru Profil C, zincat)	t	0,1090	24 535,422 724,138	2 674,361 78,931
15		Profil C, zincat 41x41x1.5	m	56,0000	85,000 0,000	4 760,000 0,000
16		Fixator p/u PV de mijloc 39-41/M8x35	buc	72,0000	10,000 0,000	720,000 0,000
17		Fixator p/u PV de capat 39-41/M8x35	buc	8,0000	10,000 0,000	80,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
18		Bulon M12x30	buc	326,0000	23,000 0,000	7 498,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			42 698,680
		<i>CASM</i>	24 %			919,590
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			3 884,669
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			6 887,927
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 631,726
		Total Constructii metalice Inclusiv salariu				56 022,592 3 831,627

		Total	Lei	85 829,15
		TVA	20 %	17 165,83
		102 994,98		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		12 131,56		

Intocmit

"AJUSTAREA RETELELOR
ELECTRICE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

PRIMARIA SATULUI IGNATEI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primaria sat.Ignatei r-nul Rezina

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-2

Central electrica fotovoltaica 20 kW - Cf-1. Lucrari de constructie generale (marca C)

Valoarea de deviz 102 994,98 Lei

Intocmit in prețuri curente 06.07.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	0,9178	86,00	78,931
2.	7123010010200	Betonist	h-om	13,6870	86,00	1 177,082
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,5541	86,00	993,653
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	41,6640	86,00	3 583,104
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,1560	86,00	529,416
6.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	32,7950	86,00	2 820,370
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,2945	86,00	1 831,327
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,9961	86,00	1 117,665
		Total manopera				12 131,56

Materiale:

1.	101-1513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,0005	85,00	0,043
2.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	9 500,00	0,000
3.	110-9082	Constructii din otel de fixare al utilajului electric IDD	t	0,1123	23 000,00	2 582,900
4.	1411122201752	Piatra sparta M400 fr.5-20mm	m3	0,6670	350,00	233,450
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0198	3 600,00	71,280
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1389	3 600,00	500,040
7.	2010237318750	Distantieri	buc	24,5280	1,20	29,434
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,9680	200,00	793,600
9.	2320166200676	White spirit	kg	0,5622	32,00	17,991
10.	2320187315789	Decofrol	kg	4,7616	65,00	309,504
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0937	150,00	14,055
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0609	150,00	9,135
13.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,8724	85,00	414,154
14.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,1671	85,00	269,204
15.	2663102100000	Beton	m3	4,0544	1 850,00	7 500,640
16.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	69,9050	16,50	1 153,433
17.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	97,7030	16,50	1 612,100
18.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,9840	16,50	32,736
19.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,6352	16,50	26,981
20.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,8740	23,00	43,102
21.	2811106301200	Elemente metalice	kg	955,7400	23,00	21 982,020
22.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,1744	45,00	142,848
23.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4217	85,00	35,845
24.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,0905	23,00	140,081
25.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	11,9040	45,00	535,680
26.	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	11,9040	35,00	416,640
27.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,0905	23,00	140,081
28.	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,0905	23,00	140,081
29.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1984	65,00	12,896
30.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,1904	65,00	77,376
31.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4217	0,00	0,000
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3956	24,00	9,494
33.	4100126202818	Apa	m3	0,0580	24,00	1,392
34.	545897451	Fixator p/u PV de mijloc 39-41/M8x35	buc	72,0000	10,00	720,000
35.	545897452	Fixator p/u PV de capat 39-41/M8x35	buc	8,0000	10,00	80,000
36.	545897454	Bulon M12x30	buc	326,0000	23,00	7 498,000
37.	5547457121	Profil C, zincat 41x41x1.5	m	56,0000	85,00	4 760,000
		Total materiale de constructii				52 306,22

Utilaje de constructii:

1.	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,2376	23,00	5,465
2.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1232	56,00	6,899
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2436	56,00	13,642
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1218	23,00	2,801
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1450	56,00	8,120
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,2320	23,00	5,336
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,9920	23,00	45,816
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,9663	56,00	54,113
9.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1406	56,00	7,874
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,8300	56,00	46,480
11.	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0022	56,00	0,123
Total utilaje de constructii						196,67

Total	Lei	85 829,15
TVA	20 %	17 165,83

Total deviz:**102 994,9
8**

Intocmit

**"AJUSTAREA RETELELOR
ELECTRICE" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

PRIMARIA SATULUI IGNAȚEI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta**Obiect Primaria sat.Ignatei r-nul Rezina****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			102,340 102,340
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	86,00	102,34

1	2	3	4	5	6	7
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,660 26,660
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	86,00	26,66
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 340,419 758,559
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	86,00	758,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	56,00	581,86
		2. Fundatii Fm-1 (8 buc.), Fm-2 (8 buc.)				
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.5-20mm, SM SR EN 13043:2010	m3			518,390 85,140
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	86,00	85,14
	1411122201752	Piatra sparta M400 fr.5-20mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	23,00	4,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	56,00	23,52
5	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (C8/10) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			2 327,693 387,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	86,00	331,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	86,00	55,90
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 850,00	1 915,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,00	2,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	56,00	14,00
	2952270003000	Vibrator de supra fata	h-ut	0,4000	23,00	9,20
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, centuri Cba1, Cba2, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25 (Fm-1 (8 buc.), Fm-2 (8 buc.) C20/25) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 286,005 331,100
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	86,00	296,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	86,00	34,40
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 850,00	1 924,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,00	2,44
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	23,00	13,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	56,00	14,00
7	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			176,098 103,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	86,00	12,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	86,00	90,30
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	35,00	10,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	45,00	13,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	65,00	1,95
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,50	0,82
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	45,00	3,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 600,00	12,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 600,00	1,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	65,00	7,80
8	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul	kg			24,396

1	2	3	4	5	6	7
		barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (A400 d=8mm)				7,138
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0790	86,00	6,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	86,00	0,34
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	16,50	16,91
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,20	0,18
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,50	0,17
9	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (A400 d=12mm)	kg			22,676 5,418
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	86,00	5,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	86,00	0,34
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,50	16,91
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,20	0,18
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,50	0,16
		3. Constructii metalice				
10	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			27 465,906 3 440,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	86,00	3 010,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	86,00	430,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	23,00	23 460,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	85,00	38,26
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	23,00	149,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	23,00	149,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	23,00	149,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0650	150,00	9,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	150,00	15,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	23,00	46,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	0,00	0,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	56,00	8,40
11	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t			94,600 94,600
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	86,00	94,60
12	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (GF-021)	t			436,880 141,895
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	86,00	141,90
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	85,00	287,30
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	32,00	7,68
13	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (PF-115)	t			782,036 328,517
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	86,00	328,52
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	85,00	442,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	32,00	11,52
14	33-02-013-13	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 1 t Montarea Constructii metalice pentru sistemul de suport a modulelor fotovoltaice (pentru Profil C, zincat)	t			24 535,422 724,138
	1	Muncitor	h-om	8,4200	86,00	724,14
	101-1513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,0050	85,00	0,39
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	9 500,00	0,00
	110-9082	Constructii din otel de fixare a l utilajului electric IDD	t	1,0300	23 000,00	23 696,33
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	2,1800	23,00	50,14
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	1,1300	56,00	63,29
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	56,00	1,13
15		Profil C, zincat 41x41x1.5	m			85,000 0,000
	5547457121	Profil C, zincat 41x41x1.5	m	1,0000	85,00	85,00

1	2	3	4	5	6	7
16		Fixator p/u PV de mijloc 39-41/M8x35	buc			10,000
						0,000
	545897451	Fixator p/u PV de mijloc 39-41/M8x35	buc	1,0000	10,00	10,00
17		Fixator p/u PV de capat 39-41/M8x35	buc			10,000
						0,000
	545897452	Fixator p/u PV de capat 39-41/M8x35	buc	1,0000	10,00	10,00
18		Bulon M12x30	buc			23,000
						0,000
	545897454	Bulon M12x30	buc	1,0000	23,00	23,00

APROBAT:

Intocmit
"AJUSTAREA RETELELOR
ELECTRICE" SRL

Investitor
PRIMARIA SATULUI IGNATEI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.