

Deviz local de resurse № 33**Intretinerea periodica si reparatia curenta drumurilor:
drumuri pietruite Raionul Soldanesti****Valoarea de deviz 1 569 190,98 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 33:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	2 072,000	57,66	119 471,52
		Total manopera				119 471,52

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	264,180	172,23	45 499,72
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	3 289,300	172,23	566 516,13
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	665,630	40,00	26 625,20
4.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	647,500	25,00	16 187,50
		Total materiale de construcții				654 828,55


Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	154,373	350,00	54 030,55
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	668,220	220,00	147 008,40
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	64,750	150,00	9 712,50
		Total utilaje de construcții				210 751,45

Total deviz:**1 569 190,98**

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)