

**Lucrari de amenajare a
teritoriului (lucrari de asfaltare)
IMSP Spitalul Clinic de
Psihiatrie, mun. Chisinau, or.
Codru, str. Costiujeni, 3**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de amenajare a teritoriului (lucrari de asfaltare)

Valoarea de deviz 575.426,85 lei

Intocmit in prețuri curente 15.08.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector / Restabilire dupa canalizare				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	94,200	46,39 24,64	4.369,87 2.321,21
2	RpDA04A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime manual/ Scoatelor pietris	m2	126,600	19,54 19,54	2.474,16 2.474,16
3	TsH92B	Incarcarea in auto: pietris	t	10,760	94,32 94,32	1.014,85 1.014,85
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	10,760	9,30 0,00	100,07 0,00
5	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris/ Se exclude: Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	100m2	1,266	773,05 578,65	978,68 732,57
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,510	12.598,00 0,00	6.424,98 0,00
7	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala/ k=1.5 pentru gr. finala de 6 cm	m2	126,600	283,37 15,29	35.875,23 1.936,30