



**MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII
REGIONALE AL REPUBLICII MOLDOVA**

**IP OFICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM,
CONSTRUCȚII ȘI LOCUINȚE**

Direcția Cercetări și Proiectări

PROIECT DE EXECUȚIE

Obiect:

**Reconstruirea clădirii terminalului
Aeroportului Internațional “Eugen Doga” – Chișinău
(nr. cadastral 0100120.236.01) cu replanificarea
parțială a încăperilor și extinderea în dimensiuni**

Obiectul

**nr.16125/2025
Cartea 3**

DOCUMENTAȚIA DE DEVIZ

Deviz General

Devize pe obiect

Devize locale

Chișinău, 2025



**MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII
REGIONALE AL REPUBLICII MOLDOVA**

**IP OFICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM,
CONSTRUCȚII ȘI LOCUINȚE**

Direcția Cercetări și Proiectări

PROIECT DE EXECUȚIE

Obiect:

**Reconstruirea clădirii terminalului
Aeroportului Internațional “Eugen Doga” – Chișinău
(nr. cadastral 0100120.236.01) cu replanificarea
parțială a încăperilor și extinderea în dimensiuni**

**Obiectul nr. 16125 / 2025
Cartea 3**

DOCUMENTAȚIA DE DEVIZ

**Deviz General
Devize pe obiect
Devize locale**

Întocmită conform normelor de deviz și prețurilor curente iulie 2025

Șef Direcție PIAE

ASP



V.Damaschin

O. Starostin

Chișinău, 2025

MEMORIU EXPLICATIV

Reconstruirea clădirii terminalului Aeroportului Internațional “Eugen Doga” – Chișinău (nr. cadastral 0100120.236.01) cu replanificarea parțială a încăperilor și extinderea în dimensiuni

Documentația de deviz este elaborată prin metoda de resurse în baza:

- proiectului de execuție (compartimentele: CBA, SA, CM, EEF, IEI, SI, AIVC, SP, TS, AEE-S1, RAC, PG)
- indicatoarelor de norme de deviz
- instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru LCM CPL 01.01.2012 (aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor prin ordinul Nr.6 din 23.01.2013).

La întocmirea devizelor locale sunt primite:

- cheltuielile de regie medii pe ramură în mărime de 14,5%;
- beneficiul de deviz mijlociu în mărime de 6%;
- salariul mediu pe ramură „Construcții” - 94,60 lei,
- transportarea materialelor -7%;
- contribuțiile la asigurările sociale de stat - 24%;

Valoarea totală - **172 614,88 mii lei**
(cu TVA 20%)

Inclusiv LCM - **149 092,59 mii lei**

NOTA 1 Costul de deviz nu include devizele locale:

N2-8-1 Evacuarea fumului în caz de incendiu (comp IVC)

N2-9-1 Rețele de încălzire, ventilare, conditionare (comp IVC)

Devizele se vor elabora la devinitivarea proiectului de execuție pe compartimentul IVC.

În caz de schimbare a soluțiilor AIVC, după definitivarea IVC, costul de deviz se va concretiza.

Costul devizului General se va recalcula după soluționarea comp. IVC, AIVC

Elaborator de devize



Severin T.

CUPRINS:

- Memoriu explicative

- **BLOC 1A (Transa 2)**

Deviz pe obiect N2-1 :

Deviz local 2-1-1	Constructii din beton armat (comp CBA)
Deviz local 2-1-2	Solutii arhitecturale (comp. SA)
Deviz local 2-1-3	Constructii din metal (comp. CM)

- **BLOC 1B (Transa 3)**

Deviz pe obiect N2-2:

Deviz local 2-2-1	Constructii din beton armat (comp CBA)
Deviz local 2-2-2	Solutii arhitecturale (comp. SA)
Deviz local 2-2-3	Ascensor (2 buc)

- **BLOC 1C (Transa 4)**

Deviz pe obiect N2-3:

Deviz local 2-3-1	Constructii din beton armat (comp CBA)
Deviz local 2-3-2	Solutii arhitecturale (comp. SA)
Deviz local 2-3-3	Constructii din metal (comp. CM)

Investor
APROBAT
Deviz general în valoare de
" " 2025

172614,88 mii lei

Reconstruirea clădirii terminalului Aeroportului Internațional "Eugen Doga" - Chișinău (nr. cadastral 0100120.236.01)
cu replanificarea parțială a încăperilor și extinderea în dimensiuni

Obiect nr. 16125/2025

DEVIZ GENERAL

Intocmit în prețuri cure iulie anul 2025

nr	Temei	Denumire cheltuiiei	Valoarea, mii lei				Notă
			lucrări de construcție	lucrări de montaj	utilaj, mobilă, inventar	alte cheltuieli	
		Capitolul 1. Pregătirea terenului pentru construirea obiectivului					
		Cheltuieli nu sunt					
		Capitolul 2. Obiectivul investiții de bază					
1	Deviz obiect nr. 2-1	BLOC 1A (Transa 2)	16888,62				cartea 3
2	Deviz obiect nr. 2-2	BLOC 1B (Transa 3)	39033,95	561,33	2668,31		cartea 3
3	Deviz obiect nr. 2-3	BLOC 1C (Transa 4)	38698,68				cartea 3
4	Deviz local 2-4-1	Echipament electric de forță (comp. EEF)	80,54	4186,24	437,85		cartea 4
5	Deviz local 2-5-1	Iluminat electric interior (comp. IEI)	29,10	1803,14	852,81		cartea 4
6	Deviz local 2-6-1	Stingerea automată a incendiului (partea electrică) (comp SIN2)		322,48	90,19		cartea 4
						412,67	

7	Deviz local 2-7-1	Semnalizarea de incendiu/Auromatizarea incalzirii ventilarii si conditionarii (protectiei antifum) (comp. SI/AIVC (PAF))		1562,85	744,93		2307,78	cartea 4
8	Deviz local 2-8-1	Evacuarea fumului in caz de incendiu (comp IVC)						Nota 1
9	Deviz local 2-9-1	Rețele de încălzire, ventilare, conditionare (comp IVC)						Nota 1
10	Deviz local 2-10-1	Semnalizare paza (Supraveghere video, Control acces) (comp.SP)	15,49	1019,68	2166,66	291,12	3492,95	cartea 4
11	Deviz local 2-11-1	Comunicatiile telefonice si de semnalizare (comp. TS3)		2034,79	4233,69	586,90	6855,38	cartea 4
12	Deviz local 2-12-1	Sistemul de avertizari sonore (comp. TS4)	3,20	414,02	479,19		896,41	cartea 4
13	Deviz local 2-13-1	Sistem de anunturi sonore (comp. TS5)	0,23	221,36	121,40		342,99	cartea 4
14	Deviz local 2-14-1	Stingerea automata a incendiului (comp SINI)	3302,59	11,62	114,29		3428,50	cartea 4
15	Deviz local 2-15-1	Masuri de asigurare a securitatii la incendiu (comp. MASI)	49,90	36,29	54,50		140,69	cartea 4
		TOTAL CAP.2	98102,30	12173,80	11963,82	878,02	123117,94	
		Capitolul 4 . Obiecte energetice						
16	Deviz local 4-1-1	Strămutarea liniei de cablu la statia de pompare (comp AEE -S1)	89,38	209,05			298,43	cartea 4
		TOTAL CAP.4	89,38	209,05	0,00	0,00	298,43	
		Capitolul 5 . Obiecte de comunicatii și transport						
		Cheltuieli nu sunt						
		Capitolul 6 . Construcții ingineresti și rețele exterioare (apă, canalizare, termice, gaze)						
17	Deviz local 6-1-1	Rețele de alimentare cu apa si canalizare	2698,16	19,37	87,56		2805,09	cartea 4
		TOTAL CAP.6	2698,16	19,37	87,56		2805,09	
		Capitolul 7 . Amenajarea teritoriului și spații verzi						

18	Deviz local 7-1-1	Amenajarea teritoriului (comp PG)	3361,36						3361,36	cartea 4
		TOTAL CAP.7	3361,36						3361,36	
		TOTAL CAP. 1-7:	104251,20	12402,22	12051,38	878,02			129582,82	
		Capitolul 8 Organizarea de șantier								
19	NCML 02.05-2012 p.21b	Clădiri și construcții provizorii -	750,61	89,30					839,91	
		Inclusiv rambursarea materialelor -	112,59	13,40					125,99	
20	CPL 01.01-2012 p.6.6	Plata autorizațiilor la conectarea rețelilor, transportarea lucrărilor, metoda schimb						1049,88	1049,88	
		TOTAL CAP.8	750,61	89,30		1049,88			1889,79	
		Inclusiv rambursarea materialelor -	112,59	13,40					125,99	
		TOTAL CAP. 1-8:	105001,81	12491,52	12051,38	1927,90			131472,61	
		Inclusiv rambursarea materialelor -	112,59	13,40					125,99	
		Capitolul 9 . Alte cheltuieli								
21	NCM L.02.06.2012 p.24	Cheltuielile suplimentare la realizarea lucrărilor de construcții-montaj pe timp friguros -	840,01	99,93					939,94	
22	CPL 01.01-2012 Anexa B	Plata pentru energie electrică	3015,65	358,76					3374,41	
		TOTAL CAP.9	3855,66	458,69					4314,35	
		Inclusiv rambursarea materialelor -	112,59	13,40					125,99	
		TOTAL CAP. 1-9:	108857,47	12950,21	12051,38	1927,90			135786,96	
		Capitolul 10 . Întreținerea direcției (supravegherea tehnică)								
23	CPL 01.01-2012 Anexa C	Supravegherea tehnică				1792,39			1792,39	
		TOTAL CAP.10				1792,39			1792,39	

Capitolul 12. Lucrări de proiectări, prospectări, controlul de autor									
24	Contract	Lucrari de proiectare (Trasa 2,3,4)						2741,90	2741,90
25	CP L.01.01-2012, pct.6.10.2	Exercitarea controlului de autor a lucrărilor de construcții de către organizațiile de proiectare -	0,30%					407,36	407,36
26	Contract	Efectuarea expertizei documentației de fezabilitate, documentației de proiect și deviz						296,63	296,63
		TOTAL CAP.12						3445,89	3445,89
		TOTAL CAP. 1-12:		108857,47	12950,21	12051,38		7166,18	141025,24
		Inclusiv rambursarea materialelor -	0,15	112,59	13,40				125,99
27	CP L.01.01-2012, pct. 6.11	Rezerva de mijloace pentru cheltuielile neprevăzute -2%	2%	2177,15	259,00	241,03		143,32	2820,50
		TOTAL cu rezerva:		111034,62	13209,21	12292,41		7309,50	143845,74
28	CP L.01.01.2012 pct. 6.14	Taxa pe valoare adăugată (TVA)-	20%	22206,92	2641,84	2458,48		1461,90	28769,14
		TOTAL DEZIV GENERAL		133241,54	15851,05	14750,89		8771,40	172614,88
		Inclusiv rambursarea materialelor -	0,15	112,59	13,40				125,99

Inclusiv, cu TVA

1	Deviz local 2-2-3	Ascensor (2 buc)				3201,97		3201,97	
Total (exclusiv utilaj tehnologic)				133241,54	15851,05	11548,92	8771,40	169412,91	

Sef Directie PIAE

Arhitect-șef proiect

Intocmit



[Handwritten signatures]

Damaschin V

Starostin O

Severin T

Reconstruirea clădirii terminalului Aeroportului Internațional "Eugen Doga" - Chișinău (nr. cadastral 0100120.236.01) cu replanificarea parțială a încăperilor și extinderea în dimensiuni

Obiect nr. 16125/2025

Deviz obiect nr. 2-1 BLOC 1A (Trasa 2)

Intocmit în prețuri curente			iulie	anul	2025	Valoarea de deviz				20266,34	mii lei	
nr	Temei	Denumire cheltuiiei			3	Valoarea, mii lei					valoarea totală	Notă
1	2	4	5	6		lucrări de construcție	lucrări de montaj	utilaj, mobilă, inventar	alte cheltuieli	7	8	
1	Deviz local 2-1-1	Construcții din beton armat (comp CBA)				3546,51					3546,51	
2	Deviz local 2-1-2	Soluții arhitecturale (comp. SA)				12296,09					12296,09	
3	Deviz local 2-1-3	Construcții din metal (comp. CM)				1046,02					1046,02	
		Total				16888,62	0,00	0,00			16888,62	
		TVA			20%	3377,72	0,00	0,00			3377,72	
		Total cu TVA				20266,34	0,00	0,00			20266,34	



Arhitect-șef proiect

Starostin O

Intocmit

Severin T

**Reconstruirea cladirii terminalului
Aeroportului International "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01) cu
replanificarea partiala a incaperilor si
extinderea in dimensiuni
Obiect nr. 16125/2025**

Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

BLOC 1A (Transa 2)

Constructii beton armat (comp CBA)

Valoarea de deviz 3 546 514,38 lei

Intocmit in prețuri curente 22.07.2025

Коэффициент к осн. зарплате=1,15

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,15

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari / Indepartarea copertinei existente pe partea de aerodrom on axele "R-2-R-6" x "RA"				
1	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / демонтаж ж/б ростверка	m3	22,60	856,93 658,18	19 366,71 14 874,81
2	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / демонтаж ж/б колонн	m3	2,60	856,84 658,16	2 227,78 1 711,22
3	RCsP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,03	kg	2 704,00	1,83 1,69	4 949,68 4 559,63
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / incarcarea	100 m3	0,30	1 450,17 0,00	435,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	Ts151B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	63,20	39,77 0,00	2 513,42 0,00
		Total Demontari / Indepartarea copertinei existente pe partea de aerodrom on axele "R-2-R-6" x "RA" Inclusiv salariu				29 492,64 21 145,66
		2. Fundatii				
		2.1. Pilot Pm-1 (43 buc)				
6	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m Nota: Beton C20/25, Carcas din armatura - 7804,5 kg Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,03	m3	137,60	5 619,81 1 243,47	773 286,20 171 101,41
		Total Pilot Pm-1 (43 buc) Inclusiv salariu				773 286,20 171 101,41
		2.2. Pilot Pm-2 (1 buc)				
7	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m Nota: Beton C20/25, Carcas din armatura - 117,2 kg Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,03	m3	2,20	5 550,68 1 243,47	12 211,49 2 735,64
		Total Pilot Pm-2 (1 buc) Inclusiv salariu				12 211,49 2 735,64
		2.3. Radiere monolite				
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	13,90	1 846,89 489,55	25 671,76 6 804,76
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace	m3	67,20	2 231,79	149 976,49

1	2	3	4	5	6	7
		clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015			478,68	32 167,03
10	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	336,00	182,47 130,55	61 308,92 43 864,13
11	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	414,40	22,80 7,29	9 449,89 3 020,58
12	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	4 178,00	21,10 6,20	88 159,07 25 907,91
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / P-14, P-2 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	118,30	62,27 22,85	7 365,96 2 702,63
		Total Radiere monolite				341 932,09
		Inclusiv salariu				114 467,04
		2.4. Transportarea pamint				
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului de la piloti)	100 m3	1,40	1 254,76 0,00	1 756,67 0,00
15	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	238,00	39,77 0,00	9 464,45 0,00
		Total Transportarea pamint				11 221,12
		Inclusiv salariu				

1	2	3	4	5	6	7
		Total Fundatii Inclusiv salariu				1 138 650,90 288 304,09
		3. Coloane				
		3.1. Coloane monolita Cm-1 (3 buc)				
16	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,02	m3	6,90	2 391,79 738,68	16 503,37 5 096,86
17	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	50,00	202,53 135,99	10 126,57 6 799,38
18	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	69,36	31,68 11,97	2 197,54 830,02
19	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	571,92	28,53 12,62	16 314,37 7 217,41
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 roct 103-76	kg	18,00	48,44 22,85	871,95 411,22
21	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorecauciuc, a confectiilor si	t	0,02	1 632,50 700,00	32,65 14,00

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice.				
22	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	36,00	101,54 59,83	3 655,60 2 154,04
		Total Coloane monolita Cm-1 (3 buc) Inclusiv salariu				49 702,05 22 522,93
		3.2. Coloane monolita Cm-2 (11 buc)				
23	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,02	m3	25,30	2 391,79 738,68	60 512,40 18 688,71
24	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	185,00	202,54 135,99	37 470,71 25 157,64
25	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	254,32	31,68 11,97	8 057,66 3 043,38
26	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	2 330,35	28,53 12,62	66 474,76 29 408,21
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton /	kg	92,40	48,44 22,85	4 476,05 2 111,00

1	2	3	4	5	6	7
		80*80*15 roct 103-76				
28	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,09	1 634,11 701,11	147,07 63,10
29	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	176,00	101,54 59,83	17 871,83 10 530,87
		Total Coloane monolita Cm-2 (11 buc)				195 010,48
		Inclusiv salariu				89 002,91
		Total Coloane				244 712,53
		Inclusiv salariu				111 525,84
		4. Grinzi				
		4.1. Grinzi la cota 3.500				
30	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,02	m3	38,00	2 391,81 738,68	90 888,73 28 070,00
31	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	304,00	168,07 108,79	51 093,88 33 072,16
32	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	222,00	58,61 48,96	13 012,20 10 868,12
33	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm	kg	83,20	31,68 11,97	2 635,99 995,57

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc				
34	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	4 853,11	28,53 12,62	138 438,10 61 244,52
35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 roct 103-76	kg	9,00	48,42 22,83	435,82 205,46
36	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	24,00	101,54 59,83	2 437,07 1 436,03
		Total Grinzi la cota 3.500				298 941,79
		Inclusiv salariu				135 891,86
		4.2. Grinzi la cota 7.100				
37	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,02	m3	15,00	2 391,74 738,68	35 876,08 11 080,21
38	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	111,00	168,07 108,79	18 655,90 12 075,60
39	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor,	buc	65,00	58,65 48,95	3 812,00 3 182,07

1	2	3	4	5	6	7
		la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
40	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	2 407,92	28,53 12,62	68 687,41 30 387,04
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 ГОСТ 103-76	kg	497,70	48,44 22,85	24 109,52 11 370,45
42	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,50	1 633,54 700,60	816,77 350,30
43	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	24,00	101,54 59,83	2 437,07 1 436,03
		Total Grinzi la cota 7.100 Inclusiv salariu				154 394,75 69 881,70
		Total Grinzi Inclusiv salariu				453 336,54 205 773,56
		5. Podele la cota 0.000				
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	68,50	665,26 107,70	45 570,30 7 377,57
45	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	0,50	1 848,14 489,64	924,07 244,82

1	2	3	4	5	6	7
46	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,02	m3	53,50	2 391,80 738,68	127 961,42 39 519,53
47	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	250,41	27,66 11,75	6 925,18 2 942,16
48	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	2 639,20	28,53 12,62	75 284,84 33 305,73
		Total Podele la cota 0.000 Inclusiv salariu				256 665,81 83 389,81
		6. Planseul la cota 3.500				
49	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,02	m3	54,00	2 391,81 738,68	129 157,65 39 888,94
50	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	300,00	168,07 108,79	50 421,60 32 637,00
51	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la	buc	600,00	58,61 48,96	35 168,10 29 373,30

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
52	RCsD02D	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	326,70	27,66 11,75	9 034,97 3 838,49
53	RCsD02D1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	6 322,15	28,53 12,62	180 343,40 79 783,27
		Total Planseul la cota 3.500 Inclusiv salariu				404 125,72 185 521,00
		7. Elemente de consolidare pereti din caramida pe axele RA1-RA2 si R1-R8				
54	RCsD01D	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	321,40	31,68 11,97	10 183,02 3 846,15
55	RCsD02D1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	759,90	28,53 12,62	21 676,66 9 589,70
56	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,02	m3	6,90	2 391,79 738,68	16 503,37 5 096,86

1	2	3	4	5	6	7
57	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	17,60	168,30 108,79	2 962,04 1 914,71
		Total Elemente de consolidare pereti din caramida pe axele RA1-RA2 si R1-R8 Inclusiv salariu				51 325,09 20 447,42
		8. Elemente de consolidare pereti din caramida pe axa R8				
58	CK35A	Ancora surub "HSL -3-G M10/20	buc	13,00	44,19 16,31	574,53 212,09
59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 roct 103-76	kg	41,06	48,44 22,85	1 989,00 938,05
		Total Elemente de consolidare pereti din caramida pe axa R8 Inclusiv salariu				2 563,53 1 150,14

	Total	lei	2 580 872,76
	Fondul social	24,00 %	220 141,80
	Total	100,00 +	2 801 014,56
	Transportarea materialelor	7,00 %	94 152,96
	Cheltuieli de depozitare	2,00 %	26 900,85
	Cheltuieli directe	100,00 +	2 922 068,37
	Cheltuieli de regie	14,50 %	423 699,91
	Total	100,00 +	3 345 768,28
	Beneficiul de deviz	6,00 %	200 746,10
	Total deviz: Inclusiv salariu		3 546 514,38 917 257,52

Intocmit

Severin T



**Reconstruirea clădirii terminalului
Aeroportului International "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01) cu
replanificarea partiala a incaperilor si
extinderea in dimensiuni
Obiect nr. 16125/2025**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Deviz local de resurse № 2-1-1
BLOC 1A Transa 2
Constructii beton armat (comp CBA)**

Valoarea de deviz 3 546 514,38 lei

Intocmit in prețuri curente 22.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1 494,18	94,60	141 349,42
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2 375,305	94,60	224 703,87
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	986,366	94,60	93 310,23
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	711,735	94,60	67 330,13
5.	7136080025001	Montator	h-om	28,569	94,60	2 702,63
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,518	94,60	427,40
7.	7212030022700	Sudor	h-om	179,793	94,60	17 008,41
8.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	37,315	94,60	3 530,00
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	143,807	94,60	13 604,14
10.	7422010060100	Timplar	h-om	2,242	94,60	212,09
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	77,987	94,60	7 377,57
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 813,64	94,60	171 570,37
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,11	94,60	294,21
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 837,601	94,60	173 837,05
		Total manopera				917 257,52

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	9,872	3,80	37,52
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	78,775	335,00	26 389,63
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,594	12,00	7,13
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,168	4 841,00	813,29
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,262	4 841,00	10 950,34
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,412	4 841,00	6 835,49
7.	2010237318750	Distantieri	buc	3 867,349	0,65	2 513,77
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	33,60	245,00	8 232,00
9.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	130,488	245,00	31 969,56
10.	2320166200676	White spirit	kg	1,189	43,10	51,24

11.	2320187315789	Decofrol	kg	156,432	17,00	2 659,34
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,671	22,00	36,76
13.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,39	35,00	83,65
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,114	24,00	26,74
15.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	4,758	72,50	344,95
16.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,379	62,45	148,57
17.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,336	51,20	17,20
18.	2663102100000150	Beton C8/10	m3	14,908	1 150,00	17 144,20
19.	266310210000020	Beton C20/25	m3	278,594	1 475,00	410 926,14
20.	266310210000020	Beton C20/25	m3	164,153	1 475,00	242 125,68
21.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	746,487	17,65	13 175,50
22.	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	591,537	14,25	8 429,40
23.	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	20 381,664	14,25	290 438,71
24.	2710602000090	Carcase din armatura	kg	7 921,70	20,00	158 434,00
25.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	424,76	14,85	6 307,69
26.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	4 282,45	14,25	61 024,91
27.	2722103305015	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm	m	3,455	355,00	1 226,53
28.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,582	19,60	129,01
29.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	16,80	19,60	329,28
30.	2734113803381	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	45,924	19,60	900,11
31.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	211,898	19,60	4 153,19
32.	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	658,16	25,00	16 454,00
33.	2811236309900	Confecții metalice	kg	124,262	26,00	3 230,81
34.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	354,80	3,00	1 064,40
35.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	58,258	28,00	1 631,22
36.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,195	62,00	74,09
37.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	156,00	62,00	9 672,00
38.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,291	62,00	204,04
39.	2873155901202	Electrozi E42A diametrul de 6 mm	kg	14,40	62,00	892,80
40.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	332,33	4,20	1 395,79
41.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	332,33	0,65	216,00
42.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	7,223	58,00	418,93
43.	28741363133001	Ancora surub "HSL -3-G M10/20	buc	13,00	27,88	362,44
44.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	43,808	35,00	1 533,28
45.	4011106202741	Energie electrica	kw	291,265	4,10	1 194,19
46.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	33,968	20,50	696,34
47.	4100126202818	Apa	m3	6,85	20,50	140,42
Total materiale de construcții						1 345 042,28

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,622	525,00	326,55
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	33,085	125,00	4 135,62
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	16,543	455,00	7 527,06
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	10,142	425,00	4 310,35
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,36	25,00	34,00

6.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	858,693	25,00	21 467,33
7.	2922140007000	Macara	h-ut	14,34	525,00	7 528,51
8.	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	2,932	35,00	102,63
9.	2940420002445	Agregat de sudura, cu motor Diesel, cu curent de sudura nominal 250-400 A	h-ut	36,977	141,00	5 213,76
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,519	485,00	2 191,72
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	6,624	30,00	198,72
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	160,514	95,00	15 248,83
13.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	137,724	26,00	3 580,83
14.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	10,142	52,00	527,38
15.	2952270003629	Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 tf	h-ut	514,464	375,00	192 924,00
16.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	2,345	35,00	82,06
17.	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	2,093	25,00	52,32
18.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	10,884	114,00	1 240,78
19.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	34,43	525,00	18 075,76
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	41,575	525,00	21 826,88
21.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	26,325	455,00	11 977,87
Total utilaje de constructii						318 572,96

Total	lei	2 580 872,76
Fondul social	24,00 %	220 141,80
Total	100,00 +	2 801 014,56
Transportarea materialelor	7,00 %	94 152,96
Cheltuieli de depozitare	2,00 %	26 900,85
Cheltuieli directe	100,00 +	2 922 068,37
Cheltuieli de regie	14,50 %	423 699,91
Total	100,00 +	3 345 768,28
Beneficiul de deviz	6,00 %	200 746,10

Total deviz:

**3 546 514,
38**

Intocmit

Verificat



Severin T
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstruirea cladirii terminalului
Aeroportului International "Eugen Doga"
- Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01)
cu replanificarea partiala a incaperilor si
extinderea in dimensiuni
Obiect nr. 16125/2025**

Formular Nr

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
BLOC 1A Transa 2
Solutii arhitecturale (comp SA)**

Valoarea de deviz 12 296 090,72 lei

Intocmit in prețuri curente 22.07.2025

Коэффициент к осн. зарплате=1,15

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,15

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	6,50	560,50 554,82	3 643,26 3 606,34
2	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat in coloane si grilaje	m3	25,20	808,13 658,18	20 364,86 16 586,12
3	RCsO56A	Demontarea vitraliilor exterioare (витражи)	m2	60,80	69,62 69,62	4 233,16 4 233,16
4	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	2,70	69,65 69,65	188,06 188,06
5	CL55A aplicativ	DEMONTARE sistemului de fatada ventilata cu placaj din placi 600 x 600 mm din granit ceramic cu fixare vizibila (k=0,5) Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к материалам=0,50 Коэффициент к машинам=0,50	m2	119,30	313,60 281,22	37 412,50 33 549,80
6	RCsM33F	Demontarea placajelor din sticla / demontarea copertinei	m2	70,40	100,95	7 107,09

1	2	3	4	5	6	7
		(каленное стекло)			100,09	7 046,10
7	RCsO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / demontarea pereti despartitori din gips carton	m2	19,40	128,37 128,37	2 490,44 2 490,44
8	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,80	69,61 69,61	264,50 264,50
9	RCsM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare / placaj din granit ceramic	m2	120,00	289,16 288,29	34 699,20 34 595,22
10	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / pardoseli din granit ceramic	m2	17,60	87,90 84,86	1 547,00 1 493,54
11	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / parapet din caramida 250 mm	m3	5,70	560,50 554,82	3 194,83 3 162,47
12	RCsO56A	Demontarea vitraliilor exterioare (витражи)	m2	98,40	69,63 69,63	6 851,12 6 851,12
13	CL53A aplicativ	DEMONTAREA sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice din panori compozite de aluminiu (k=0,5) Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к материалам=0,50 Коэффициент к машинам=0,50	m2	217,00	106,69 91,22	23 151,05 19 794,86
14	CL54A aplicativ	DEMONTAREA sistem fatada ventilata из экструдированных алюминиевых ламелей. (k=0,5) Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к материалам=0,50 Коэффициент к машинам=0,50	m2	35,50	104,45 97,20	3 708,10 3 450,72
15	CD73A aplicativ	DEMONTAREA Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" (k=0,5) Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к материалам=0,50 Коэффициент к машинам=0,50	m2	440,20	104,71 74,52	46 092,52 32 804,25
16	RplzC43A	Desfacerea executate cu placi din vata minerala sau similare.	m2	121,20	52,53 51,13	6 366,24 6 197,15

1	2	3	4	5	6	7
17	RCsP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor / teava 50*4, cornier 50*5 Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,03	kg	2 704,00	1,82 1,69	4 929,93 4 559,63
18	RplzC43A	Desfacerea tavanelor fonoabsorbante, executate cu placi din vata minerala sau similare.	m2	69,50	52,53 51,13	3 650,58 3 553,65
19	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla profilata	m2	69,50	100,89 100,09	7 011,97 6 956,04
20	RCsI41F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	69,50	107,94 105,53	7 501,87 7 334,05
21	RCsI41F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	154,60	107,94 105,53	16 687,68 16 314,34
22	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	453,00	117,49 117,49	53 224,42 53 224,42
23	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	453,00	48,96 48,96	22 176,79 22 176,79
24	TsI51A10	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	453,00	29,88 0,00	13 534,43 0,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				330 031,60 290 432,77
		2. Pereti				
25	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	55,00	3 473,84 615,75	191 060,97 33 866,32
		Total Pereti Inclusiv salariu				191 060,97 33 866,32
		3. Pereti despartitori				
26	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din	m2	285,10	879,44 396,97	250 729,54 113 177,45

1	2	3	4	5	6	7
		ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005				
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				250 729,54 113 177,45
		4. Acoperisul				
		4.1. Acoperis nou				
27	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / профнастил Rannila RAN 70 Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	400,70	332,64 130,55	133 288,74 52 310,58
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / membrana Tehnonicoli Parobarier C Material marunt=1,03	m2	400,70	43,61 27,20	17 472,97 10 898,01
29	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / vata minerala Tehnoruf H35 gros.100 mm (105-135 kg/m3)	m2	400,70	276,64 57,66	110 849,65 23 103,87
30	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / vata minerala Tehnoruf B60 gros.50 mm (165- 195 kg/m3)	m2	400,70	189,94 57,66	76 108,96 23 103,87
31	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (I strat - Tehnoelast ФИКС, II strat - Tehnoelast ЕКР)	m2	400,70	332,32 73,98	133 160,72 29 642,63

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt=1,05				
		Total Acoperis nou Inclusiv salariu				470 881,04 139 058,96
		4.2. Acoperis existent				
32	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (I strat - Tehnoelast ФИКС, II strat - Tehnoelast ЕКР) Material marunt=1,05	m2	154,60	332,32 73,98	51 376,60 11 436,85
		Total Acoperis existent Inclusiv salariu				51 376,60 11 436,85
		4.3. Nod 3				
33	RpCE27A	Pilnie de scurgere a apei pluviale cu parafrunzar (captator de frunze) Mat. marunte (electrozi, carbid, etc.)=1,08	buc	2,00	1 936,71 21,75	3 873,42 43,51
34	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05	m2	28,50	287,97 87,03	8 207,20 2 480,41
35	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala Tehnoruf H35 gros.30 m	m2	28,50	104,11 17,41	2 967,03 496,08
36	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 40 mm Materiale marunte (bare de metal D = 6- 8 mm, lungimea 400 mm)=1,015	m2	18,30	98,32 13,05	1 799,17 238,87
37	CE06A	Tabla din otel galvanizat 1 mm Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	0,80	360,94 130,55	288,75 104,44
		Total Nod 3 Inclusiv salariu				17 135,57 3 363,31
		4.4. Nod 4				

1	2	3	4	5	6	7
38	CD08A1	Placi din fibrociment FC gros.12 mm (стены из цемента-стружечных плит ЦСП -12 мм) Material marunt (accesorii metalice zincate pt. pereti, chit de etansare garnituri)=1,05	m2	29,90	497,50 88,12	14 875,27 2 634,80
39	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime / короб Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05	m2	40,10	287,97 87,03	11 547,66 3 489,99
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	150,00	58,30 22,85	8 744,55 3 426,89
41	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice.	t	0,15	1 298,60 700,67	194,79 105,10
42	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala Tehnoruf H35 gros.30 m	m2	29,80	104,11 17,41	3 102,35 518,69
43	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05	m2	11,60	287,97 87,03	3 340,45 1 009,57
44	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (пароизоляционная пленка) Material marunt=1,03	m2	17,10	43,61 27,20	745,66 465,05

1	2	3	4	5	6	7
45	CK10A	Luminatoare metalice simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la constructii de orice natura inclusiv accesoriile necesare ca: jgheaburi pentru colectarea apei provenite din condens, dispozitive de protectie contra patrunderii apei din precipitatii la schimbarile de pante si marginile geamurilor etc. (Montarea luminatoarelor de tip cupola din policarbonat cu deschidere automatizata dim. de 1250x1250 mm, si deschidere la distanta, 8 buc)	m2	12,50	9 812,14 239,34	122 651,78 2 991,73
		Total Nod 4 Inclusiv salariu				165 202,51 14 641,82
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				704 595,72 168 500,94
		5. Usi				
46	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1,2 usi interioare oarbe, 900*2100)	m2	15,12	6 771,58 103,35	102 386,34 1 562,70
47	CK56A	Usa interioara oarba antiincendiara EI 30 (U3/1, 3/2 , 900*2100) Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,003	m2	5,70	8 086,11 478,68	46 090,81 2 728,45
48	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U4/1 usi exterioare oarbe, 900*2100)	m2	1,89	6 771,58 103,31	12 798,28 195,26
49	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu	m2	5,04	6 794,47 115,32	34 244,12 581,22

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U24, 27 usi interioare oarbe, 1200*2100)				
50	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U28, usa vitrata, 1850*2600)	m2	9,62	7 044,46 115,32	67 767,71 1 109,38
51	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (O-1, 1730*1750 (h))	m2	0,45	6 782,89 119,62	3 052,30 53,83
52	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre	m	1,00	256,09 43,51	256,09 43,51
53	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (250 mm) Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	1,00	296,78 39,16	296,78 39,16
		Total Usi Inclusiv salariu				266 892,43 6 313,51
		6. Vitralii				
		6.1. Vitralii exterioare (Витражи алюминиевые с зеркальным стеклом звукоизолирующим "Planibel Darc Blue" внутреннее стекло "Триплекс")				
54	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (VE-13, 22000*2600, + автоматические раздвижные двери)	m2	57,20	10 099,38 81,59	577 684,65 4 667,09
55	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (VE-14, 5580*2600, + автоматические раздвижные	m2	14,51	10 099,70 81,59	146 546,61 1 183,92

1	2	3	4	5	6	7
		двери типа "break-out", + автоматические открываемые фрамуги при пожаре)				
56	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (VE-15, 7450*2600, + автоматические раздвижные двери типа "break-out", + автоматические открываемые фрамуги при пожаре)	m2	19,40	10 099,39 81,59	195 928,19 1 582,85
57	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (VE-16, 39470*2600, + автоматические раздвижные двери типа "break-out", + автоматические открываемые фрамуги при пожаре)	m2	100,65	10 099,43 81,59	1 016 507,51 8 212,23
58	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (VE-17, 10980*2550, + автоматические раздвижные двери типа "break-out", + автоматические открываемые фрамуги при пожаре)	m2	28,00	10 099,38 81,59	282 782,68 2 284,59
59	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (VE-18, 9970*2550, + автоматические раздвижные двери типа "break-out", + автоматические открываемые фрамуги при пожаре)	m2	25,42	10 099,38 81,59	256 726,20 2 074,11
		Total Vitralii exterioare (Витражи алюминиевые с зеркальным стеклом звукоизолирующим "Planibel Darc Blue" внутреннее стекло				2 476 175,84 20 004,79

1	2	3	4	5	6	7
		"Триплекс") Inclusiv salariu				
		6.2. Vitralii interioare				
60	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (VI-15, 7000*2550)	m2	71,40	10 099,39 81,59	721 096,10 5 825,75
61	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (VI-16, 1900*2550)	m2	9,70	10 099,39 81,59	97 964,09 791,43
		Total Vitralii interioare Inclusiv salariu				819 060,19 6 617,18
		Total Vitralii Inclusiv salariu				3 295 236,03 26 621,97
		7. Pardoseli				
		7.1. Tip II-1 (etaj 1)				
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50 mm)	m2	333,11	114,23 76,15	38 049,70 25 367,37
63	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00	m2	333,11	77,24 52,22	25 730,84 17 394,76
64	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	333,11	1 113,00 260,44	370 750,80 86 756,24
		Total Tip II-1 (etaj 1) Inclusiv salariu				434 531,34 129 518,37
		7.2. Tip Φ-1 (etaj 1)				
65	CG45E	Pardoseli suprainaltate demontabile cu modulul de 600 x	m2	33,47	2 046,11 115,21	68 483,45 3 855,99

1	2	3	4	5	6	7
		600 mm cu inaltimea 450-800 mm: cu montanti de constructii standardizate si lonjeroane / система фальшпола Самара - Indasries" Bordox MO 600*600 b=30 mm (стоечная система со стрингерами) + vata minerala gros 30 mm				
		Total Tip Ф-1 (etaj 1) Inclusiv salariu				68 483,45 3 855,99
		7.3. Tip II-1 (etaj 2)				
66	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 20 mm (Y=35 kg/m ³ λ=0.032 W/mK) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,015	m2	313,77	39,31 13,05	12 332,81 4 096,18
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (60 mm)	m2	313,77	114,22 76,15	35 839,73 23 894,54
68	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00	m2	313,77	115,87 78,33	36 355,53 24 577,17
69	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	313,77	1 113,00 260,44	349 225,47 81 719,26
		Total Tip II-1 (etaj 2) Inclusiv salariu				433 753,54 134 287,15
		7.4. Tip II-5 (etaj 2)				
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20...70 mm)	m2	36,40	114,22 76,15	4 157,54 2 771,97
71	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata	m2	36,40	57,95 39,17	2 109,29 1 425,63

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00				
72	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare membrana Паробарьер Б	m2	36,40	104,80 2,18	3 814,56 79,18
73	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35 kg/m3 л=0.032 W/mK) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,015	m2	36,40	98,32 13,05	3 578,74 475,18
74	IzF04J1 aplicativ	Стеклохолст ТЕХНОНИКОЛЬ 100 г/м2	m2	36,40	13,81 2,18	502,52 79,18
75	IzF04J1 aplicativ	Полимерная мембрана ECOPLAST V-GR	m2	36,40	115,95 2,18	4 220,65 79,18
76	IzF04J1 aplicativ	Геотекстиль технониколь 300 г/м2	m2	36,40	21,99 2,18	800,51 79,18
77	CG45A	Pardoseli suprainaltate demontabile cu modulul de 600 x 600 mm cu inaltimea 37-80 mm: cu montanti de constructii standardizate / плиты керамогранита 600*600 по опорной полимерной конструкции	m2	36,40	1 152,30 34,92	41 943,61 1 271,14
		Total Tip II-5 (etaj 2) Inclusiv salariu				61 127,42 6 260,64
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				997 895,75 273 922,15
		8. Finisare interioara (Tavan)				
		8.1. Tip 1				
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	33,47	6,88 3,26	230,16 109,26
79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / 2 mm	m2	33,47	198,12 166,45	6 630,96 5 570,99

1	2	3	4	5	6	7
80	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	m2	-33,47	119,83 101,17	-4 010,71 -3 386,30
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,47	68,12 59,84	2 280,10 2 002,69
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,47	6,88 3,26	230,16 109,26
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,47	81,92 59,84	2 741,83 2 002,68
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				8 102,50 6 408,58
		8.2. Tip 2				
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	422,00	6,88 3,26	2 901,76 1 377,28
85	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (2 mm)	m2	422,00	198,12 166,45	83 605,40 70 241,35
86	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	m2	-422,00	119,83 101,17	-50 568,34 -42 695,72
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	422,00	68,12 59,83	28 748,09 25 250,16

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	422,00	6,88 3,26	2 901,76 1 377,28
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	422,00	81,92 59,83	34 569,73 25 250,16
90	CK52B	Plafoane suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m / подвесной металлический касетный потолок Грильятто Material marunt (selector de profiluri, cirpe)=1,003	m2	422,00	903,56 96,82	381 304,02 40 859,35
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				483 462,42 121 659,86
		8.3. Tip 3				
91	CK52B aplicativ	Plafoane suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m / подвесной металлический реечный потолок Material marunt (selector de profiluri, cirpe)=1,003	m2	350,70	1 009,96 96,82	354 193,83 33 955,82
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				354 193,83 33 955,82
		Total Finisare interioara (Tavan) Inclusiv salariu				845 758,75 162 024,26
		9. Finisare interioara (Pereti)				
		9.1. Tip 1 (pereti exteriori)				
92	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton / 25 mm	m2	105,70	152,96 130,55	16 168,31 13 798,92
93	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de	m2	105,70	20,48 14,14	2 164,84 1 494,87

1	2	3	4	5	6	7
		grund aplicat la pereti, executat cu mortar				
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	105,70	6,88 3,26	726,85 345,01
95	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului / 2 mm	m2	105,70	164,29 132,72	17 365,62 14 028,90
96	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	m2	-105,70	97,31 78,33	-10 285,93 -8 279,39
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	105,70	68,12 59,83	7 200,64 6 324,48
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	105,70	32,52 15,23	3 437,01 1 609,90
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	105,70	81,92 59,83	8 658,79 6 324,48
		Total Tip 1 (pereti exteriori) Inclusiv salariu				45 436,13 35 647,17
		9.2. Tip 2 (pereti despartitori, coloane)				
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	589,80	6,88 3,26	4 055,57 1 924,92
101	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	589,80	164,29 132,72	96 899,09 78 280,46

1	2	3	4	5	6	7
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	589,80	68,12 59,83	40 179,16 35 290,34
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	589,80	32,52 15,23	19 178,31 8 983,03
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	589,80	81,92 59,83	48 315,66 35 290,34
		Total Tip 2 (pereti despartitori, coloane) Inclusiv salariu				208 627,79 159 769,09
		9.3. Tip 3 (подоконная часть)				
105	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton / 25 mm	m2	52,30	152,96 130,55	7 999,56 6 827,66
106	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	52,30	20,49 14,14	1 071,38 739,58
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,30	6,88 3,26	359,59 170,66
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului / 2 mm	m2	52,30	164,29 132,72	8 592,43 6 941,46
109	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00	m2	-52,30	97,31 78,33	-5 089,39 -4 096,56

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=3,00				
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,30	68,12 59,83	3 562,77 3 129,27
111	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	52,30	32,52 15,23	1 700,56 796,53
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,30	81,92 59,83	4 284,39 3 129,37
		Total Tip 3 (подоконная часть) Inclusiv salariu				22 481,29 17 637,97
		9.4. Tip 4 (pereti despartitori, coloane)				
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,60	6,88 3,27	86,67 41,15
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	12,60	164,29 132,73	2 070,11 1 672,34
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,60	68,12 59,83	858,31 753,87
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	12,60	32,52 15,23	409,75 191,94
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,60	81,92 59,84	1 032,22 753,96
		Total Tip 4 (pereti despartitori, coloane) Inclusiv salariu				4 457,06 3 413,26
		9.5. Finisarea peretelui si peretilor despartitori in partea de jos				
118	CD07B	Pereti din panouri din tabla	m2	390,10	969,26	378 106,58

1	2	3	4	5	6	7
		zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (captusire cu panele HPL)			108,79	42 438,98
119	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv / нержавеющая сталь	m2	24,00	969,25 108,79	23 262,12 2 610,96
120	RCsP38F	Алюминиевый каркас	t	0,50	50 588,38 4 841,06	25 294,19 2 420,53
		Total Finisarea peretelui si peretilor despartitori in partea de jos Inclusiv salariu				426 662,89 47 470,47
		Total Finisare interioara (Pereti) Inclusiv salariu				707 665,16 263 937,96
		10. Finisare exterioara				
		10.1. Fasada ventilata din placi din granit ceramic				
121	CL55A	Montarea sistemului de fatada ventilata cu placaj din placi 600 x 600 mm din granit ceramic cu fixare vizibila, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor / placi termoizolante vata minerala Tehnovent Standart gros. 100 mm (72-88 kg/m3) Material marunt=1,005	m2	122,40	2 289,23 562,44	280 202,23 68 843,16
122	CL55A aplicativ	Montarea sistemului de fatada ventilata cu placaj din placi 600 x 600 mm din granit ceramic cu fixare vizibila, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor / / Placarea placilor din granit ceramic pe sistema de fatada ventilata existenta (k manopera = 0.6) Material marunt=1,005 Коэффициент к трудозатратам=0,60	m2	120,00	1 276,34 337,47	153 160,44 40 495,99
		Total Fasada ventilata din placi din granit ceramic Inclusiv salariu				433 362,67 109 339,15
		10.2. Nod 1				

1	2	3	4	5	6	7
123	CD08A1	Placi din fibrociment FC gros.12 mm (стены из цементостружечных плит ЦСП -12 мм) Material marunt (accesorii metalice zincate pt. pereti, chit de etansare garnituri)=1,05	m2	24,70	497,50 88,12	12 288,22 2 176,56
124	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: (Panouri de tip sandwich IZOTHERM SCw gr.100 mm, cu miez din placi de vata minerala) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,03	m2	51,60	1 011,20 149,04	52 177,73 7 690,60
125	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: (Panouri de tip sandwich IZOTHERM SCw gr.50 mm, cu miez din placi de vata minerala) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,03	m2	68,20	860,96 149,04	58 717,44 10 164,68
126	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala TEHNOVENT gros.30 mm	m2	56,50	104,11 17,41	5 882,01 983,46
127	CD07A1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime mai mare de 6 m / алюминиевая композитная панель (АКП)	m2	106,60	638,53 103,35	68 067,31 11 017,12
128	CL54B	Фасадная система из экструдированных алюминиевых ламелей.	m2	44,20	2 482,28 158,23	109 716,60 6 993,97
129	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala Tehnoruf H35 gros.100 m	m2	2,90	231,62 17,42	671,70 50,52
130	CK26B	Нащельник Rannila 120 мм	m	83,10	131,12 43,52	10 895,96 3 616,18
131	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea	m2	48,60	294,89 194,41	14 331,58 9 448,17

1	2	3	4	5	6	7
		carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005				
		Total Nod 1 Inclusiv salariu				332 748,55 52 141,26
		10.3. Nod 2				
132	CD08A1	Placi din fibrociment FC gros.12 mm (стены из цементостружечных плит ЦСП -12 мм) Material marunt (accesorii metalice zincate pt. pereti, chit de etansare garnituri)=1,05	m2	6,80	497,50 88,12	3 383,02 599,20
133	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: (Panouri de tip sandwich IZOTHERM SCw gr.100 mm, cu miez din placi de vata minerala) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,03	m2	13,70	1 011,17 149,05	13 852,99 2 041,94
134	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: (Panouri de tip sandwich IZOTHERM SCw gr.50 mm, cu miez din placi de vata minerala) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,03	m2	22,00	860,96 149,04	18 941,07 3 278,93
135	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala TEHNOVENT gros.30 mm	m2	22,00	104,11 17,41	2 290,34 382,94
136	CD07A1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime mai mare de 6 m / алюминевая композитная панель (АКП)	m2	45,00	638,53 103,35	28 733,69 4 650,73
137	CL54B	Фасадная система из экструдированных алюминиевых ламелей.	m2	10,40	2 482,28 158,24	25 815,71 1 645,66

1	2	3	4	5	6	7
138	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala Tehnoruf H35 gros.100 m	m2	1,00	231,61 17,41	231,61 17,41
139	CK26B	Нащельник Rannila 120 мм	m	20,60	131,12 43,52	2 701,04 896,43
140	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	24,40	294,89 194,41	7 195,28 4 743,53
141	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	4,00	30,34 13,05	121,36 52,22
142	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	4,00	143,22 73,98	572,86 295,91
		Total Nod 2 Inclusiv salariu				103 838,97 18 604,90
		Total Finisare exterioara Inclusiv salariu				869 950,19 180 085,31
		11. Coperine				
		11.1. Copertina C-1-1				
143	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	498,20	58,30 22,85	29 043,53 11 381,79
144	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,50	1 298,44 700,60	649,22 350,30
145	CL18A	Траверса труба нерж сталь D20x4,	kg	19,10	208,45 22,85	3 981,40 436,39
146	CK35B	Конектор стена --траверса	buc	6,00	534,16 21,76	3 204,95 130,55
147	CK35B	Конектор траверса -труба	buc	6,00	534,16	3 204,95

1	2	3	4	5	6	7
					21,76	130,55
148	CK33C	Спайдер двойной	buc	12,00	1 195,28	14 343,30
					271,98	3 263,70
149	CK33C	Спайдер одинарный	buc	6,00	1 130,28	6 781,65
					271,98	1 631,85
150	CM03E	Стекло - триплекс из закаленного стекла (10+10)	m2	18,00	3 980,55	71 649,86
					130,55	2 349,86
151	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m	6,00	261,09	1 566,52
					32,64	195,82
152	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m	10,80	336,65	3 635,84
					38,08	411,23
		Total Copertina C-1-1 Inclusiv salariu				138 061,22 20 282,04
		11.2. Copertina C-1-2				
153	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 706,40	58,30	99 478,03
					22,85	38 984,28
154	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice.	t	1,706	1 298,49	2 215,22
					700,63	1 195,27
155	CL18A	Траверса труба нерж сталь D20x4,	kg	63,80	208,45	13 298,95
					22,85	1 457,60
156	CK35B	Конектор стена --траверса	buc	20,00	534,16	10 683,16
					21,76	435,16
157	CK35B	Конектор траверса -труба	buc	20,00	534,16	10 683,16
					21,76	435,16
158	CK33C	Спайдер двойной	buc	54,00	1 195,28	64 544,85
					271,98	14 686,65
159	CK33C	Спайдер одинарный	buc	6,00	1 130,28	6 781,65
					271,98	1 631,85
160	CM03E	Стекло - триплекс из закаленного стекла (10+10)	m2	67,20	3 980,55	267 492,83
					130,55	8 772,83
161	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m	22,40	261,08	5 848,29
					32,64	731,07

1	2	3	4	5	6	7
162	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m	10,80	336,65 38,08	3 635,84 411,23
		Total Copertina C-1-2 Inclusiv salariu				484 661,98 68 741,10
		Total Coperine Inclusiv salariu				622 723,20 89 023,14

		Total	lei	9 082 539,34
		Fondul social	24,00 %	385 897,39
		Total	100,00 +	9 468 436,73
		Transportarea materialelor	7,00 %	515 388,53
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %	147 253,86
		Cheltuieli directe	100,00 +	10 131 079,12
		Cheltuieli de regie	14,50 %	1 469 006,47
		Total	100,00 +	11 600 085,59
		Beneficiul de deviz	6,00 %	696 005,13
		Total deviz: Inclusiv salariu		12 296 090,72 1 607 905,78

Intocmit

Severin T

Severin T

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstruirea cladirii terminalului
Aeroportului International "Eugen Doga"
- Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01)
cu replanificarea partiala a incaperilor si
extinderea in dimensiuni
Obiect nr. 16125/2025**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Deviz local de resurse № 2-1-2
BLOC 1A Transa 2
Solutii arhitecturale (comp SA)**

Valoarea de deviz 12 296 090,72 lei

Intocmit in prețuri curente 22.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	504,86	94,60	47 759,74
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	629,212	94,60	59 523,46
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 250,291	94,60	118 277,53
4.	7123010010200	Betonist	h-om	115,92	94,60	10 966,03
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	249,099	94,60	23 564,77
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	853,753	94,60	80 765,02
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	7,894	94,60	746,77
8.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	386,809	94,60	36 592,13
9.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	547,239	94,60	51 768,80
10.	7134050013250	Izolator	h-om	29,661	94,60	2 805,94
11.	7135013011440	Geamgiu	h-om	97,98	94,60	9 268,91
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	835,578	94,60	79 045,67
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	122,977	94,60	11 633,62
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	17,449	94,60	1 650,67
15.	7212030022700	Sudor	h-om	35,806	94,60	3 387,25
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	813,31	94,60	76 939,14
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	342,821	94,60	32 430,88
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	37,315	94,60	3 530,00
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 771,549	94,60	167 588,53
20.	7422010060100	Timplar	h-om	344,703	94,60	32 608,89
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	797,053	94,60	75 401,21
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 217,733	94,60	115 197,56
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	78,431	94,60	7 419,59
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	5 909,447	94,60	559 033,67
		Total manopera				1 607 905,7

						8
--	--	--	--	--	--	---

Materiale:

1.	1411112204417	Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115x6x22	kg	0,194	35,00	6,79
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,05	295,00	14,75
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	63,289	12,45	787,94
4.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	5,721	15,00	85,81
5.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,028	4 841,00	135,55
6.	20301129311031	Usa interioara oarba antiincendiara EI 30	m2	5,717	7 440,00	42 534,48
7.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	0,45	6 500,00	2 925,00
8.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	429,788	0,55	236,38
9.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	110,047	1,60	176,07
10.	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	627,764	0,40	251,11
11.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	167,403	0,40	66,96
12.	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	3,133	60,00	187,98
13.	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	3,916	35,00	137,06
14.	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,40	52,50	21,00
15.	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	13,721	0,65	8,92
16.	2320146200700	Petrol lampant	l	1,907	14,00	26,70
17.	2320166200676	White spirit	kg	4,594	32,40	148,84
18.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	349,839	15,50	5 422,51
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,761	12,85	22,63
20.	2413217300010	Cleme	buc	11,016	24,00	264,38
21.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,174	20,00	23,48
22.	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,04	350,00	14,00
23.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	159,112	101,00	16 070,31
24.	24165861053032	Amorsa-grund	kg	250,70	22,00	5 515,40
25.	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,343	55,00	18,87
26.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	18,377	45,10	828,81
27.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	486,348	45,00	21 885,66
28.	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,629	210,80	132,59
29.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	4,44	59,00	261,96
30.	2430126108727	Email epoxidic	kg	13,974	67,00	936,26
31.	24302261000001	Fuga	kg	129,376	41,00	5 304,41
32.	2430226100011	Chit EP-00-10	kg	11,878	35,00	415,73
33.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,00	62,30	62,30
34.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	9,188	37,30	342,71
35.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	317,225	40,90	12 974,50
36.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	56,562	34,20	1 934,42
37.	2430226101600	Chit silionic	kg	5,918	325,00	1 923,35
38.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	39,153	35,00	1 370,36
39.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	298,097	5,70	1 699,16
40.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	42,158	32,00	1 349,06
41.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,296	46,00	59,62
42.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	424,48	0,55	233,46
43.	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,069	35,00	2,42
44.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	2 781,584	7,50	20 861,88
45.	2466477300806	Adeziv pentru stilpi de pardoseli poliuritan	kg	1,057	3,20	3,39
46.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru	m	868,172	1,55	1 345,67

		armarea rosturilor de ghips-carton				
47.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	55,574	2,00	111,15
48.	2521106718392250	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)	m	1,02	250,00	255,00
49.	2521302602900100	Placi vata minerala Tehnovent Standart gros. 100 mm (72-88 kg/m3)	m2	250,92	210,00	52 693,20
50.	2521302602906100	Vata minerala gros 100 mm	m2	295,121	210,00	61 975,41
51.	252130671787512	Placi din fibrociment FC gros. 12 mm (стены из цемента-стружечных плит ЦСП -12 мм)	m2	90,258	256,10	23 115,07
52.	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	342,595	9 500,00	3 254 652,50
53.	2523146720400	Luminator metalic, inclusiv accesoriile	m2	12,50	9 550,00	119 375,00
54.	2523156719203	Dibluri de masa plastica cu suruburi 12x80 mm	buc	401,64	0,65	261,07
55.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	1 827,09	0,60	1 096,25
56.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	512,528	38,00	19 476,07
57.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	521,969	1,55	809,05
58.	26111125003001	Steclo - триплекс из закаленного стекла (10+10)	m2	93,72	3 500,00	328 020,00
59.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	324,211	10,85	3 517,70
60.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	13,255	1 100,00	14 580,50
61.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	22 000,00	5,85	128 700,00
62.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,00	2,60	39,00
63.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	72,952	4,93	359,66
64.	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 049,526	3,90	23 593,15
65.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 282,622	7,80	10 004,44
66.	2661126417161	Panouri de pardoseli suprainalte	m2	34,139	450,00	15 362,55
67.	26611264171611	Placi de granit ceramic 600*600*20	m2	37,128	795,00	29 516,76
68.	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5 mm	m2	77,033	47,00	3 620,55
69.	2662102701000125	Placi ghips-carton 12,5 mm	m2	1 203,407	47,00	56 560,13
70.	2662102701010	Placi de tavane "Griliato"	m2	431,731	750,00	323 798,25
71.	26621027010101	Подвесной металлический реечный потолок	m2	358,787	854,00	306 404,10
72.	2664102100000	Mortar	m3	0,948	1 050,00	995,40
73.	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	40,831	1 100,00	44 914,10
74.	2664102103001	Mortar ciment-var	m3	3,318	1 050,00	3 483,90
75.	2666122800555	Element de inchidere	buc	5,85	39,17	229,14
76.	2670112202052	Placi de granit ceramic (pardosea)	m2	656,584	795,00	521 984,28
77.	2670112202152	Placi de placaj din granit ceramic	m2	118,188	650,00	76 822,20
78.	26701122021521	Placi de placaj cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	120,552	1 450,00	174 800,40
79.	267011220400220	Placi polistire extrudat XPS - 20 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK)	m2	324,846	25,20	8 186,12
80.	267011220400240	Placi polistire extrudat XPS - 40 mm	m2	18,946	82,20	1 557,36
81.	267011220400250	Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK)	m2	37,685	82,20	3 097,71
82.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	627,207	6,25	3 920,05
83.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	3,263	22,00	71,78
84.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	4,584	14,00	64,18
85.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	494,884	13,20	6 532,47

86.	26821326004701 2	Membrane bituminoase - Tehnoelast ЕКР	m2	670,524	102,10	68 460,50
87.	26821326004701 3	Membrane bituminoase Tehnoelast ФИКС	m2	670,524	97,00	65 040,83
88.	26821326016260 1	membrana Паробарьер Б	m2	39,312	95,00	3 734,64
89.	26821326016260 2	Стеклохолст ТЕХНОНИКОЛЬ 100 г/м2	m2	39,312	10,75	422,60
90.	26821326016260 3	Полимерная мембрана ЕСОPLAST V-GR	m2	39,312	105,33	4 140,73
91.	26821326016260 4	Геотекстиль технониколь 300 г/м2	m2	39,312	18,33	720,59
92.	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,14	25,00	3,50
93.	26821626113710 0	Placi vata minerala Tehnoruf H35 gros.100 m	m2	3,978	210,00	835,38
94.	26821626113711 00	Placi vata minerala Tehnoruf H35 gros.100 mm (105-135 kg/m3)	m2	408,714	210,00	85 829,94
95.	26821626113715 0	Placi vata minerala Tehnoruf B60 gros.50 mm (105-135 kg/m3)	m2	408,714	125,00	51 089,25
96.	26821626113730	Placi vata minerala TEHNOVENT gros.30 mm	m2	80,07	85,00	6 805,95
97.	26821626113730 1	Placi vata minerala Tehnoruf H35 gros.30 m	m2	59,466	85,00	5 054,61
98.	27104036420001	Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2	0,966	175,00	169,05
99.	27104036420002	Tabla zincata ondulata sau cutata / профнастил Rannila RAN 70	m2	483,845	138,00	66 770,61
100.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	467,366	33,00	15 423,08
101.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	252,441	26,00	6 563,47
102.	27104037001181	Pilnie de scurgere a apei pluviale cu parafrunzar (captator de frunze)	buc	2,16	1 750,00	3 780,00
103.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	23,134	132,00	3 053,68
104.	2710406311800	Igheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	30,715	116,00	3 562,94
105.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	137,012	25,00	3 425,30
106.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	381,996	9,55	3 648,06
107.	2710703520285	Profil de suport	m	791,759	13,25	10 490,81
108.	27321036460701	Tabla cutata alumineвая КОМПОЗИТНАЯ панель (АКП)	m2	168,276	450,00	75 724,20
109.	27321036460702	Panele HPL	m2	433,011	750,00	324 758,25
110.	27321036460702 1	Нержающая сталь	m2	26,64	750,00	19 980,00
111.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	24,375	25,83	629,60
112.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	180,314	21,25	3 831,68
113.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,25	62,00	15,50
114.	27431235490265 230	Glafuri exterioare din aluminiu ferestre	m	1,00	210,00	210,00
115.	27431235490265 2301	Нащельник Rannila 120 мм	m	103,70	85,00	8 814,50
116.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2 354,60	34,85	82 057,81
117.	27752763098861	траверса труба нерж сталь D20x4, L=2.5 м	kg	82,90	185,00	15 336,50
118.	28111063012001	Алюминиевый каркас	kg	500,00	45,00	22 500,00
119.	2811106302011	Montanti metalice pentru pardoseli suprainaltate cu piese de legatura	buc	194,099	103,00	19 992,20
120.	2811106302012	Lonjeroane metalice de pardoseli suprainaltate	buc	197,172	60,85	11 997,92
121.	28112363049011	Фасадная система ЛИНИУС (из экструдированных алюминиевых ламелей)	m2	64,428	1 950,00	125 634,60
122.	28112363049031 00	Panouri "Sandwich" -100 mm (pereti)	m2	68,604	610,00	41 848,44
123.	28112363049035 0	Panouri "Sandwich" -50 mm (acoperis)	m2	94,764	467,00	44 254,79
124.	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	1,715	35,00	60,03
125.	2811236309900	Confectii metalice	kg	0,50	12,50	6,25
126.	2812106305912	Suspendare cu bratară si tije	buc	620,015	3,50	2 170,06

127.	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	868,02	18,00	15 624,36
128.	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	651,015	18,00	11 718,27
129.	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu (oarbe)	m2	22,05	6 550,00	144 427,50
130.	28121063060502	Usi din profiluri din aluminiu (vitrate)	m2	9,62	6 800,00	65 416,00
131.	28631463102371	Спайдер двойной	buc	66,00	920,00	60 720,00
132.	28631463102372	Спайдер одинарный	buc	12,00	855,00	10 260,00
133.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	2,526	27,92	70,52
134.	2873147300863	Agrafe	kg	21,052	28,00	589,46
135.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,286	62,00	17,73
136.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,25	62,00	15,50
137.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	12,188	62,00	755,65
138.	2874115802501	Surub M 20	buc	5,00	4,50	22,50
139.	2874115825461	Suruburi cu autofiletare 5x35 mm	kg	669,40	35,00	23 429,00
140.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 020,26	0,55	561,14
141.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	5,508	150,00	826,20
142.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	947,142	0,07	66,30
143.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	3 636,009	0,07	254,52
144.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	8 432,445	0,10	843,24
145.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	1 159,48	0,55	637,71
146.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	480,495	5,00	2 402,47
147.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	480,495	0,65	312,33
148.	2874115837745	Suruburi	buc	292,52	0,65	190,14
149.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	2 107,875	0,55	1 159,33
150.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	5,00	0,40	2,00
151.	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,00	0,30	1,50
152.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	424,48	0,60	254,69
153.	2874125886734	Nituri POP	buc	4 345,705	0,65	2 824,72
154.	28741353133001	Конектор стена --траверса	buc	26,00	512,40	13 322,40
155.	28741363133002 1	Конектор траверса -труба	buc	26,00	512,40	13 322,40
156.	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	2,925	15,20	44,46
157.	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	5,508	36,10	198,84
158.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	5,85	206,67	1 209,02
159.	28752740000502	Cot burlan	buc	11,016	114,17	1 257,70
160.	28752740000503	Cot de capat	buc	5,508	114,17	628,84
161.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	5,508	37,50	206,56
162.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	5,85	113,33	662,98
163.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	40,953	13,83	566,38
164.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	5 164,008	0,03	154,92
165.	2881116002700	Disc abraziv	buc	12,937	35,00	452,79
166.	4011106202741	Energie electrica	kw	52,245	4,10	214,19
167.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	45,436	20,50	931,43
168.	4100126202818	Apa	m3	6,718	20,50	137,73
169.	54654654654653 4	Vata minerala gros 30 mm	m2	33,805	82,00	2 772,01
170.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	123,786	6,25	773,67
Total materiale de constructii						7 362 693,24

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	2,164	525,00	1 136,09
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	1,197	525,00	628,43
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	10,143	300,00	3 042,90
4.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	127,719	25,00	3 192,98
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	11,558	35,00	404,54

6.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	28,331	35,00	991,59
7.	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	4,386	35,00	153,51
8.	2922140007000	Macara	h-ut	56,595	525,00	29 712,38
9.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	4,38	25,00	109,50
10.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	4,223	25,00	105,57
11.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	20,093	35,00	703,25
12.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,983	25,00	24,57
13.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	19,852	25,00	496,30
14.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,393	143,00	56,20
15.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	366,284	35,00	12 819,97
16.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-2,572	25,00	
17.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	54,306	45,00	2 443,77
18.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	10,143	50,00	507,15
19.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	16,072	26,00	417,88
20.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3,942	25,00	98,55
21.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	346,807	25,00	8 670,18
22.	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut	0,345	140,00	48,30
23.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,287	75,50	21,67
24.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	19,064	525,00	10 008,61
25.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	43,193	525,00	22 676,32
26.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	29,746	455,00	13 534,43
Total utilaje de constructii						111 940,32

Total	lei	9 082 539,34
Fondul social	24,00 %	385 897,39
Total	100,00 +	9 468 436,73
Transportarea materialelor	7,00 %	515 388,53
Cheltuieli de depozitare	2,00 %	147 253,86
Cheltuieli directe	100,00 +	10 131 079,12
Cheltuieli de regie	14,50 %	1 469 006,47
Total	100,00 +	11 600 085,59
Beneficiul de deviz	6,00 %	696 005,13

Total deviz:

**12 296 09
0,72**

Intocmit

Severin T

Severin T

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstruirea cladirii terminalului
Aeroportului International "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01) cu
replanificarea partiala a incaperilor si
extinderea in dimensiuni
Obiect nr. 16125/2025**

Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3
BLOC 1A Transa 2
Constructii Metalice (comp CM)**

Valoarea de deviz 1 046 023,119 lei

Intocmit in prețuri curente 22.07.2025

Коэффициент к осн. зарплате=1,150

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,150

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructii metalice				
1	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	15,47	33 141,066 4 351,606	512 692,29 67 319,347
2	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectionilor si constructiilor metalice.	t	15,47	1 633,569 700,609	25 271,31 10 838,417
3	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	418,00	571,511 179,504	238 891,807 75 032,463
		Total Constructii metalice Inclusiv salariu				776 855,407 153 190,227

	Total	lei	776 855,407
	Fondul social	24,00 %	36 765,654
	Total	100,00 +	813 621,061
	Transportarea materialelor	7,00 %	43 558,477

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de depozitare	0,75 %			4 666,98
		Cheltuieli directe	100,00 +			861 846,518
		Cheltuieli de regie	14,50 %			124 967,745
		Total	100,00 +			986 814,263
		Beneficiul de deviz	6,00 %			59 208,856
		Total deviz:				1 046 023,119
		Inclusiv salariu				153 190,227

Intocmit

Shy

Severin T

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstruirea clădirii terminalului
Aeroportului International "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01) cu
replanificarea partiala a incaperilor si
extinderea in dimensiuni
Obiect nr. 16125/2025**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Deviz local de resurse № 2-1-3
BLOC 1A Transa 2
Constructii Metalice (comp CM)**

Valoarea de deviz 1 046 023,119 lei

Intocmit in prețuri curente 22.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	7134050013250	Izolator	h-om	697,015	94,60	65 937,619
2.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	114,571	94,60	10 838,417
3.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	622,668	94,60	58 904,393
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	185,093	94,60	17 509,798
		Total manopera				153 190,227

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	36,401	12,00	436,812
2.	2320166200676	White spirit	kg	92,866	43,10	4 002,525
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,547	20,00	30,94
4.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,006	24,00	24,144
5.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	120,666	72,50	8 748,285
6.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	794,20	197,00	156 457,40
7.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	60,333	62,45	3 767,796
8.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	56,43	55,60	3 137,508
9.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	8,509	51,20	435,661
10.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	209,00	6,25	1 306,25
11.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	30,94	25,00	773,50
12.	2811106301200	Elemente metalice	kg	15 779,40	28,00	441 823,20
13.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	6,962	62,00	431,644
14.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	100,555	7,50	754,163
15.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	100,555	0,65	65,361
16.	2874115883700	Saiba M 20	buc	100,555	0,40	40,222
17.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,962	4,10	28,544
		Total materiale de constructii				622 263,955

Utilaje de constructii:

1.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu	h-ut	2,669	525,00	1 401,225
----	---------------	--	------	-------	--------	-----------

		zabrele				
		Total utilaje de construcții				1 401,225

Total	lei	776 855,407
Fondul social	24,00 %	36 765,654
Total	100,00 +	813 621,061
Transportarea materialelor	7,00 %	43 558,477
Cheltuieli de depozitare	0,75 %	4 666,98
Cheltuieli directe	100,00 +	861 846,518
Cheltuieli de regie	14,50 %	124 967,745
Total	100,00 +	986 814,263
Beneficiul de deviz	6,00 %	59 208,856

Total deviz:

**1 046 023,
119**

Intocmit

Verificat


 Severin T
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstruirea cladirii terminalului
Aeroportului International "Eugen Doga"
- Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01)
cu replanificarea partiala a incaperilor si
extinderea in dimensiuni
Obiect nr. 16125/2025**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr

**DEVIZ LOCAL № 2-2-1
BLOC 1B Transa 3
Constructii beton armat (comp CBA)**

Valoarea de deviz 8 100 415,37 lei

Intocmit in prețuri curente 25.07.2025

Коэффициент к осн. зарплате=1,150

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,150

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari / Indepartarea scarii exterioare existente din partea aerodromului in axele "R29-R30" x "X-EA"				
1	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / демонтаж ж/б фундаментов	m3	9,90	856,96 658,18	8 483,87 6 515,95
2	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / демонтаж ж/б лестниц (площадок и маршей)	m3	15,93	856,95 658,18	13 651,24 10 484,80
3	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / демонтаж ж/б полов	m3	15,93	856,95 658,18	13 651,24 10 484,80
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / incarcarea	100 m3	0,42	1 450,38 0,00	609,16 0,00
5	TsI51B5	Transportarea gunoiului de	t	100,30	39,77	3 988,53

1	2	3	4	5	6	7
		constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km			0,00	0,00
		Total Demontari / Indepartarea scarii exterioare existente din partea aerodromului in axele "R29-R30" x "X-EA" Inclusiv salariu				40 384,04 27 485,55
		2. Fundatii				
		2.1. Pilot Pm-1 (8 buc)				
6	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m Nota: Beton C20/25, Carcas din armatura - 1470,4 kg Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,030	m3	25,60	5 634,22 1 243,47	144 235,92 31 832,81
		Total Pilot Pm-1 (8 buc) Inclusiv salariu				144 235,92 31 832,81
		2.2. Pilot Pm-2 (23 buc)				
7	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m Nota: Beton C20/25, Carcas din armatura - 3 873,2 kg Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,030	m3	64,86	5 679,77 1 243,47	368 389,98 80 651,42
		Total Pilot Pm-2 (23 buc) Inclusiv salariu				368 389,98 80 651,42
		2.3. Pilot Pm-3 (10 buc)				
8	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m Nota: Beton C20/25, Carcas din armatura - 1330,0 kg Material marunt (instrument de foraj,	m3	22,00	5 694,51 1 243,47	125 279,11 27 356,33

1	2	3	4	5	6	7
		dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,030				
		Total Pilot Pm-3 (10 buc) Inclusiv salariu				125 279,11 27 356,33
		2.4. Pilot Pm-4 (20 buc)				
9	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m Nota: Beton C20/25, Carcas din armatura - 2 816,0 kg Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,030	m3	50,20	5 607,36 1 243,47	281 489,29 62 422,19
		Total Pilot Pm-4 (20 buc) Inclusiv salariu				281 489,29 62 422,19
		2.5. Pilot Pm-5 (5 buc)				
10	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m Nota: Beton C20/25, Carcas din armatura - 381,0 kg Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,030	m3	6,70	5 622,74 1 243,47	37 672,37 8 331,23
		Total Pilot Pm-5 (5 buc) Inclusiv salariu				37 672,37 8 331,23
		2.6. Pilot Pm-6 (1 buc)				
11	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m Nota: Beton C20/25, Carcas din armatura - 88,0 kg Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,030	m3	1,55	5 620,88 1 243,47	8 712,37 1 927,38
		Total Pilot Pm-6 (1 buc) Inclusiv salariu				8 712,37 1 927,38

1	2	3	4	5	6	7
		2.7. Pilot Pm-7 (1 buc)				
12	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m Nota: Beton C20/25, Carcas din armatura -120,2 kg Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,030	m3	2,22	5 568,61 1 243,48	12 362,32 2 760,52
		Total Pilot Pm-7 (1 buc)				
		Inclusiv salariu				12 362,32
		2.8. Radiere monolite				2 760,52
13	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	33,90	1 846,90 489,55	62 609,77 16 595,86
14	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	130,60	2 231,80 478,68	291 472,51 62 515,09
15	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	427,00	182,46 130,55	77 908,47 55 743,90
16	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	780,20	22,80 7,29	17 791,49 5 686,88
17	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	10 439,80	21,10 6,20	220 287,94 64 737,53

1	2	3	4	5	6	7
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / P-14, P-2 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	189,70	62,27 22,85	11 811,69 4 333,91
		Total Radiere monolite Inklusiv salariu				681 881,87
		2.9. Transportarea pamint				209 613,17
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului de la piloti)	100 m3	1,73	1 254,83 0,00	2 170,86 0,00
20	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	295,00	39,77 0,00	11 731,27 0,00
		Total Transportarea pamint Inklusiv salariu				13 902,13
		Total Fundatii Inklusiv salariu				1 673 925,36
		3. Coloane				424 895,05
		3.1. Coloane monolita Cm-1 (12 buc)				
21	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	18,00	2 391,81 738,68	43 052,53 13 296,31
22	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	156,00	202,53 135,99	31 594,91 21 214,05
23	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii	kg	2 113,70	28,53 12,62	60 294,68 26 674,18

1	2	3	4	5	6	7
		existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc				
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 roct 103-76	kg	72,00	48,44 22,85	3 487,80 1 644,91
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,072	1 629,31 700,28	117,31 50,42
26	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	144,00	101,54 59,83	14 622,41 8 616,17
		Total Coloane monolita Cm-1 (12 buc)				153 169,64
		Inclusiv salariu				71 496,04
		3.2. Coloane monolita Cm-2 (3 buc)				
27	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	4,50	2 391,86 738,68	10 763,36 3 324,05
28	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	39,30	202,50 135,99	7 958,34 5 344,34
29	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea	kg	613,56	28,53 12,62	17 502,21 7 742,91

1	2	3	4	5	6	7
		armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc				
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 100*100*20 rocr 103-76	kg	27,60	48,44 22,84	1 336,96 630,51
31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,028	1 626,07 699,29	45,53 19,58
32	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	36,00	101,54 59,83	3 655,60 2 154,04
		Total Coloane monolita Cm-2 (3 buc)				41 262,00
		Inclusiv salariu				19 215,43
		3.3. Coloane monolita Cm-2a (2 buc)				
33	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	3,00	2 391,49 738,70	7 174,47 2 216,10
34	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	26,20	202,45 135,99	5 304,09 3 562,83
35	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte,	kg	420,00	28,53 12,62	11 980,75 5 300,24

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, grinzi etc				
36	CI 18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 roct 103-76	kg	18,40	48,44 22,85	891,37 420,41
37	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,018	1 625,00 698,89	29,25 12,58
38	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	24,00	101,54 59,83	2 437,07 1 436,03
		Total Coloane monolita Cm-2a (2 buc) Inclusiv salariu				27 817,00 12 948,19
		3.4. Coloane monolita Cm-3 (3 buc)				
39	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	4,38	2 391,76 738,68	10 475,90 3 235,42
40	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	39,30	202,50 135,99	7 958,34 5 344,34
41	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	756,00	28,53 12,62	21 565,34 9 540,41

1	2	3	4	5	6	7
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 ГОСТ 103-76	kg	37,80	48,44 22,85	1 831,12 863,60
43	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,038	1 626,84 699,47	61,82 26,58
44	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	12,00	101,54 59,83	1 218,53 718,01
		Total Coloane monolita Cm-3 (3 buc) Inclusiv salariu				43 111,05 19 728,36
		3.5. Coloane monolita Cm-4, Cm-4a (1 buc)				
45	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	3,44	2 391,94 738,68	8 228,29 2 541,05
46	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	30,40	202,53 135,99	6 156,84 4 134,02
47	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	489,92	28,53 12,62	13 975,24 6 182,58

1	2	3	4	5	6	7
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 roct 103-76	kg	18,60	48,44 22,85	901,02 424,93
49	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice.	t	0,019	1 627,89 702,11	30,93 13,34
50	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	24,00	101,54 59,83	2 437,07 1 436,03
		Total Coloane monolita Cm-4, Cm-4a (1 buc) Inclusiv salariu				31 729,39 14 731,95
		3.6. Coloane monolita Cm-5, (1 buc)				
51	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	1,72	2 391,70 738,70	4 113,73 1 270,57
52	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	15,20	202,55 135,99	3 078,70 2 067,01
53	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	234,00	28,53 12,62	6 675,03 2 953,04
54	CL18A	Confectii metalice diverse din	kg	9,20	48,44	445,68

1	2	3	4	5	6	7
		profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 roct 103-76			22,85	210,21
55	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,009	1 635,56 704,44	14,72 6,34
56	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	12,00	101,54 59,83	1 218,53 718,01
		Total Coloane monolita Cm-5, (1 buc) Inclusiv salariu				15 546,39 7 225,18
		3.7. Coloane monolita Cm-6,Cm-6a (1 buc)				
57	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	5,80	2 391,80 738,69	13 872,43 4 284,43
58	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	26,20	202,45 135,99	5 304,09 3 562,83
59	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	566,50	28,53 12,62	16 159,75 7 149,01
60	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	63,00	48,44 22,84	3 051,69 1 439,15

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 roct 103-76, , M-2				
61	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,063	1 629,68 701,27	102,67 44,18
62	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	24,00	101,54 59,83	2 437,07 1 436,03
		Total Coloane monolita Cm-6,Cm-6a (1 buc) Inclusiv salariu				40 927,70 17 915,63
		3.8. Coloane monolita Cm-7 (1 buc)				
63	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	2,35	2 391,77 738,69	5 620,65 1 735,91
64	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	13,00	202,34 135,98	2 630,43 1 767,79
65	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	260,40	28,53 12,62	7 428,14 3 286,22
66	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru	kg	6,00	48,44 22,85	290,66 137,08

1	2	3	4	5	6	7
		sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 roct 103-76				
67	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,006	1 620,00 693,33	9,72 4,16
68	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	12,00	101,54 59,83	1 218,53 718,01
		Total Coloane monolita Cm-7 (1 buc) Inclusiv salariu				17 198,13 7 649,17
		3.9. Coloane monolita Cm-8 (1 buc)				
69	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	1,50	2 391,60 738,63	3 587,40 1 107,95
70	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	13,00	202,34 135,98	2 630,43 1 767,79
71	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	183,14	28,53 12,62	5 224,18 2 311,17
72	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	6,00	48,44 22,85	290,66 137,08

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton / 80*80*15 roct 103-76				
73	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,006	1 620,00 693,33	9,72 4,16
74	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	12,00	101,54 59,83	1 218,53 718,01
		Total Coloane monolita Cm-8 (1 buc) Inclusiv salariu				12 960,92 6 046,16
		3.10. Coloane monolita Cm-9 (1 buc)				
75	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	0,65	2 392,58 738,60	1 555,18 480,09
76	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	4,70	202,77 135,98	953,04 639,11
77	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	89,92	28,53 12,62	2 564,99 1 134,73
78	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton /	kg	6,00	48,44 22,85	290,66 137,08

1	2	3	4	5	6	7
		80*80*15 roct 103-76				
79	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,006	1 620,00 693,33	9,72 4,16
80	CC13H	Innadierea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	12,00	101,54 59,83	1 218,53 718,01
		Total Coloane monolita Cm-9 (1 buc) Inclusiv salariu				6 592,12 3 113,18
		3.11. Rama monolita Rm-1,Rm-2 (1 buc)				
81	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	2,04	2 391,96 738,67	4 879,59 1 506,88
82	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	10,00	202,53 135,99	2 025,32 1 359,88
83	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	301,62	28,53 12,62	8 603,88 3 806,33
84	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 roct 103-76	kg	9,00	48,42 22,83	435,82 205,46

1	2	3	4	5	6	7
85	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,009	1 635,56 704,44	14,72 6,34
		Total Rama monolita Rm-1,Rm-2 (1 buc) Inclusiv salariu				15 959,33 6 884,89
		Total Coloane Inclusiv salariu				406 273,67 186 954,18
		4. Grinzi				
		4.1. Grinda scari Rg-1, (1buc)				
86	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	0,57	2 391,72 738,72	1 363,28 421,07
87	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,00	168,07 108,79	336,14 217,58
88	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	3,00	59,32 48,94	177,95 146,82
89	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	82,31	28,53 12,62	2 347,93 1 038,70

1	2	3	4	5	6	7
		Total Grinda scari Rg-1, (1buc)				4 225,30
		Inclusiv salariu				1 824,17
		4.2. Grinda scari Rg-2 (1buc)				
90	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	0,51	2 391,18 738,63	1 219,50 376,70
91	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,00	168,07 108,79	336,14 217,58
92	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	3,00	59,32 48,94	177,95 146,82
93	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	82,07	28,53 12,62	2 341,09 1 035,68
94	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 roct 103-76	kg	2,25	48,45 22,87	109,02 51,46
		Total Grinda scari Rg-2 (1buc)				4 183,70
		Inclusiv salariu				1 828,24
		4.3. Grinzi la cota 3.500				
95	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee,	m3	52,50	2 391,81 738,68	125 570,15 38 780,89

1	2	3	4	5	6	7
		diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020				
96	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	420,00	168,07 108,79	70 590,24 45 691,80
97	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	840,00	58,61 48,96	49 235,34 41 122,62
98	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	10 568,10	28,53 12,62	301 461,76 133 365,57
99	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 ГОСТ 103-76	kg	17,16	48,44 22,84	831,18 391,94
		Total Grinzi la cota 3.500 Inclusiv salariu				547 688,67 259 352,82
		4.4. Grinzi la cota 7.100				
100	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	58,50	2 391,81 738,68	139 920,98 43 212,99
101	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea	m2	380,00	168,07 108,79	63 867,36 41 340,20

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
102	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	765,00	58,62 48,96	44 841,45 37 450,92
103	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	9 051,64	28,53 12,62	258 203,85 114 228,46
104	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 roct 103-76	kg	65,53	48,44 22,85	3 174,46 1 497,14
105	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,066	1 628,94 700,91	107,51 46,26
		Total Grinzi la cota 7.100				510 115,61
		Inclusiv salariu				237 775,97
		Total Grinzi				1 066 213,28
		Inclusiv salariu				500 781,20
		5. Planseul				
		5.1. Planseul axa Y-EA				
106	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton /	kg	1 419,60	48,44 22,85	68 767,81 32 432,01
		Total Planseul axa Y-EA				68 767,81
		Inclusiv salariu				32 432,01
		5.2. Podele la cota 0.000				

1	2	3	4	5	6	7
107	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	169,00	604,83 107,70	102 215,59 18 201,61
108	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	4,30	1 846,97 489,54	7 941,97 2 105,03
109	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	140,70	2 391,81 738,68	336 527,79 103 932,86
110	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	677,50	27,66 11,75	18 736,51 7 960,21
111	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	5 720,10	28,53 12,62	163 169,47 72 185,57
		Total Podele la cota 0.000 Inclusiv salariu				628 591,33 204 385,28
		5.3. Planseul la cota 3.500				
112	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	116,00	2 391,81 738,68	277 449,75 85 687,35
113	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile,	m2	660,00	168,07	110 927,52

1	2	3	4	5	6	7
		cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile			108,79	71 801,40
114	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 320,00	58,61 48,96	77 369,82 64 621,26
115	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	16 834,18	28,53 12,62	480 205,69 212 441,23
116	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Piese inglobate M1	kg	21,84	48,44 22,84	1 057,91 498,91
		Total Planseul la cota 3.500 Inclusiv salariu				947 010,69 435 050,15
		5.4. Planseul la cota 7.100				
117	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	98,00	2 391,81 738,68	234 397,20 72 391,04
118	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	550,00	168,07 108,79	92 439,59 59 834,49
119	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor,	buc	1 100,00	58,61 48,96	64 474,85 53 851,05

1	2	3	4	5	6	7
		la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
120	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	6 579,55	28,53 12,62	187 685,81 83 031,46
		Total Planseul la cota 7.100 Inclusiv salariu				578 997,45 269 108,04
		5.5. Scara interioara SC-1				
121	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	3,60	2 391,87 738,67	8 610,74 2 659,20
122	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	12,00	168,07 108,79	2 016,86 1 305,48
123	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	122,90	27,66 11,75	3 398,81 1 443,97
124	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	1 175,60	28,53 12,62	33 534,75 14 835,65

1	2	3	4	5	6	7
		Total Scara interioara SC-1 Inclusiv salariu				47 561,16
		5.6. Scara interioara SC-2				20 244,30
125	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	3,50	2 391,71 738,66	8 371,00 2 585,32
126	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	12,00	168,07 108,79	2 016,86 1 305,48
127	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	105,78	27,65 11,75	2 925,30 1 242,76
128	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	439,56	28,53 12,62	12 538,70 5 547,06
		Total Scara interioara SC-2 Inclusiv salariu				25 851,86
		5.7. Scara interioara SC-3				10 680,62
129	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	3,50	2 391,71 738,66	8 371,00 2 585,32
130	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	9,00	168,06	1 512,56


1	2	3	4	5	6	7
		cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile			108,78	979,02
131	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	105,78	27,65 11,75	2 925,30 1 242,76
132	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	377,40	28,53 12,62	10 765,56 4 762,64
		Total Scara interioara SC-3 Inclusiv salariu				23 574,42 9 569,74
		Total Planseul Inclusiv salariu				2 320 354,72 981 470,14
		6. Putul ascensorului (A1, A2)				
133	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	3,80	2 231,57 478,68	8 479,95 1 818,97
134	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	30,00	182,47 130,55	5 474,02 3 916,45
135	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	51,92	22,80 7,29	1 183,92 378,40

1	2	3	4	5	6	7
136	CC01F1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 226,80	21,10 6,20	25 886,37 7 607,36
137	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Piesa inglobata M-1, M-2 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	50,70	62,26 22,85	3 156,76 1 158,28
138	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	6,06	33 141,01 4 351,60	200 834,54 26 370,70
139	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Piesa inglobata M-3 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	25,30	62,27 22,85	1 575,38 578,01
140	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / Piesa inglobata M-4 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	129,32	50,93 11,42	6 585,95 1 477,18
141	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice.	t	6,17	1 628,94 700,61	10 050,54 4 322,75
142	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	162,54	571,27 179,50	92 854,05 29 176,44
		Total Putul ascensorului (A1, A2) Inclusiv salariu				356 081,48 76 804,54

	Total	lei	5 863 232,55
	Fondul social	24,00 %	527 613,76
	Total	100,00 +	6 390 846,31
	Transportarea materialelor	7,00 %	220 347,00
	Cheltuieli de depozitare	2,00 %	62 956,29

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	100,00 +			6 674 149,60
		Cheltuieli de regie	14,50 %			967 751,69
		Total	100,00 +			7 641 901,29
		Beneficiul de deviz	6,00 %			458 514,08
		Total deviz:				8 100 415,37
		Inclusiv salariu				2 198 390,66

/ Intocmit

 Vascan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstruirea cladirii
terminalului Aeroportului
International "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cadastral
0100120.236.01) cu
replanificarea partiala a
incaperilor si extinderea in
dimensiuni
Obiect nr. 16125/2025**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-1
BLOC 1B Transa 3
Constructii beton armat (comp CBA)**

Intocmit in prețuri curente 25.07.2025

Valoarea de deviz 8 100 415,37 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	3 622,679	94,60	342 705,40
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6 507,805	94,60	615 638,35
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	2 430,237	94,60	229 900,43
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 942,522	94,60	183 762,59
5.	7134050013250	Izolator	h-om	271,035	94,60	25 639,91
6.	7136080025001	Montator	h-om	79,782	94,60	7 547,38
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	48,212	94,60	4 560,85
8.	7212030022700	Sudor	h-om	218,039	94,60	20 626,49
9.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	243,915	94,60	23 074,36
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	393,294	94,60	37 205,60
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	192,406	94,60	18 201,61
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5 013,169	94,60	474 245,81
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 275,707	94,60	215 281,88
		Total manopera				2 198 390,6

6

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	27,00	3,80	102,59
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	194,35	315,00	61 220,25
3.	1711317366661	Bumbac de sters	kg	14,638	7,25	106,13
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,228	4 841,00	1 103,74
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,205	4 841,00	20 356,40
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	4,436	4 841,00	21 474,67

7.	2010237318750	Distantieri	buc	10 567,493	0,65	6 868,88
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	45,70	245,00	11 196,50
9.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	322,105	245,00	78 915,71
10.	2320166200676	White spirit	kg	37,077	43,10	1 598,03
11.	2320187315789	Decofrol	kg	345,276	17,00	5 869,70
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,606	20,00	12,12
13.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	7,979	35,00	279,27
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,394	24,00	9,46
15.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	50,777	72,50	3 681,35
16.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	308,826	197,00	60 838,72
17.	2439276100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	25,387	62,45	1 585,43
18.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	21,943	55,60	1 220,03
19.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	3,58	51,20	183,29
20.	2663102100000150	Beton C8/10	m3	39,547	1 150,00	45 479,05
21.	266310210000020	Beton C20/25	m3	688,463	1 475,00	1 015 482,91
22.	26631021000020	Beton C20/25	m3	203,29	1 475,00	299 852,77
23.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	81,27	6,25	507,94
24.	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	1 037,257	14,25	14 780,91
25.	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	58 362,749	14,25	831 669,14
26.	2710602000090	Carcasa din armatura	kg	10 078,80	20,00	201 576,00
27.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	852,923	14,85	12 665,91
28.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	11 958,265	14,25	170 405,28
29.	2722103305015	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm	m	4,28	355,00	1 519,40
30.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	17,999	19,60	352,79
31.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	22,85	19,60	447,86
32.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	124,987	19,60	2 449,74
33.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	579,513	19,60	11 358,46
34.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 812,10	25,00	45 302,50
35.	2811106301200	Elemente metalice	kg	6 181,20	28,00	173 073,60
36.	2811236309900	Confectii metalice	kg	414,929	26,00	10 788,16
37.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	1 612,40	3,00	4 837,20
38.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	112,902	28,00	3 161,25
39.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	3,99	62,00	247,37
40.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	187,20	62,00	11 606,40
41.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	9,00	62,00	558,01
42.	2873155901202	Electrozi E42A diametrul de 6 mm	kg	17,834	62,00	1 105,70
43.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	2,727	62,00	169,07
44.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	39,39	7,50	295,43
45.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	769,865	4,20	3 233,42
46.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	769,865	0,65	500,42
47.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	39,39	0,65	25,60
48.	2874115883700	Saiba M 20	buc	39,39	0,40	15,76
49.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	15,507	58,00	899,39
50.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	93,785	35,00	3 282,48
51.	4011106202741	Energie electrica	kw	360,327	4,10	1 477,35
52.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	83,818	20,50	1 718,26
53.	4100126202818	Apa	m3	16,90	20,50	346,45
Total materiale de constructii						3 147 814,2

						5
--	--	--	--	--	--	----------

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	81,627	125,00	10 203,38
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m ³ /min	h-ut	40,813	300,00	12 243,90
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	16,809	425,00	7 143,82
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,989	25,00	124,72
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2 342,141	25,00	58 553,54
6.	2922140007000	Macara	h-ut	57,337	525,00	30 101,93
7.	2940420002445	Agregat de sudură, cu motor Diesel, cu curent de sudură nominal 250-400 A	h-ut	45,792	141,00	6 456,68
8.	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,732	485,00	2 780,02
9.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	17,572	30,00	527,16
10.	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	234,097	95,00	22 239,22
11.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	362,084	26,00	9 414,18
12.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	16,809	52,00	874,06
13.	2952270003629	Instalație de forat și turnat piloni, cuplata la macara pe șenile, 25 tf	h-ut	637,119	375,00	238 919,63
14.	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	36,341	114,00	4 142,88
15.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	90,52	525,00	47 522,96
16.	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,045	525,00	548,62
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	94,307	525,00	49 511,14
18.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	34,549	455,00	15 719,80
Total utilaje de construcții						517 027,64

Total	lei	5 863 232,55
Fondul social	24,00 %	527 613,76
Total	100,00 +	6 390 846,31
Transportarea materialelor	7,00 %	220 347,00
Cheltuieli de depozitare	2,00 %	62 956,29
Cheltuieli directe	100,00 +	6 674 149,60
Cheltuieli de regie	14,50 %	967 751,69
Total	100,00 +	7 641 901,29
Beneficiul de deviz	6,00 %	458 514,08

Total deviz:

**8 100 415,
37**

Intocmit

Verificat

Schy

Vasca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstruirea cladirii terminalului
Aeroportului International "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01) cu
replanificarea partiala a incaperilor si
extinderea in dimensiuni
Obiect nr. 16125/2025**

Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-2
BLOC 1B Transa 3
Solutii arhitecturale (comp SA)**

Valoarea de deviz 30 933 532,41 lei

Intocmit in prețuri curente 25.07.2025

Коэффициент к осн. зарплате=1,15

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,15

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RCsO56A	Demontarea vitraliilor exterioare (витражи)	m2	650,00	69,63 69,63	45 256,64 45 256,64
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				45 256,64 45 256,64
		2. Acoperisul				
		2.1. Detaliu A (S=602,5 m2)				
2	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / membrana Tehnocoli Parobarier C Material marunt=1,03	m2	602,50	43,61 27,20	26 272,77 16 386,51
3	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% / gros. 50...130 mm	m3	54,23	966,42 175,15	52 408,92 9 498,50
4	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de	m2	602,50	276,64 57,66	166 675,58 34 739,39

1	2	3	4	5	6	7
		otel moale zincata / vata minerala Tehnoruf H35 gros.100 mm (105-135 kg/m3)				
5	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / vata minerala Tehnoruf B60 gros.50 mm (165-195 kg/m3)	m2	602,50	189,94 57,66	114 438,83 34 739,39
6	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (I strat - Tehnoelast ФИКС, II strat - Tehnoelast ЕКР) Material marunt=1,05	m2	602,50	332,32 73,98	200 223,09 44 571,26
		Total Detaliu A (S=602,5 m2) Inclusiv salariu				560 019,19 139 935,05
		2.2. Detaliu B (S=53 m2)				
7	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / профнастил Rannila RAN 70 Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	53,00	332,27 130,55	17 610,37 6 919,05
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / membrana Tehnioncoli Parobarier C Material marunt=1,03	m2	53,00	43,60 27,20	2 311,05 1 441,42
9	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / vata minerala Tehnoruf H35 gros.100 mm (105-135 kg/m3)	m2	53,00	276,64 57,66	14 661,87 3 055,86

1	2	3	4	5	6	7
10	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / vata minerala Tehnoruf B60 gros.50 mm (165-195 kg/m3)	m2	53,00	189,94 57,66	10 066,77 3 055,86
11	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (I strat - Tehnoelast ФИКС, II strat - Tehnoelast ЕКР) Material marunt=1,05	m2	53,00	332,32 73,98	17 612,78 3 920,69
		Total Detaliu B (S=53 m2)				62 262,84
		Inclusiv salariu				18 392,88
		2.3. Pe axa 28, A-Y				
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	512,50	49,38 22,85	25 309,64 11 708,54
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice.	t	0,513	1 298,38 700,57	666,07 359,39
14	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: (Panouri de tip sandwich IZOTHERM SCw gr.100 mm, cu miez din placi de vata minerala) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,03	m2	21,30	1 011,21 149,04	21 538,81 3 174,59
15	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe	m2	18,00	287,97 87,03	5 183,47 1 566,57

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime / фартук Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05				
16	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat Material marunt (adeziv, diluant)=1,05	m	35,50	50,63 21,76	1 797,49 772,41
17	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (ancora chimica)	buc	60,00	69,76 21,76	4 185,48 1 305,48
		Total Pe axa 28, A-Y Inclusiv salariu				58 680,96 18 886,98
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				680 962,99 177 214,91
		3. Usi				
18	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U29 usi interioare 1850*2100)	m2	7,77	6 771,59 103,35	52 615,29 803,06
		Total Usi Inclusiv salariu				52 615,29 803,06
		4. Vitralii				
		4.1. Vitralii interioare (Витражи алюминиевые с зеркальным стеклом звукоизолирующим "Planibel Darc Blue" внутреннее стекло "Триплекс")				
19	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (VI/B-1, 18050*3300,)	m2	59,57	10 099,46 81,59	601 625,07 4 860,45
20	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2	131,51	10 099,34 81,59	1 328 164,79 10 730,29

1	2	3	4	5	6	7
		(VI/B-21, 39850*3300,)				
21	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (VI/B-3, 2100*3300,)	m2	34,65	$\frac{10\ 099,51}{81,59}$	$\frac{349\ 948,07}{2\ 827,12}$
22	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (VI/B-4, 16000*3300,)	m2	52,80	$\frac{10\ 099,39}{81,59}$	$\frac{533\ 247,55}{4\ 308,09}$
23	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (VI/B-5, 18250*3300,)	m2	60,255	$\frac{10\ 099,42}{81,59}$	$\frac{608\ 540,36}{4\ 916,36}$
24	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (VI/B-6, 2540*3300,)	m2	16,764	$\frac{10\ 099,25}{81,59}$	$\frac{169\ 303,91}{1\ 367,82}$
25	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (VI/B-7, 4500*3300,)	m2	14,85	$\frac{10\ 099,68}{81,59}$	$\frac{149\ 980,29}{1\ 211,64}$
26	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (VI/B-8, 20500*3300,)	m2	67,65	$\frac{10\ 099,45}{81,59}$	$\frac{683\ 227,94}{5\ 519,72}$
27	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (VI/B-9, 15800*3300,)	m2	52,19	$\frac{10\ 099,47}{81,59}$	$\frac{527\ 091,37}{4\ 258,32}$
28	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la	m2	55,605	$\frac{10\ 099,34}{81,59}$	$\frac{561\ 573,88}{4\ 536,93}$

1	2	3	4	5	6	7
		constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (VI/B-10, 16850*3300,)				
		Total Vitralii interioare (Витражи алюминиевые с зеркальным стеклом звукоизолирующим "Planibel Darc Blue" внутреннее стекло "Триплекс") Inclusiv salariu				5 512 703,23 44 536,74
		4.2. Vitralii exterioare				
29	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (VE-23, 62370*9300)	m2	580,04	10 099,38 81,59	5 858 044,94 47 326,87
30	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (VE-24, 32700*9300)	m2	304,11	10 099,40 81,59	3 071 327,84 24 813,11
		Total Vitralii exterioare Inclusiv salariu				8 929 372,78 72 139,98
		4.3. Световой фонарь				
31	CK10A	Luminatoare metalice simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la constructii de orice natura inclusiv accesoriile necesare ca: jgheaburi pentru colectarea apei provenite din condens, dispozitive de protectie contra patrunderii apei din precipitatii la schimbarile de pante si marginile geamurilor etc. (Montarea luminatoarelor dim. de 14800x2250 mm, si deschidere la distanta, 3 buc)	m2	99,90	9 812,17 239,34	980 235,32 23 909,87
		Total Световой фонарь Inclusiv salariu				980 235,32 23 909,87
		Total Vitralii Inclusiv salariu				15 422 311,3 3 140 586,59
		5. Pardoseli				
		5.1. Etajul 1				

1	2	3	4	5	6	7
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50mm)	m2	768,61	114,22 76,15	87 793,79 58 531,95
33	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00	m2	768,61	77,25 52,22	59 371,31 40 136,23
34	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	768,61	1 113,00 260,44	855 460,71 200 179,28
		Total Etajul 1 Inclusiv salariu				1 002 625,81 298 847,46
		5.2. Etajul 2				
35	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat Tehnonicol Carbon XPS - 20 mm (Y=35 kg/m3 л=0.032 W/mK) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,015	m2	770,94	39,31 13,05	30 302,08 10 064,49
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (60 mm)	m2	770,94	114,22 76,15	88 060,07 58 709,43
37	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00	m2	770,94	115,87 78,33	89 327,60 60 386,87
38	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	650,56	1 113,00 260,44	724 071,20 169 433,99

1	2	3	4	5	6	7
		Total Etajul 2 Inclusiv salariu				931 760,95 298 594,78
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 934 386,76 597 442,24
		6. Finisare interioara (Tavan)				
		6.1. Etaj 1				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	803,60	6,88 3,26	5 525,69 2 622,69
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (2 mm)	m2	803,60	198,12 166,45	159 206,88 133 758,16
41	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	m2	-803,60	119,83 101,17	-96 295,56 -81 303,97
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	803,60	6,88 3,26	5 525,69 2 622,69
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	803,60	81,92 59,83	65 829,93 48 083,00
44	CK52B	Plafoane suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m / подвесной металлический касетный потолок Грильято Material marunt (selector de profiluri, cirpe)=1,003	m2	803,60	911,59 96,82	732 552,64 77 807,08
		Total Etaj 1 Inclusiv salariu				872 345,27 183 589,65
		6.2. Etaj 2				
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	693,00	6,88	4 765,16

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor			3,26	2 261,70
46	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (2 mm)	m2	693,00	198,12 166,45	137 295,11 115 348,90
47	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	m2	-693,00	119,83 101,17	-83 042,28 -70 114,02
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	693,00	6,88 3,26	4 765,16 2 261,70
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	693,00	81,92 59,83	56 769,67 41 465,26
50	CK52B	Plafoane suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m / подвесной металлический касетный потолок Грильятто Material marunt (selector de profiluri, cirpe)=1,003	m2	693,00	911,59 96,82	631 731,16 67 098,36
		Total Etaj 2				752 283,98
		Inclusiv salariu				158 321,90
		Total Finisare interioara (Tavan)				1 624 629,25
		Inclusiv salariu				341 911,55
		7. Finisare interioara (Pereti)				
		7.1. Tip 1 (pereti exteriori)				
51	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau	m2	77,80	152,96 130,55	11 900,58 10 156,63

1	2	3	4	5	6	7
		blocuri mici de beton / 25 mm				
52	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	77,80	20,49 14,14	1 593,76 1 100,30
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	77,80	6,88 3,26	534,96 253,91
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului / 2 mm	m2	77,80	164,29 132,72	12 781,85 10 325,87
55	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	m2	-77,80	97,31 78,33	-7 570,83 -6 093,94
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	77,60	68,12 59,83	5 286,38 4 643,16
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	77,80	32,52 15,23	2 529,81 1 184,96
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	77,80	81,92 59,84	6 373,33 4 655,17
		Total Tip 1 (pereti exteriori) Inclusiv salariu				33 429,84 26 226,06
		7.2. Tip 2 (pereti despartitori din gips-carton, coloane)				
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	182,50	6,88 3,26	1 254,88 595,60
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	182,50	164,29 132,72	29 983,15 24 222,05

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului				
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	182,50	68,12 59,83	12 432,59 10 919,86
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	182,50	32,52 15,23	5 934,30 2 779,63
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	182,50	81,92 59,83	14 950,15 10 919,77
		Total Tip 2 (pereti despartitori din gips-carton, coloane) Inclusiv salariu				64 555,07 49 436,91
		7.3. Tip 3 (pereti despartitori, din gips-carton)				
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	133,20	6,88 3,26	915,87 434,69
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	133,20	164,29 132,72	21 883,68 17 678,85
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	133,20	68,12 59,83	9 074,03 7 969,95
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	133,20	32,52 15,23	4 331,19 2 028,70
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	133,20	81,92 59,83	10 911,58 7 969,96
		Total Tip 3 (pereti despartitori, din gips-carton) Inclusiv salariu				47 116,35 36 082,15
		7.4. Finisarea peretelui si peretilor				

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori in partea de jos				
69	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (captusire cu paneele HPL)	m2	81,00	970,27 108,79	78 591,87 8 811,99
70	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv / нержавеющая сталь	m2	12,10	970,29 108,79	11 740,48 1 316,36
71	CD07A1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime mai mare de 6 m / алюминиевая панель (АКЛ-FR)	m2	290,90	638,29 103,35	185 678,09 30 064,64
72	RCsP38F	Алюминиевый каркас	t	0,46	50 601,02 4 841,04	23 276,47 2 226,88
		Total Finisarea peretelui si peretilor despartitori in partea de jos Inclusiv salariu				299 286,91 42 419,87
		Total Finisare interioara (Pereti) Inclusiv salariu				444 388,17 154 164,99
		8. Finisare exterioara				
		8.1. Fasada ventilata				
73	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Алюминиевая композитная панель из АК-АР) Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,005	m2	361,10	2 048,15 182,44	739 586,43 65 879,35
		Total Fasada ventilata Inclusiv salariu				739 586,43 65 879,35
		8.2. Nod 1				

1	2	3	4	5	6	7
74	CD07A1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime mai mare de 6 m / алюминиевая композитная панель (АКП) наружна	m2	51,60	638,29 103,35	32 935,66 5 332,89
75	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидро-ветрозащитная пленка) Material marunt=1,03	m2	49,10	43,61 27,20	2 141,06 1 335,38
76	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala Tehnoruf H35 gros.100 m	m2	47,60	231,61 17,41	11 024,43 828,51
77	CK18C	Montarea carcas din aluminiu(Алюминиевый каркас)	m	92,40	66,59 28,29	6 153,34 2 613,61
78	CD07A1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime mai mare de 6 m / алюминиевая композитная панель (АКП) внутрення	m2	42,00	638,29 103,35	26 808,10 4 340,72
		Total Nod 1				79 062,59
		Inclusiv salariu				14 451,11
		8.3. Nod 2				
79	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,015	m2	155,90	127,31 13,05	19 846,92 2 035,22
80	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ТЕХНОНИКОЛЬ №01)	m2	107,80	16,94 4,35	1 826,05 469,12
81	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste	m2	155,90	35,56 7,62	5 543,83 1 187,23

1	2	3	4	5	6	7
		hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Профилированная мембрана PLANTER Standard) Mat. marunte=1,01				
82	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	15,40	1 124,08 239,34	17 310,89 3 685,81
83	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Гидроизоляционная лента Sika SealTape-S 120мм) Material marunt (adeziv, diluant)=1,05	m	108,00	77,38 21,76	8 357,35 2 349,87
84	CD07A1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime mai mare de 6 m / алюминиевая композитная панель (АКП) наружная	m2	29,20	638,29 103,35	18 638,02 3 017,83
		Total Nod 2 Inclusiv salariu				71 523,06 12 745,08
		8.4. Parapetul la scari B-2,3				
85	CH08A apl	Balustrade metalice la scarile parapetelor interioare	m	156,10	637,33 59,83	99 487,89 9 340,14
86	CM04D	Geamuri laminate (triplex), livrate la masuri libere, montate pe timplarie metalica sau la parapete de scari, etc. cu baghete metalice	m2	140,70	2 078,72 97,91	292 475,39 13 776,13
87	CD07A1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime mai mare de 6 m / алюминиевая композитная панель (АКП) внутренняя	m2	117,30	638,29 103,35	74 871,28 12 122,99
		Total Parapetul la scari B-2,3 Inclusiv salariu				466 834,56 35 239,26
		Total Finisare exterioara Inclusiv salariu				1 357 006,64 128 314,80
		9. Зашивка шахты лифта (2 buc)				
88	CD07B1	Pereti din panouri din tabla	m2	16,10	1 740,25	28 018,07

1	2	3	4	5	6	7
		zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Панель АКЛ-FR)			114,23	1 839,12
89	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Ограждение лифтовой шахты закаленным стеклом "Spider Glass Sistem")	m2	30,24	4 130,77 114,23	124 914,60 3 454,32
90	CK33C	Спайдеры для крепления стекол	buc	24,00	1 255,28 271,98	30 126,60 6 527,40
		Total Зашивка шахты лифта (2 buc) Inclusiv salariu				183 059,27 11 820,84
		10. Coperine 10.1. Copertina C 2-1				
91	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	4 274,50	49,38 22,85	211 094,88 97 654,82
92	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	4,28	1 298,48 700,61	5 557,50 2 998,63
93	CL18A	Траверса труба нерж сталь D20x4,	kg	235,30	208,38 22,85	49 032,96 5 375,65
94	CK35B	Конектор стена --траверса	buc	49,00	69,76 21,76	3 418,14 1 066,14
95	CK35B	Конектор траверса -труба	buc	49,00	534,16 21,76	26 173,74 1 066,14
96	CK33C	Спайдер двойной	buc	135,00	1 195,27 271,97	161 362,12 36 716,62
97	CK33C	Спайдер одинарный	buc	12,00	1 130,28 271,98	13 563,30 3 263,70
98	CM03E	Стекло - триплекс из закаленного стекла (10+10)	m2	175,00	2 935,55 130,55	513 720,90 22 845,90
99	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din	m	58,30	261,09	15 221,45

1	2	3	4	5	6	7
		tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03			32,64	1 902,69
100	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m	27,00	336,65 38,07	9 089,52 1 028,02
		Total Copertina C 2-1 Inclusiv salariu				1 008 234,51 173 918,31
		10.2. Copertina C 2-2				
101	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 480,10	49,38 22,85	73 094,32 33 814,21
102	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	1,48	1 298,49 700,61	1 921,76 1 036,91
103	CL18A	Траверса труба нерж сталь D20x4,	kg	83,00	208,38 22,85	17 295,89 1 896,17
104	CK35B	Конектор стена --траверса	buc	17,00	69,76 21,76	1 185,89 369,89
105	CK35B	Конектор траверса -труба	buc	17,00	534,16 21,76	9 080,69 369,89
106	CK33C	Спайдер двойной	buc	45,00	1 195,27 271,97	53 787,37 12 238,87
107	CK33C	Спайдер одинарный	buc	6,00	1 130,28 271,98	6 781,65 1 631,85
108	CM03E	Стекло - триплекс из закаленного стекла (10+10)	m2	60,00	2 935,55 130,55	176 132,88 7 832,88
109	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m	20,00	261,09 32,64	5 221,77 652,74
110	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m	10,80	336,65 38,08	3 635,84 411,23
		Total Copertina C 2-2 Inclusiv salariu				348 138,06 60 254,64
		10.3. Copertina C 2-3				
111	CL18A	Confectii metalice diverse din	kg	137,40	49,38	6 785,45

1	2	3	4	5	6	7
		profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton			22,85	3 139,02
112	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,14	1 298,71 700,71	181,82 98,10
113	CL18A	Траверса труба нерж сталь D20x4,	kg	6,60	208,39 22,85	1 375,35 150,79
114	CK35B	Конектор стена --траверса	buc	2,00	69,76 21,76	139,52 43,52
115	CK35B	Конектор траверса -труба	buc	2,00	534,16 21,76	1 068,32 43,52
116	CK33C	Спайдер двойной	buc	2,00	1 195,28 271,98	2 390,55 543,95
117	CK33C	Спайдер одинарный	buc	4,00	1 130,28 271,98	4 521,10 1 087,90
118	CM03E	Стекло - триплекс из закаленного стекла (10+10)	m2	5,00	2 935,55 130,55	14 677,74 652,74
119	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m	2,50	261,08 32,62	652,70 81,55
120	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m	5,40	336,63 38,07	1 817,81 205,57
		Total Copertina C 2-3 Inclusiv salariu				33 610,36 6 046,66
		Total Coperine Inclusiv salariu				1 389 982,93 240 219,61

	Total	lei	23 134 599,27
	Fondul social	24,00 %	441 056,46
	Total	100,00 +	23 575 655,73
	Transportarea materialelor	7,00 %	1 486 575,78
	Cheltuieli de depozitare	2,00 %	424 735,94
	Cheltuieli directe	100,00 +	25 486 967,45
	Cheltuieli de regie	14,50 %	3 695 610,28
	Total	100,00 +	29 182 577,73
	Beneficiul de deviz	6,00 %	1 750 954,68
			30 933 532,41

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				1 837 735,23

/ Intocmit

Sohy

Vasca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstruirea cladirii
terminalului Aeroportului
International "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cadastral
0100120.236.01) cu
replanificarea partiala a
incaperilor si extinderea in
dimensiuni
Obiect nr. 16125/2025**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-2
BLOC 1B Transa 3
Solutii arhitecturale (comp SA)**

Valoarea de deviz 30 933 532,41 lei

Intocmit in prețuri curente 25.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	98,417	94,60	9 310,25
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	203,533	94,60	19 254,22
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 520,316	94,60	143 821,90
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	98,733	94,60	9 340,14
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 947,80	94,60	184 261,89
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	643,949	94,60	60 917,56
7.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	807,812	94,60	76 419,01
8.	7134050013250	Izolator	h-om	74,611	94,60	7 058,20
9.	7135010011440	Geamgiu	h-om	397,354	94,60	37 589,69
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 358,281	94,60	128 493,39
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	63,354	94,60	5 993,29
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	47,495	94,60	4 493,03
13.	7212030022700	Sudor	h-om	77,388	94,60	7 320,91
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	127,832	94,60	12 092,92
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1 369,724	94,60	129 575,91
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2 244,131	94,60	212 294,80
17.	7422010060100	Timplar	h-om	946,432	94,60	89 532,47
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,271	94,60	2 296,04
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 142,347	94,60	108 066,03
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	58,348	94,60	5 519,71
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	6 174,248	94,60	584 083,87

		Total manopera				1 837 735,23
--	--	-----------------------	--	--	--	---------------------

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,492	295,00	145,14
2.	1711317366661	Bumbac de sters	kg	100,758	12,45	1 254,44
3.	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	1 215,883	0,40	486,36
4.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	324,235	0,40	129,69
5.	2320166200676	White spirit	kg	12,505	32,40	405,17
6.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	412,965	15,50	6 400,95
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,083	12,85	1,07
8.	2413217300010	Cleme	buc	22,032	24,00	528,77
9.	2413317346011	ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ТЕХНОНИКОЛЬ №01	kg	32,34	41,85	1 353,43
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,055	20,00	1,10
11.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	508,22	101,00	51 330,23
12.	24165861053032	Amorsa-grund	kg	508,005	22,00	11 176,11
13.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	50,021	45,10	2 255,95
14.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	756,04	45,00	34 021,80
15.	24302261000001	Fuga	kg	289,90	41,00	11 885,90
16.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	7,992	62,30	497,90
17.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	25,011	37,30	932,92
18.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	163,302	40,90	6 679,05
19.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,36	325,00	442,00
20.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	171,60	35,00	6 006,02
21.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	5,565	32,00	178,08
22.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	3,527	46,00	162,23
23.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	1 486,80	0,55	817,74
24.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	6 102,431	7,50	45 768,23
25.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	93,324	7,50	699,93
26.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	373,793	210,00	78 496,53
27.	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1 501,496	9 500,00	14 264 212,00
28.	2523146720400	Luminator metalic, inclusiv accesoriile	m2	99,90	9 550,00	954 045,00
29.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	2 721,791	0,60	1 633,07
30.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	70,205	38,00	2 667,79
31.	26111125003001	Sticla - триплекс из закаленного стекла (10+10)	m2	264,00	2 550,00	673 200,00
32.	2611112500400	Geam calit triplex	m2	154,77	1 800,00	278 586,00
33.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	399,196	8,95	3 572,80
34.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	122,19	2,60	317,70
35.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	113,406	4,93	559,08
36.	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 741,138	3,90	26 290,45
37.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	414,892	7,80	3 236,16
38.	2662102701010	Placi de tavane "Griliato"	m2	1 531,112	750,00	1 148 334,00
39.	2664102100000	Mortar	m3	0,467	1 050,00	490,35
40.	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	93,155	1 100,00	102 470,50
41.	2664102103001	Mortar ciment-var	m3	1,634	1 050,00	1 715,70
42.	2666122800555	Element de inchidere	buc	16,645	39,17	651,98
43.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	15,865	795,00	12 612,67
44.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1 440,457	795,00	1 145 163,32
45.	267011220400220	Placi polistire extrudat XPS - 20 mm	m2	798,154	25,20	20 113,48

		(Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK)				
46.	267011220400250	Placi polistire extrudat XPS - 50 mm	m2	161,403	110,20	17 786,61
47.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	949,712	6,25	5 935,69
48.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	14,30	22,00	314,60
49.	26821226007462	Профилированная мембрана PLANTER Standard	m2	176,354	24,17	4 262,48
50.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	776,439	13,20	10 249,00
51.	26821326004651	Folie suplimentara polimericaГидро-ветрозащитная пленка	m2	58,159	13,20	767,70
52.	268213260047012	Membrane bituminoase - Tehnoelast ЕКР	m2	791,516	102,10	80 813,78
53.	268213260047013	Membrane bituminoase Tehnoelast ФИКС	m2	791,516	97,00	76 777,05
54.	268216261137100	Placi vata minerala Tehnoruf H35 gros.100 m	m2	48,552	210,00	10 195,92
55.	2682162611371100	Placi vata minerala Tehnoruf H35 gros.100 mm (105-135 kg/m3)	m2	668,61	210,00	140 408,10
56.	268216261137150	Placi vata minerala Tehnoruf B60 gros.50 mm (105-135 kg/m3)	m2	668,61	125,00	83 576,25
57.	27104036420002	Tabla zincata ondulata sau cutata / профнастил Rannila RAN 70	m2	63,997	138,00	8 831,59
58.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	104,895	33,00	3 461,53
59.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	33,39	26,00	868,14
60.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	46,267	132,00	6 107,24
61.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	87,385	116,00	10 136,66
62.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	18,086	25,00	452,15
63.	27321036460701	Tabla cutata aluminevaya композитная панель (АКП)	m2	266,511	450,00	119 929,95
64.	273210364607011	Закаленное стекло	m2	322,899	450,00	145 304,55
65.	273210364607016	Tabla cutata aluminevaya композитная панель (АКП)	m2	17,871	1 433,33	25 615,04
66.	27321036460702	Panele HPL	m2	89,91	750,00	67 432,50
67.	273210364607021	Нержающая сталь	m2	13,431	750,00	10 073,25
68.	2732104560701	Ограждение закалённым стеклом "Spider Glass Sistem"	m2	33,566	3 587,00	120 401,24
69.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	67,294	19,60	1 318,96
70.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	294,974	21,25	6 268,20
71.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,23	62,00	14,26
72.	2743123549025	Carcas din aluminiu	m	97,02	33,00	3 201,66
73.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	6 404,50	26,00	166 517,00
74.	27752763098861	траверса труба нерж сталь D20x4, L=2.5 м	kg	324,90	185,00	60 106,50
75.	28111063012001	Алюминиевый каркас	kg	460,00	45,00	20 700,00
76.	28112363048991	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) (Алюминиевая композитная панель из АК-АР)	m2	399,196	1 450,00	578 834,20
77.	2811236304903100	Panouri "Sandwich" -100 mm (pereti)	m2	22,378	610,00	13 650,58
78.	2811236309900	Confectii metalice	kg	0,46	25,00	11,50
79.	2812106305700	Carcas din profile tip U pentru balustrada scarilor	m	163,905	550,00	90 147,75
80.	2812106305912	Suspendare cu bratară si tije	buc	1 200,872	13,50	16 211,77
81.	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1 681,22	18,00	30 261,96
82.	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	1 260,915	18,00	22 696,47
83.	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	41,003	25,00	1 025,08
84.	2812106306022	Гидроизоляционная лента Sika Seal Tape-S	m	124,74	48,16	6 007,48

		120mm				
85.	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu (oarbe)	m2	7,77	6 550,00	50 893,50
86.	28631463102371	Спайдеры	buc	24,00	980,00	23 520,00
87.	28631463102371 1	Спайдер двойной	buc	182,00	920,00	167 440,00
88.	28631463102371 2	Спайдер одинарный	buc	22,00	855,00	18 810,00
89.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	56,399	750,00	42 299,25
90.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,567	27,92	15,83
91.	2873147300863	Agrafe	kg	4,725	28,00	132,30
92.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,998	62,00	123,88
93.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	33,647	62,00	2 086,10
94.	2874115802501	Surub M 20	buc	4,60	4,50	20,70
95.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 953,48	0,55	1 074,41
96.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	11,016	150,00	1 652,40
97.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	390,432	1,00	390,43
98.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	65,817	5,00	329,08
99.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	65,817	0,65	42,78
100.	2874115837745	Suruburi	buc	832,24	0,65	540,96
101.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	278,25	0,55	153,04
102.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	4,60	0,40	1,84
103.	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,60	0,30	1,38
104.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	1 486,80	0,60	892,08
105.	2874125886734	Nituri POP	buc	2 624,79	0,58	1 522,38
106.	28741363133001	(ancora chimica	buc	128,00	48,00	6 144,00
107.	28741363133002 1	Конектор траверса -труба	buc	68,00	512,40	34 843,20
108.	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	8,323	15,20	126,51
109.	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	11,016	36,10	397,68
110.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	16,645	206,67	3 440,03
111.	28752740000502	Cot burlan	buc	22,032	114,17	2 515,39
112.	28752740000503	Cot de capat	buc	11,016	114,17	1 257,69
113.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	11,016	37,50	413,11
114.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	16,645	113,33	1 886,37
115.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	116,514	13,83	1 611,39
116.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	8 708,856	0,03	261,27
117.	2881116002700	Disc abraziv	buc	28,383	35,00	993,40
118.	4011106202741	Energie electrica	kw	66,60	4,10	273,07
119.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	38,126	20,50	781,56
120.	4100126202818	Apa	m3	6,116	20,50	125,38
121.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	189,01	6,25	1 181,28
		Total materiale de constructii				21 236 796,85

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	10,52	525,00	5 523,01
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,529	525,00	277,73
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	150,765	25,00	3 769,12
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	25,883	35,00	905,91
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	17,499	35,00	612,46
6.	2922140007000	Macara	h-ut	37,481	525,00	19 677,53
7.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	1,827	25,00	45,67
8.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	16,611	35,00	581,38
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	389,912	35,00	13 646,93
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-42,615	25,00	
11.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	119,948	45,00	5 397,67
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	34,975	26,00	909,34
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,269	26,00	6,99

14.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	8,65	25,00	216,24
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	155,848	25,00	3 896,20
16.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,265	75,50	20,01
17.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	8,305	525,00	4 360,12
18.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,45	525,00	1 286,25
		Total utilaje de constructii				60 067,19

Total	lei	23 134 599,27
Fondul social	24,00 %	441 056,46
Total	100,00 +	23 575 655,73
Transportarea materialelor	7,00 %	1 486 575,78
Cheltuieli de depozitare	2,00 %	424 735,94
Cheltuieli directe	100,00 +	25 486 967,45
Cheltuieli de regie	14,50 %	3 695 610,28
Total	100,00 +	29 182 577,73
Beneficiul de deviz	6,00 %	1 750 954,68

Total deviz:

**30 933 53
2,41**

Intocmit

Verificat

Schy Vascan
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstruirea cladirii
terminalului Aeroportului
International "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cadastral
0100120.236.01) cu
replanificarea partiala a
incaperilor si extinderea in
dimensiuni
Obiect nr. 16125/2025**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-2-3
BLOC 1B Ascensor (2 buc)**

Valoarea de deviz 3 229 635,392 lei

Intocmit in prețuri curente 28.07.2025

Коэффициент к осн. зарплате=1,150

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,150

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	MAsA01C	Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m (2 statii)	ascenso r	2,000	230 342,193 184 290,260	460 684,386 368 580,520
2	MAsA01D 2	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma C Materiale marunte=1,020	1 statie	-20,000	8 008,471 6 995,197	-160 169,429 -139 903,940
		<i>Total</i>	lei			300 514,957
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			54 882,379
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			283,501
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2,00 %			81,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			355 761,837
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			173 794,201

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			529 556,038
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			31 773,362
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				561 329,400
		2. Utilaj				228 676,580
3	OTIS GeN2 life	Ascensoare pentru persoane la 2 statii / OTIS GeN2 life	buc	2,000	1 318 333,000 0,000	2 636 666,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 636 666,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			31 639,992
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 668 305,99 2
		Total deviz: Inclusiv salariu				3 229 635,392 228 676,580

Intocmit


Verificat

Severin T.

Severin T.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstruirea cladirii
terminalului Aeroportului
International "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cadastral
0100120.236.01) cu
replanificarea partiala a
incaperilor si extinderea in
dimensiuni
Obiect nr. 16125/2025**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-3
BLOC 1B
Ascensor (2 buc)**

Intocmit in prețuri curente 28.07.2025

Valoarea de deviz 3 229 635,392 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-3:				

Manopera :

1.	7137010011530	Electromecanic	h-om	2 417,300	94,60	228 676,580
		Total manopera				228 676,580

Materiale:

1.	1366671	Ascensoare pentru persoane la 2 statii / OTIS Gen2 life	buc	2,000	1 318 333,00	2 636 666,00
2.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	80,000	0,50	40,000
3.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,180	66,50	78,470
4.	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	1,700	28,50	48,450
5.	2513206621600	Banda de izolare	kg	1,396	80,00	111,680
6.	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,296	50,00	14,800
7.	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	20,000	10,00	200,000
8.	2521216704242	Tub gofrat D=20 mm	m	28,600	15,00	429,000
9.	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	15,600	50,00	780,000
10.	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	20,916	12,43	259,985
11.	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,840	20,00	16,800
12.	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,692	20,00	13,840
13.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	23,440	62,00	1 453,280
14.	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	0,572	30,00	17,160
15.	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	111,200	4,96	551,552
16.	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	2,000	12,50	25,000
17.	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	2,000	5,00	10,000
		Total materiale de construcții				2 640 716,0

							17
Utilaje de construcții:							
1.	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut.	6,900	6,00	41,400	
2.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut.	69,000	25,00	1 725,000	
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut.	80,960	114,00	9 229,440	
4.	2952270006625	Trolu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut.	11,500	24,48	281,520	
5.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut.	22,770	525,00	11 954,250	
6.	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut.	84,870	525,00	44 556,750	
Total utilaje de construcții						67 788,360	

Total deviz:

**3 229 635,
392**

Intocmit

Sky

Severin T.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Reconstruirea clădirii terminalului Aeroportului Internațional "Eugen Doga" - Chișinău (nr. cadastral 0100120.236.01) cu replanificarea parțială a încăperilor și extinderea în dimensiuni

Obiect nr. 16125/2025

Deviz obiect nr. 2-3 BLOC 1C (Trasa 4)

Intocmit în prețuri curente			iulie	anul	2025	Valoarea de deviz					46438,42	mii lei
nr	Temei	Denumire cheltuiiei			Valoarea, mii lei						Notă	
1	2	3	4	5	6	7	8			9		
1	Deviz local 2-3-1	Construcții din beton armat (comp CBA)	9556,97				9556,97					
2	Deviz local 2-3-2	Soluții arhitecturale (comp. SA)	26512,83				26512,83					
3	Deviz local 2-3-3	Construcții din metal (comp. CM)	2628,88				2628,88					
		Total	38698,68	0,00	0,00		38698,68					
		TVA	7739,74	0,00	0,00		7739,74					
		Total cu TVA	46438,42	0,00	0,00		46438,42					



Arhitect-șef proiect

Intocmit

Starostin O

Severin T

**Reconstruirea cladirii terminalului
Aeroportului International "Eugen Doga"
- Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01)
cu replanificarea partiala a incaperilor si
extinderea in dimensiuni
Obiect nr. 16125/2025**

Formul

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-3-1
BLOC 1C Transa 4
Constructii beton armat (comp CBA)**

Valoarea de deviz 9 556 973,16 lei

Intocmit in prețuri curente 25.07.2025

Коэффициент к осн. зарплате=1,150

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,150

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / демонтаж ж/б ростверк и балок	m3	50,00	856,95 658,18	42 847,35 32 908,98
2	RCsP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor / демонтаж металич балкок Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030	kg	19 917,30	1,83 1,69	36 458,23 33 585,46
3	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / демонтаж ж/б колонн	m3	8,82	856,94 658,18	7 558,24 5 805,13
4	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / демонтаж подпольных каналов	m3	130,00	856,95 658,18	111 403,11 85 563,34
5	RCsP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor / демонтаж металич щитов перекрытия каналов Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030	kg	801,00	1,83 1,69	1 466,11 1 350,70

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / incarcarea	100 m3	1,90	1 450,15 0,00	2 755,28 0,00
7	TsI51B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	474,00	39,77 0,00	18 849,74 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				221 338,06 159 213,61
		2. Fundatii				
		2.1. Pilot Pm-1 (91 buc)				
8	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m Nota: Beton C20/25, Carcas din armatura - 15 224,3 kg Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,03	m3	254,80	5 680,44 1 243,47	1 447 375,61 316 836,12
		Total Pilot Pm-1 (91 buc) Inclusiv salariu				1 447 375,61 316 836,12
		2.2. Radiere monolite				
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	33,20	1 846,89 489,56	61 316,75 16 253,23
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	169,10	2 231,79 478,68	377 396,21 80 944,12
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de	m2	427,00	182,46 130,55	77 908,47 55 743,90

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	965,00	22,80 7,29	22 005,53 7 033,79
13	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	8 950,60	21,10 6,20	188 864,66 55 502,96
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / P-14, P-2 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	215,90	62,27 22,85	13 443,06 4 932,44
		Total Radiere monolite Inclusiv salariu				740 934,68 220 410,44
		2.3. Transportarea pamint				
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului de la piloti)	100 m3	2,50	1 254,99 0,00	3 137,47 0,00
16	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	418,00	39,77 0,00	16 622,51 0,00
		Total Transportarea pamint Inclusiv salariu				19 759,98
		Total Fundatii Inclusiv salariu				2 208 070,27 537 246,56
		3. Coloane				
		3.1. Coloane monolita Cm-1 (22 buc)				
17	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste,	m3	50,60	2 391,79 738,68	121 024,77 37 377,40

1	2	3	4	5	6	7
		scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,02				
18	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	289,00	202,52 135,99	58 529,14 39 300,34
19	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	508,64	31,68 11,97	16 115,41 6 086,85
20	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	3 927,00	28,53 12,62	112 020,11 49 557,25
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 roct 103-76	kg	99,00	48,44 22,84	4 795,57 2 261,59
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,099	1 628,08 700,40	161,18 69,34
23	CC13H	Innadierea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	264,00	101,54 59,83	26 807,75 15 796,31
		Total Coloane monolita Cm-1 (22				339 453,93

1	2	3	4	5	6	7
		buc) Inclusiv salariu				150 449,08
		3.2. Coloane monolita Cm-2 (12 buc)				
24	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,02	m3	27,60	2 391,82 738,68	66 014,15 20 387,63
25	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	158,00	202,53 135,99	31 999,97 21 486,02
26	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	277,44	31,68 11,97	8 790,21 3 320,08
27	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	2 821,20	28,53 12,62	80 476,52 35 602,52
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 100*100*20 roct 103-76	kg	113,00	48,44 22,85	5 473,88 2 581,55
29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,13	1 629,31 700,77	211,81 91,10
30	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la	buc	192,00	101,54	19 496,54

1	2	3	4	5	6	7
		banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm			59,83	11 488,22
		Total Coloane monolita Cm-2 (12 buc) Inclusiv salariu				212 463,08 94 957,12
		3.3. Coloane monolita Cm-3 (2 buc)				
31	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,02	m3	3,00	2 391,49 738,70	7 174,47 2 216,10
32	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	27,00	202,62 135,99	5 470,73 3 671,62
33	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	352,30	28,53 12,62	10 049,49 4 445,82
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 ГОСТ 103-76	kg	12,00	48,44 22,84	581,28 274,14
35	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,012	1 634,17 701,67	19,61 8,42
36	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton,	buc	24,00	101,54 59,83	2 437,07 1 436,03

1	2	3	4	5	6	7
		pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm				
		Total Coloane monolita Cm-3 (2 buc) Inclusiv salariu				25 732,65 12 052,13
		3.4. Coloane monolita Cm-4 (1 buc)				
37	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,02	m3	0,60	2 390,60 738,67	1 434,36 443,20
38	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	4,00	202,53 135,99	810,13 543,95
39	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	53,44	28,53 12,62	1 524,41 674,40
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 ГОСТ 103-76	kg	3,00	48,40 22,80	145,19 68,40
41	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,003	1 626,67 693,33	4,88 2,08
42	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate,	buc	12,00	101,54 59,83	1 218,53 718,01

1	2	3	4	5	6	7
		executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm				
		Total Coloane monolita Cm-4 (1 buc) Inclusiv salariu				5 137,50 2 450,04
		3.5. Coloane monolita Cm-5 (1 buc)				
43	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,02	m3	0,32	2 393,66 738,78	765,97 236,41
44	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,50	203,90 136,00	509,74 340,00
45	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	28,60	28,53 12,62	815,91 360,99
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 roct 103-76	kg	3,00	48,40 22,80	145,19 68,40
47	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,003	1 626,67 693,33	4,88 2,08
48	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap	buc	12,00	101,54 59,83	1 218,53 718,01

1	2	3	4	5	6	7
		la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm				
		Total Coloane monolita Cm-5 (1 buc) Inclusiv salariu				3 460,22 1 725,89
		Total Coloane Inclusiv salariu				586 247,38 261 634,26
		4. Grinzi				
		4.1. Grinda scari Gr-1(2buc)				
49	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,02	m3	3,48	2 391,63 738,70	8 322,87 2 570,66
50	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	3,00	168,04 108,76	504,12 326,28
51	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	15,00	58,43 48,95	876,48 734,29
52	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	97,04	28,53 12,62	2 768,11 1 224,60
		Total Grinda scari Gr-1(2buc) Inclusiv salariu				12 471,58 4 855,83
		4.2. Grinda scari Gr-2 (1buc)				
53	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in	m3	0,61	2 392,36 738,82	1 459,34 450,68

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,02				
54	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,50	171,09 108,79	256,64 163,18
55	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	7,00	58,99 48,95	412,92 342,64
56	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	78,00	28,53 12,62	2 224,96 984,31
57	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 roct 103-76	kg	2,25	48,45 22,87	109,02 51,46
		Total Grinda scari Gr-2 (1buc)				4 462,88
		Inclusiv salariu				1 992,27
		4.3. Grinzi la cota 3.500				
58	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,02	m3	91,00	2 391,80 738,68	217 653,59 67 220,30
59	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	536,00	168,07	90 086,60

1	2	3	4	5	6	7
		cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile			108,79	58 311,44
60	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	830,00	58,61 48,96	48 649,20 40 633,07
61	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	98,00	31,68 11,97	3 104,97 1 172,75
62	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	12 547,70	28,53 12,62	357 931,24 158 347,53
63	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 roct 103-76	kg	51,90	48,44 22,85	2 514,17 1 185,72
64	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	48,00	101,54 59,83	4 874,14 2 872,06
		Total Grinzi la cota 3.500 Inclusiv salariu				724 813,91 329 742,87
		4.4. Grinzi la cota 7.100				
65	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste,	m3	41,00	2 391,79 738,69	98 063,19 30 286,10

1	2	3	4	5	6	7
		scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020				
66	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	331,00	168,07 108,79	55 631,75 36 009,40
67	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	700,00	58,61 48,96	41 029,45 34 268,85
68	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	6 649,30	28,53 12,62	189 675,55 83 911,80
69	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 rocr 103-76	kg	1 314,80	48,44 22,85	63 691,12 30 037,77
70	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	1,30	1 628,72 700,62	2 117,33 910,81
71	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	24,00	101,54 59,83	2 437,07 1 436,03
		Total Grinzi la cota 7.100				452 645,46

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				216 860,76
		Total Grinzi Inclusiv salariu				1 194 393,83 553 451,73
		5. Planseul				
		5.1. Planseul la cota 3.500				
72	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	150,20	2 391,80 738,68	359 249,11 110 950,28
73	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	835,00	168,07 108,79	140 340,01 90 839,56
74	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 670,00	58,61 48,96	97 884,54 81 755,69
75	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	808,42	27,66 11,75	22 357,04 9 498,31
76	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	17 068,37	28,53 12,62	486 886,24 215 396,73
		Total Planseul la cota 3.500 Inclusiv salariu				1 106 716,94 508 440,57
		5.2. Planseul la cota 7.100				

1	2	3	4	5	6	7
77	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	6,50	2 391,84 738,68	15 546,97 4 801,42
78	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	36,00	168,07 108,79	6 050,60 3 916,44
79	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	75,00	58,58 48,95	4 393,29 3 671,62
80	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	36,30	27,65 11,75	1 003,83 426,46
81	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	634,03	28,53 12,62	18 086,15 8 001,27
		Total Planseul la cota 7.100 Inclusiv salariu				45 080,84 20 817,21
		5.3. Scara interioara SC-1				
82	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la	m3	3,20	2 391,99 738,68	7 654,37 2 363,77

1	2	3	4	5	6	7
		cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020				
83	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	12,00	168,07 108,79	2 016,86 1 305,48
84	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	108,00	27,66 11,75	2 986,82 1 268,96
85	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	307,00	28,53 12,62	8 757,30 3 874,16
		Total Scara interioara SC-1 Inclusiv salariu				21 415,35 8 812,37
		5.4. Scara interioara SC-2				
86	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	3,20	2 391,99 738,68	7 654,37 2 363,77
87	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	12,00	168,07 108,79	2 016,86 1 305,48
88	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate	kg	108,00	27,66 11,75	2 986,82 1 268,96

1	2	3	4	5	6	7
		in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc				
89	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	307,00	28,53 12,62	8 757,30 3 874,16
		Total Scara interioara SC-2 Inclusiv salariu				21 415,35 8 812,37
		5.5. Podele la cota 0.000				
90	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	191,00	604,83 107,70	115 521,77 20 571,05
91	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	8,60	1 846,84 489,54	15 882,82 4 210,08
92	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	298,00	2 391,81 738,68	712 758,87 220 127,86
93	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	826,10	27,66 11,75	22 846,00 9 706,05
94	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea	kg	12 574,80	28,53 12,62	358 704,28 158 689,51

1	2	3	4	5	6	7
		armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc				
		Total Podele la cota 0.000 Inclusiv salariu				1 225 713,74 413 304,55
		Total Planseul Inclusiv salariu				2 420 342,22 960 187,07
		6. Consolidarea peretilor				
95	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	33,00	2 391,82 738,68	78 930,10 24 376,53
96	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	170,00	168,07 108,79	28 572,24 18 494,30
97	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	1 633,00	27,66 11,75	45 161,08 19 186,58
98	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	4 211,00	28,53 12,62	120 121,43 53 141,26
99	RCsD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp Materiale marunte=1,050	kg	211,00	29,66 8,05	6 257,32 1 698,74
100	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	345,00	48,44 22,85	16 712,25 7 881,70

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton				
101	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,345	$\frac{1\ 628,67}{700,58}$	$\frac{561,89}{241,70}$
		Total Consolidarea peretilor Inclusiv salariu				296 316,31 125 020,81

		Total	lei	6 926 708,07
		Fondul social	24,00 %	623 220,97
		Total	100,00 +	7 549 929,04
		Transportarea materialelor	7,00 %	252 247,04
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %	72 070,58
		Cheltuieli directe	100,00 +	7 874 246,66
		Cheltuieli de regie	14,50 %	1 141 765,76
		Total	100,00 +	9 016 012,42
		Beneficiul de deviz	6,00 %	540 960,74
		Total deviz: Inclusiv salariu		9 556 973,16 2 596 754,04

/Intocmit

Verificat

Vascan

Vascan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstruirea cladirii terminalului
Aeroportului International "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01) cu
replanificarea partiala a incaperilor si
extinderea in dimensiuni
Obiect nr. 16125/2025**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Deviz local de resurse № 2-3-1
BLOC 1C Transa 4
Constructii beton armat (comp CBA)**

Valoarea de deviz 9 556 973,16 lei

Intocmit in prețuri curente 25.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	5 419,405	94,60	512 675,72
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7 138,761	94,60	675 326,79
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	2 445,502	94,60	231 344,50
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 653,067	94,60	156 380,15
5.	7136080025001	Montator	h-om	52,14	94,60	4 932,44
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	14,012	94,60	1 325,53
7.	7212030022700	Sudor	h-om	446,238	94,60	42 214,12
8.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	285,913	94,60	27 047,37
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	424,752	94,60	40 181,53
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	217,453	94,60	20 571,05
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5 979,543	94,60	565 664,78
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,826	94,60	2 253,94
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	3 349,219	94,60	316 836,12
		Total manopera				2 596 754,0

4

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	29,159	3,80	110,79
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	219,65	315,00	69 189,75
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,846	7,00	12,92
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,213	4 841,00	1 031,13
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,152	4 841,00	20 099,82
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	4,066	4 841,00	19 683,49
7.	2010237318750	Distantieri	buc	11 396,441	0,65	7 407,67
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	42,70	245,00	10 461,50
9.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	323,82	245,00	79 335,90
10.	2320166200676	White spirit	kg	3,69	43,10	159,05

11.	2320187315789	Decofrol	kg	341,28	17,00	5 801,76
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	12,804	22,00	281,69
13.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	4,361	35,00	152,63
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	8,536	24,00	204,86
15.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	14,757	72,50	1 069,90
16.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	7,379	62,45	460,83
17.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,042	51,20	53,35
18.	2523156719079	Distantier din plastic	buc	33,233	0,50	16,62
19.	2663102100000150	Beton C8/10	m3	43,273	1 150,00	49 763,95
20.	266310210000020	Beton C20/25	m3	920,647	1 475,00	1 357 954,34
21.	26631021000020	Beton C20/25	m3	299,186	1 475,00	441 299,35
22.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	907,29	17,65	16 013,67
23.	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	3 607,814	14,25	51 411,37
24.	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	63 198,198	14,25	900 574,32
25.	2710602000090	Carcase din armatura	kg	15 224,30	20,00	304 486,00
26.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	989,125	14,85	14 688,51
27.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	9 174,365	14,25	130 734,70
28.	2722103305015	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm	m	6,299	355,00	2 236,14
29.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	19,439	19,60	381,00
30.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	21,35	19,60	418,46
31.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	99,156	19,60	1 943,46
32.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	662,821	19,60	12 991,31
33.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 943,95	25,00	48 598,75
34.	2811236309900	Confectii metalice	kg	226,781	26,00	5 896,31
35.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	1 318,80	3,00	3 956,40
36.	2873122004111	Plase sudate STM sau STNB	kg	223,766	20,00	4 475,32
37.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	111,475	28,00	3 121,30
38.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,181	62,00	135,22
39.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	345,60	62,00	21 427,20
40.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	9,72	62,00	602,64
41.	2873155901202	Electrozi E42A diametrul de 6 mm	kg	26,244	62,00	1 627,13
42.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	733,075	4,20	3 078,92
43.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	733,075	0,65	476,49
44.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	15,661	58,00	908,35
45.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	94,93	35,00	3 322,55
46.	4011106202741	Energie electrica	kw	649,151	4,10	2 661,52
47.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	118,012	20,50	2 419,26
48.	4100126202818	Apa	m3	19,10	20,50	391,55
Total materiale de constructii						3 603 529,1

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	4,765	525,00	2 501,63
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	92,253	125,00	11 531,62
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	46,126	300,00	13 837,80
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	76,00	425,00	32 299,99

5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,483	25,00	62,08
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2 702,519	25,00	67 562,94
7.	2922140007000	Macara	h-ut	49,932	525,00	26 214,28
8.	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	3,558	35,00	124,53
9.	2940420002445	Agregat de sudura, cu motor Diesel, cu curent de sudura nominal 250-400 A	h-ut	67,395	141,00	9 502,69
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	12,15	485,00	5 892,75
11.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	19,228	30,00	576,84
12.	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	324,723	95,00	30 848,69
13.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	491,494	26,00	12 778,85
14.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	76,00	52,00	3 952,00
15.	2952270003629	Instalație de forat și turnat piloni, cuplata la macara pe senile, 25 tf	h-ut	937,664	375,00	351 624,00
16.	2952270004203	Stanta electrică de tăiat otel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	2,847	35,00	99,64
17.	2952270006612	Trolu de întins OB	h-ut	2,542	25,00	63,55
18.	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	19,863	114,00	2 264,38
19.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	122,869	525,00	64 506,21
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	104,206	525,00	54 708,16
21.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	77,961	455,00	35 472,25
Total utilaje de construcții						726 424,88

Total:	lei	6 926 708,07
Fondul social	24,00 %	623 220,97
Total	100,00 +	7 549 929,04
Transportarea materialelor	7,00 %	252 247,04
Cheltuieli de depozitare	2,00 %	72 070,58
Cheltuieli directe	100,00 +	7 874 246,66
Cheltuieli de regie	14,50 %	1 141 765,76
Total	100,00 +	9 016 012,42
Beneficiul de deviz	6,00 %	540 960,74

Total deviz:

**9 556 973,
16**

/ Intocmit

Verificat

S. Vascan
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstruirea cladirii terminalului
Aeroportului International "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01)
cu replanificarea partiala a incaperilor
si extinderea in dimensiuni
Obiect nr. 16125/2025**

Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-3-2
BLOC 1C Transa 4
Solutii arhitecturale (comp SA)**

Valoarea de deviz 26 512 833,16 lei

Intocmit in prețuri curente 25.07.2025

Коэффициент к осн. зарплате=1,15

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,15

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	34,50	69,63	2 402,08
					69,63	2 402,08
2	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi exterioare)	m2	15,20	69,63	1 058,38
					69,63	1 058,38
3	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi exterioare)	m2	44,60	69,63	3 105,34
					69,63	3 105,34
4	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / pereti caramida grosimea 250mm	m3	155,83	560,51	87 344,03
					554,83	86 458,92
5	CL55A aplicativ	DEMONTARE sistemului de fatada ventilata cu placaj din placi 600 x 600 mm din granit ceramic cu fixare vizibila (k=0,5) Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к материалам=0,50 Коэффициент к машинам=0,50	m2	373,00	313,60	116 972,85
					281,22	104 895,89
6	RpIzC43A	Desfacerea executate cu placi din vata minerala sau similare.	m2	598,80	52,53	31 452,70

1	2	3	4	5	6	7
					51,13	30 617,39
7	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc /плитка PVC Gerflor, б=5	m2	225,20	87,89 84,86	19 793,62 19 109,58
8	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / стяжка ЦПР по уклону 45-105мм	m2	255,20	35,27 32,64	9 001,41 8 328,96
9	RpIzC40A	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant (polistiren, 20mm) Materiale marunte (cirpe, maturi etc.) din valoarea mat.=1,20	m2	255,20	231,97 223,02	59 197,98 56 914,57
10	RCsO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / demontarea pereti despartitori din gips carton	m2	528,00	128,37 128,37	67 780,53 67 780,53
11	RCsG32A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime /pereti dispartitori din caramida 120 mm	m2	36,30	203,88 201,26	7 400,88 7 305,77
12	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare)	m2	34,70	69,63 69,63	2 416,08 2 416,08
13	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / pardoseli din granit ceramic	m2	22,00	87,89 84,86	1 933,66 1 866,84
14	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./tavan suspendat	m2	243,50	27,20 27,20	6 622,56 6 622,56
15	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla profilata	m2	591,40	100,89 100,09	59 667,48 59 191,41
16	RCsI41F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	591,40	107,94 105,53	63 836,53 62 408,28
17	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor,	m3	3,70	560,49 554,82	2 073,82 2 052,82

1	2	3	4	5	6	7
		caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor /parapet caramida 250mm				
18	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	453,00	117,49 117,49	53 224,42 53 224,42
19	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	453,00	48,96 48,96	22 176,79 22 176,79
20	TsI51A10	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	453,00	29,88 0,00	13 534,43 0,00
		Total Lucrari de demontare Inklusiv salariu				630 995,57 597 936,61
		2. Pereti				
21	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (система сборных перегородок из алюминиевых профилей с заполнением стеклопакетами и сэндвич-панелями)	m2	865,00	1 796,76 104,44	1 554 200,24 90 339,12
22	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Система сборных перегородок из алюминиевых профилей с заполнением стеклопакетами и сэндвич-панелями пределом огнестойкости EI45 и дверьми EI30)	m2	865,00	1 896,76 104,44	1 640 700,24 90 339,12
23	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Сэндвич-панель EI 90 K0) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,03	m2	61,00	874,62 149,04	53 351,85 9 091,62

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 248 252,33 189 769,86
		3. Ограждающие конструкции лестничных клеток				
24	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (BB-1, 11450*3000)	m2	34,35	10 099,53 81,59	346 918,73 2 802,72
25	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (BB-2, 10300*3000)	m2	30,90	10 099,39 81,59	312 071,03 2 521,18
		Total Ограждающие конструкции лестничных клеток Inclusiv salariu				658 989,76 5 323,90
		4. Acoperisul				
26	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / профнастил Rannila RAN 70 Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	1 070,60	332,64 130,55	356 124,04 139 764,69
27	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / membrana Tehnonicoli Parobarier C Material marunt=1,03	m2	1 070,60	43,61 27,20	46 684,75 29 117,59
28	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / vata minerala Tehnoruf H35 gros.100 mm (105-135 kg/m3)	m2	1 070,60	276,64 57,66	296 170,76 61 729,43

1	2	3	4	5	6	7
29	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / vata minerala Tehnoruf B60 gros.50 mm (165-195 kg/m3)	m2	1 070,60	189,94 57,66	203 349,74 61 729,43
30	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (I strat - Tehnoelast ФИКС, II strat - Tehnoelast ЕКР) Material marunt=1,05	m2	1 070,60	332,32 73,98	355 782,13 79 199,97
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				1 258 111,42 371 541,11
		5. Usi				
31	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1,2 usi interioare oarbe, 900*2100)	m2	5,67	6 771,55 103,34	38 394,71 585,95
32	CK56A	Usa interioara oarba antiincendiara EI 45(U3/1, 3/2 , 900*2100) Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,003	m2	3,78	8 085,60 478,68	30 563,58 1 809,41
33	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U 3/2, 4/1 usi exterioare oarbe, 900*2100)	m2	6,51	6 771,58 103,36	44 082,99 672,89
34	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	8,40	6 794,44 115,32	57 073,32 968,70

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (U9-10 usi interioare oarbe, 1000*2100)				
35	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U11-12 usi interioare oarbe, 800*2100)	m2	18,48	6 794,45 115,32	125 561,50 2 131,05
36	CK56A	Usa interioara oarba antiincendiara EIs60 (U6/1, 6/2 , 1300*2100) Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,003	m2	8,19	8 086,66 478,67	66 229,75 3 920,32
37	CK56A	Usa interioara oarba antiincendiara EIs60 (U7, 1450*2100) Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,003	m2	12,18	8 086,54 478,68	98 494,04 5 830,29
38	CK56A	Usa interioara oarba antiincendiara EIs60 (U8, 1000*2100) Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,003	m2	2,10	8 085,22 478,68	16 978,97 1 005,22
39	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (O-1, 900*2500 (h))	m2	15,75	6 783,10 119,66	106 833,76 1 884,72
40	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Φ-1, 900*700 (h))	m2	1,26	6 783,05 119,68	8 546,64 150,80
41	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Φ-2, 1300*700 (h))	m2	0,91	6 783,21 119,65	6 172,72 108,88
42	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv	m2	4,06	6 783,11 119,67	27 539,42 485,87

1	2	3	4	5	6	7
		avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Φ-3, 1450*700 (h))				
43	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre	m	16,00	256,12 43,52	4 097,89 696,25
44	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (250 mm) Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	16,00	296,81 39,16	4 748,97 626,63
45	CK13A1	Porti metalice glisante sau pliante in doua canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (P1 4000x2850 (h))	m2	57,00	4 628,02 542,86	263 797,24 30 943,10
		Total Usi Inclusiv salariu				899 115,50 51 820,08
		6. Vitralii 6.1. Vitralii exterioare (Витражи алюминиевые с зеркальным стеклом звукоизолирующим "Planibel Darc Blue" внутреннее стекло "Триплекс")				
46	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (BH-19, 106700*2550, + автоматические раздвижные двери)	m2	272,085	10 099,37 81,59	2 747 887,51 22 200,07
47	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (BH-20, 8250*2550, + автоматические раздвижные двери типа "break-out", + автоматические открываемые фрамуги при пожаре)	m2	21,04	10 099,38 81,59	212 490,99 1 716,71
48	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (BH-21, 70150*2550, +	m2	178,88	10 099,38 81,59	1 806 577,57 14 595,27

1	2	3	4	5	6	7
		автоматические раздвижные двери типа "break-out", + автоматические открываемые фрамуги при пожаре)				
49	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (BH-22, 6100*8100, + автоматические раздвижные двери типа "break-out", + автоматические открываемые фрамуги при пожаре)	m2	49,41	10 099,28 81,59	499 005,55 4 031,47
		Total Vitralii exterioare (Витражи алюминиевые с зеркальным стеклом звукоизолирующим "Planibel Darc Blue" внутреннее стекло "Триплекс") Inclusiv salariu				5 265 961,62 42 543,52
		6.2. Световой фонарь				
50	CK10A	Luminatoare metalice simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la constructii de orice natura inclusiv accesoriile necesare ca: jgheaburi pentru colectarea apei provenite din condens, dispozitive de protectie contra patrunderii apei din precipitatii la schimbarile de pante si marginile geamurilor etc. (Montarea luminatoarelor dim. de 1250x1250 mm, 6 buc)	m2	9,38	9 812,20 239,34	92 038,42 2 245,05
		Total Световой фонарь Inclusiv salariu				92 038,42 2 245,05
		Total Vitralii Inclusiv salariu				5 358 000,04 44 788,57
		7. Pardoseli				
		7.1. Etajul 1				
		7.1.1. Tip Б-1				
51	CG54A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistem "FUXRAD" "FX 47", acoperire antistatica in 4 straturi, grosimea stratului de 2,5-3,0 mm pe suport existent Materiale marunte (cirpe, rigle de	m2	946,67	1 580,98 407,96	1 496 663,68 386 205,82

1	2	3	4	5	6	7
		nivelare, curatator de instrumente)=1,009				
		Total Tip B-1 Inclusiv salariu				1 496 663,68
		7.1.2. Tip II-1				386 205,82
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (160 -180mm)	m2	174,79	114,22 76,15	19 965,17 13 310,78
53	CG01A1 k=28	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=28,00 Коэффициент к материалам=28,00 Коэффициент к машинам=28,00	m2	174,79	540,72 365,53	94 512,72 63 891,80
54	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	174,79	1 113,00 260,44	194 540,90 45 522,84
		Total Tip II-1 Inclusiv salariu				309 018,79
		7.1.3. Tip II-2				122 725,42
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50mm)	m2	62,69	114,23 76,15	7 160,93 4 773,99
56	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00	m2	62,69	77,24 52,22	4 842,26 3 273,54
57	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	62,69	1 112,99 260,44	69 773,55 16 327,20
		Total Tip II-2				81 776,74

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		7.1.4. Tip II-3				24 374,73
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20-40mm)	m2	37,67	114,22 76,15	4 302,70 2 868,65
59	IzF01D2 k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa anionica, intr-un strat Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	37,67	38,80 10,88	1 461,71 409,81
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35mm)	m2	37,67	114,22 76,15	4 302,70 2 868,65
61	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga	m2	37,67	19,30 13,05	727,21 491,73
62	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	37,67	1 113,00 260,44	41 926,56 9 810,87
		Total Tip II-3 Inclusiv salariu				52 720,88 16 449,71
		7.1.5. Tip K-1				
63	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 30 mm	m2	34,30	1 307,40 419,38	44 843,76 14 384,88
		Total Tip K-1 Inclusiv salariu				44 843,76 14 384,88
		Total Etajul 1 Inclusiv salariu				1 985 023,85 564 140,56

1	2	3	4	5	6	7
		7.2. Etajul 2				
		7.2.1. Tip II-4				
64	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 20 mm (Y=35 kg/m3 л=0.032 W/mK) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,015	m2	650,56	<u>39,31</u> 13,05	<u>25 570,48</u> 8 492,90
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (60 mm)	m2	650,56	<u>114,22</u> 76,15	<u>74 309,16</u> 49 542,02
66	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00	m2	650,56	<u>115,87</u> 78,33	<u>75 378,77</u> 50 957,52
67	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	650,56	<u>1 113,00</u> 260,44	<u>724 071,20</u> 169 433,99
		Total Tip II-4 Inclusiv salariu				899 329,61 278 426,43
		7.2.2. Tip II-5				
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20...70 mm)	m2	194,80	<u>114,22</u> 76,15	<u>22 250,47</u> 14 834,61
69	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	m2	194,80	<u>57,93</u> 39,16	<u>11 285,34</u> 7 629,21
70	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare membrana Паробарьер Б	m2	194,80	<u>104,80</u> 2,18	<u>20 414,21</u> 423,81

1	2	3	4	5	6	7
71	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat Tehnonicol Carbon EPS PROF 300 - - 100 mm (Y=35 kg/m3 л=0.032 W/mK) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,015	m2	194,80	203,02 13,05	39 547,65 2 543,03
72	IzF04J1 aplicativ	Стеклохолст ТЕХНОНИКОЛЬ 100 г/м2	m2	194,80	13,81 2,18	2 689,36 423,81
73	IzF04J1 aplicativ	Полимерная мембрана ECOPLAST V-GR	m2	194,80	115,95 2,18	22 587,48 423,81
74	IzF04J1 aplicativ	Геотекстиль технониколь 300 г/м2	m2	194,80	21,99 2,18	4 284,07 423,81
75	CG45A	Pardoseli suprainaltate demontabile cu modulul de 600 x 600 mm cu inaltimea 30-80 mm: cu montanti de constructii standardizate / плиты керамогранита 600*600 по опорной полимерной конструкции	m2	194,80	1 152,30 34,92	224 467,42 6 802,69
		Total Tip II-5 Inclusiv salariu				347 526,00 33 504,78
		7.2.3. Tip II-6				
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20-40mm)	m2	23,81	114,24 76,15	2 719,95 1 813,19
77	IzF01D2 k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa anionica, intr-un strat Козэффициент к трудозатратам=2,00 Козэффициент к материалам=2,00 Козэффициент к машинам=2,00	m2	23,81	38,80 10,88	923,87 259,01
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata	m2	23,81	114,24 76,15	2 719,95 1 813,19

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin (35mm)				
79	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga	m2	23,81	19,31 13,06	459,87 310,85
80	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	23,81	1 112,99 260,44	26 500,31 6 201,12
		Total Tip II-6 Inclusiv salariu				33 323,95 10 397,36
		Total Etajul 2 Inclusiv salariu				1 280 179,56 322 328,57
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 265 203,41 886 469,13
		8. Finisare interioara (Tavan)				
		8.1. Tip 1				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	946,50	6,88 3,26	6 508,30 3 089,07
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	946,50	198,12 166,45	187 517,84 157 543,72
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	946,50	68,12 59,83	64 478,83 56 633,33
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	946,50	6,88 3,26	6 508,30 3 089,07
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	946,50	81,92 59,83	77 536,12 56 633,33
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				342 549,39 276 988,52
		8.2. Tip 2				

1	2	3	4	5	6	7
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	105,40	6,88 3,26	724,73 343,97
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (2 mm)	m2	105,40	198,12 166,45	20 881,54 17 543,66
88	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	m2	-105,40	119,83 101,17	-12 630,09 -10 663,78
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	105,40	68,12 59,83	7 180,14 6 306,51
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	105,40	6,88 3,26	724,73 343,97
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	105,40	81,92 59,83	8 634,30 6 306,60
92	CK52B	Plafoane suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m / подвесной металлический касетный потолок Грильятто Material marunt (selector de profiluri, cirpe)=1,003	m2	105,40	904,19 96,82	95 301,15 10 205,16
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				120 816,50 30 386,09
		8.3. Tip 3				
93	CK52B aplicativ	Plafoane suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m / подвесной	m2	493,00	1 010,58 96,82	498 216,40 47 733,74

1	2	3	4	5	6	7
		металлический реечный потолок Material marunt (selector de profiluri, cirpe)=1,003				
		Total Tip 3				498 216,40
		Inclusiv salariu				47 733,74
		8.4. Tip 4				
94	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" EI90 montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,02	m2	275,50	801,62 163,18	220 846,56 44 957,42
		Total Tip 4				220 846,56
		Inclusiv salariu				44 957,42
		Total Finisare interioara (Tavan)				1 182 428,85
		Inclusiv salariu				400 065,77
		9. Finisare interioara (Pereti)				
		9.1. Tip 1 (pereti exteriori)				
95	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton / 25 mm	m2	761,00	152,96 130,55	116 403,50 99 347,03
96	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	761,00	20,48 14,14	15 587,47 10 762,55
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	761,00	6,88 3,26	5 232,74 2 483,63
98	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului / 2 mm	m2	761,00	164,29 132,72	125 025,87 101 002,81
99	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	-761,00	97,31 78,33	-74 054,45 -59 608,22

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00				
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	761,00	68,12 59,83	51 841,91 45 534,01
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	761,00	32,52 15,23	24 745,13 11 590,49
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	761,00	81,92 59,83	62 340,15 45 534,01
		Total Tip 1 (pereti exteriori) Inclusiv salariu				327 122,32 256 646,31
		9.2. Tip 2 (pereti despartitori, coloane)				
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	458,40	6,88 3,26	3 152,07 1 496,10
104	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	458,40	164,29 132,72	75 311,27 60 840,57
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	458,40	68,12 59,83	31 227,78 27 428,13
106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	458,40	32,52 15,23	14 905,57 6 981,67
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	458,40	81,92 59,83	37 551,57 27 428,13
		Total Tip 2 (pereti despartitori,				162 148,26 124 174,60

1	2	3	4	5	6	7
		coloane) Inclusiv salariu				
		9.3. Tip 3 (подоконная часть)				
108	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton / 25 mm	m2	146,30	152,96 130,55	22 377,91 19 099,18
109	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	146,30	20,48 14,14	2 996,87 2 069,09
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	146,30	6,88 3,26	1 005,96 477,45
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului / 2 mm	m2	146,30	164,29 132,72	24 035,85 19 417,50
112	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	m2	-146,30	97,31 78,33	-14 236,73 -11 459,47
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	146,30	68,12 59,83	9 966,47 8 753,81
114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	146,30	32,52 15,23	4 757,17 2 228,21
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	146,30	81,92 59,83	11 984,76 8 753,81

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip 3 (подоконная часть)				
		Inclusiv salariu				62 888,26
		9.4. Tip 4 (pereti despartitori, coloane)				49 339,58
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	560,00	6,88 3,26	3 850,67 1 827,67
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	560,00	164,29 132,72	92 003,27 74 325,33
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	560,00	68,12 59,83	38 149,14 33 507,32
119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	560,00	32,52 15,23	18 209,30 8 529,14
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	560,00	81,92 59,83	45 874,53 33 507,32
		Total Tip 4 (pereti despartitori, coloane)				198 086,91
		Inclusiv salariu				151 696,78
		9.5. Finisarea peretelui si peretilor despartitori in partea de jos				
121	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (captusire cu panele HPL)	m2	99,30	969,26 108,79	96 247,13 10 802,85
122	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv / нержавеющая сталь	m2	4,90	969,21 108,79	4 749,14 533,07
123	RCsP38F	Алюминиевый каркас	t	0,13	50 586,77 4 841,31	6 576,28 629,37
		Total Finisarea peretelui si peretilor despartitori in partea de jos				107 572,55
						11 965,29

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Total Finisare interioara (Pereti) Inclusiv salariu				857 818,30 593 822,56
		10. Finisare exterioara				
		10.1. Fasada ventilata din placi din granit ceramic				
124	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Алюминиевая композитная панель из АКР) Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,005	m2	335,80	2 050,25 182,44	688 473,65 61 263,62
		Total Fasada ventilata din placi din granite ceramic Inclusiv salariu				688 473,65 61 263,62
		10.2. Nod 1(Зашивка парапета по оси "RAZ")				
125	CD08A1	Placi din fibrociment FC gros.12 mm (стены из цементостружечных плит ЦСП -12 мм) Material marunt (accesorii metalice zincate pt. pereti, chit de etansare garnituri)=1,05	m2	123,00	497,50 88,12	61 192,83 10 838,80
126	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: (Panouri de tip sandwich IZOTHERM SCw gr.100 mm, cu miez din placi de vata minerala) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,03	m2	243,20	1 011,20 149,04	245 922,75 36 247,13
127	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: (Panouri de tip	m2	226,90	860,96 149,04	195 351,37 33 817,71

1	2	3	4	5	6	7
		sandwich IZOTHERM SCw gr.50 mm, cu miez din placi de vata minerala) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,03				
128	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala TEHNOVENT gros.30 mm	m2	229,50	104,11 17,41	23 892,42 3 994,77
129	CD07A1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime mai mare de 6 m / алюминевая композитная панель (АКП)	m2	505,80	638,53 103,35	322 970,20 52 274,64
130	CL54B	Фасадная система из экструдированных алюминиевых ламельей.	m2	196,20	2 482,28 158,24	487 022,64 31 045,73
131	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala Tehnoruf H35 gros.100 m	m2	14,60	231,60 17,40	3 381,42 254,10
132	CK26B	Нащельник Rannila 120 мм	m	418,60	131,12 43,52	54 886,21 18 215,80
133	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	215,70	512,27 194,41	110 496,71 41 933,72
		Total Nod 1(Зашивка парапета по оси "RAZ") Inclusiv salariu				1 505 116,55 228 622,40
		10.3. Nod 2 (Лоток+воронки 7шт,)				
134	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05	m2	0,80	268,93 108,79	215,14 87,03

1	2	3	4	5	6	7
135	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 40 mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,015	m2	47,90	98,32 13,05	4 709,39 625,31
136	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala TEHNOVENT gros.30 mm	m2	69,70	104,11 17,41	7 256,23 1 213,24
137	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05	m2	69,70	217,15 87,03	15 135,30 6 066,13
		Total Nod 2 (Лоток+воронки 7шт.) Inclusiv salariu				27 316,06 7 991,71
		Total Finisare exterioara Inclusiv salariu				2 220 906,26 297 877,73

	Total	lei	19 579 821,44
	Fondul social	24,00 %	825 459,68
	Total	100,00 +	20 405 281,12
	Transportarea materialelor	7,00 %	1 119 497,25
	Cheltuieli de depozitare	2,00 %	319 856,36
	Cheltuieli directe	100,00 +	21 844 634,73
	Cheltuieli de regie	14,50 %	3 167 472,03
	Total	100,00 +	25 012 106,76
	Beneficiul de deviz	6,00 %	1 500 726,40
	Total deviz: Inclusiv salariu		26 512 833,16 3 439 415,32

Intocmit

Verificat

S. Vascan

Vascan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstruirea cladirii terminalului
Aeroportului International "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01) cu
replanificarea partiala a incaperilor si
extinderea in dimensiuni
Obiect nr. 16125/2025**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Deviz local de resurse № 2-3-2
BLOC 1C Transa 4
Solutii arhitecturale (comp SA)**

Intocmit in prețuri curente 25.07.2025

Valoarea de deviz 26 512 833,16 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 248,637	94,60	118 121,06
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 540,907	94,60	145 769,80
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 688,606	94,60	348 942,12
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2 863,203	94,60	270 859,00
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 946,824	94,60	184 169,55
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	154,891	94,60	14 652,69
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	898,633	94,60	85 010,68
8.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	1 466,094	94,60	138 692,49
9.	7134050013250	Izolator	h-om	71,907	94,60	6 802,40
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2 036,495	94,60	192 652,44
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	310,037	94,60	29 329,51
12.	7212030022700	Sudor	h-om	12,454	94,60	1 178,15
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 251,835	94,60	213 023,59
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2 979,448	94,60	281 855,77
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 550,448	94,60	146 672,39
16.	7422010060100	Timplar	h-om	680,073	94,60	64 334,90
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	797,053	94,60	75 401,21
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4 370,469	94,60	413 446,38
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 378,166	94,60	130 374,50
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	6 111,276	94,60	578 126,69
		Total manopera				3 439 415,3

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,323	295,00	95,28
2.	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	1 910,38	6,50	12 417,47
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	148,88	12,45	1 853,55
4.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	17,964	15,00	269,46

5.	20301129311031	Usa interioara oarba antiincendiara EI 30	m2	3,791	7 440,00	28 205,04
6.	20301129311060	Usa interioara oarba antiincendiara EIs 60	m2	22,538	7 440,00	167 682,72
7.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	21,98	6 500,00	142 870,00
8.	203011295101	Sistema сборных перегородок из алюминиевых профилей с заполнением стеклопакетами и сэндвич-панелями	m2	865,00	1 650,00	1 427 250,00
9.	2030112951012	SSistema сборных перегородок из алюминиевых профилейс заполнением стеклопакетами и сэндвич-панелями пределом огнестойкости EI45 и дверьми EI30	m2	865,00	1 750,00	1 513 750,00
10.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	325,168	1,60	520,27
11.	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	486,158	1,00	486,16
12.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	129,642	1,00	129,65
13.	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	14,429	60,00	865,74
14.	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	18,035	35,00	631,22
15.	2112227324786	Discuri de taiere	buc	1,842	52,50	96,71
16.	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	63,189	0,65	41,07
17.	2320146200700	Petrol lampant	l	36,612	14,00	512,57
18.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	674,478	15,50	10 454,41
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,023	12,85	0,30
20.	2413317001000	Emulsie de bitum anionica pentru hidroizolatii	kg	36,888	46,50	1 715,29
21.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,016	20,00	0,32
22.	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,186	350,00	65,10
23.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	665,096	101,00	67 174,67
24.	24165861053032	Amorsa-grund	kg	604,425	22,00	13 297,35
25.	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	1,579	55,00	86,84
26.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1 191,04	45,00	53 596,80
27.	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	2,897	210,80	610,69
28.	2430126108727	Email epoxidic	kg	38,96	67,00	2 610,32
29.	24302261000001	Fuga	kg	196,764	41,00	8 067,32
30.	2430226100011	Chit EP-00-10	kg	33,116	35,00	1 159,06
31.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	37,80	62,30	2 354,94
32.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	799,166	40,90	32 685,88
33.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	18,968	34,20	648,71
34.	2430226101600	Chit siliconic	kg	109,628	325,00	35 629,11
35.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	70,40	35,00	2 464,01
36.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	58,747	5,70	334,86
37.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	112,413	32,00	3 597,22
38.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	1 416,24	0,55	778,93
39.	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,316	35,00	11,06
40.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4 281,876	7,50	32 114,07
41.	2466477300806	Adeziv pentru stilpi de pardoseli poliuritan	kg	2,435	3,20	7,79
42.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	164,21	2,00	328,42
43.	25211067183922 50	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)	m	16,32	250,00	4 080,00
44.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	570,885	210,00	119 885,85
45.	25213067178751 2	Placi din fibrociment FC gros.12 mm (стены из цемента-стружечных плит ЦСП -12 мм)	m2	180,81	256,10	46 305,44
46.	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	615,998	9 500,00	5 851 981,00
47.	2523146720400	Luminator metalic, inclusiv accesoriile	m2	9,38	9 550,00	89 579,00
48.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu	buc	2 531,092	0,60	1 518,66

		fibre de sticla				
49.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	1 750,505	38,00	66 519,20
50.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	725,006	43,30	31 392,76
51.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	509,429	1,55	789,61
52.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	573,313	10,85	6 220,44
53.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	88,206	2,60	229,34
54.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	178,656	4,93	880,77
55.	2653102100831	Amestec uscat	kg	16 915,581	3,90	65 970,77
56.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3 141,07	7,80	24 500,34
57.	2653102100845	Grund Fuxit-3000*	kg	262,677	65,00	17 074,01
58.	2653102100846	Strat de nivelare "Fuxit-3300"	kg	1 146,228	300,00	343 868,40
59.	2653102100847	Strat superior din 2 componente "Fuxit-3110" - colector al curentului*	kg	1 910,38	320,00	611 321,60
60.	2653102100848	Strat conductor "Fuxit-3310"	kg	76,415	130,00	9 933,95
61.	2653102100849	Banda de cupru*	m	668,633	130,00	86 922,29
62.	2653102100850	Carbura de siliciu "Fuxit-9471"	kg	286,557	47,70	13 668,77
63.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	5,145	34,70	178,53
64.	26611264171611	Placi de granit ceramic 600*600*20	m2	198,696	795,00	157 963,32
65.	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5 mm	m2	227,617	47,00	10 698,00
66.	2662102701010	Placi de tavane "Griliato"	m2	107,831	750,00	80 873,25
67.	26621027010101	Подвесной металлический реечный потолок	m2	504,369	854,00	430 731,13
68.	2664102100000	Mortar	m3	5,444	1 050,00	5 716,20
69.	26641021020101 50	Mortar ciment M150	m3	93,108	1 100,00	102 418,80
70.	2664102103001	Mortar ciment-var	m3	19,053	1 050,00	20 005,65
71.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	998,748	795,00	794 004,67
72.	26701122040021 0	Placi polistire extrudat XPS Carbon PROF 300 - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK)	m2	201,676	183,33	36 973,26
73.	26701122040022 0	Placi polistire extrudat XPS - 20 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK)	m2	673,525	25,20	16 972,83
74.	26701122040024 0	Placi polistire extrudat XPS - 40 mm	m2	49,591	82,20	4 076,38
75.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2 217,424	6,25	13 858,88
76.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	5,867	22,00	129,08
77.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 268,126	13,20	16 739,26
78.	26821326004701 2	Membrane bituminoase - Tehnoelast ЕКР	m2	1 292,749	102,10	131 989,67
79.	26821326004701 3	Membrane bituminoase Tehnoelast ФИКС	m2	1 292,749	97,00	125 396,65
80.	26821326016260 1	membrana Паробарьер Б	m2	210,384	95,00	19 986,48
81.	26821326016260 2	Стеклохолст ТЕХНОНИКОЛЬ 100 г/м2	m2	210,384	10,75	2 261,63
82.	26821326016260 3	Полимерная мембрана ECOPLAST V-GR	m2	210,384	105,33	22 159,75
83.	26821326016260 4	Геотекстиль технониколь 300 г/м2	m2	210,384	18,33	3 856,34
84.	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,39	25,00	9,75
85.	26821626113710 0	Placi vata minerala Tehnoruf H35 gros.100 m	m2	14,892	210,00	3 127,32
86.	26821626113711 00	Placi vata minerala Tehnoruf H35 gros.100 mm (105-135 kg/m3)	m2	1 092,012	210,00	229 322,52
87.	26821626113715 0	Placi vata minerala Tehnoruf B60 gros.50 mm (105-135 kg/m3)	m2	1 092,012	125,00	136 501,50
88.	26821626113730	Placi vata minerala TEHNOVENT gros.30 mm	m2	305,184	85,00	25 940,64
89.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	325,673	26,00	8 467,50
90.	27104036420002	Tabla zincata ondulata sau cutata / профнастил Rannila RAN 70	m2	1 292,749	138,00	178 399,36
91.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	4,662	26,00	121,21
92.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	674,478	26,00	17 536,43

93.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	365,342	25,00	9 133,55
94.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	159,332	9,55	1 521,62
95.	2710703520285	Profil de suport	m	476,913	13,25	6 319,10
96.	27321036460701	Tabla cutata alumineava compozitna panela (AKP)	m2	561,438	450,00	252 647,10
97.	27321036460702	Panele HPL	m2	110,223	750,00	82 667,25
98.	27321036460702 1	Нержающая сталь	m2	5,439	750,00	4 079,25
99.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	481,77	21,25	10 237,62
100.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,065	62,00	4,03
101.	27431235490265 230	Glafuri exterioare din aluminiu ferestre	m	16,00	210,00	3 360,00
102.	27431235490265 2301	Нащельник Rannila 120 мм	m	418,60	85,00	35 581,00
103.	28111063012001	Алюминиевый каркас	kg	130,00	45,00	5 850,00
104.	2811106302011	Montanti metalice pentru pardoseli suprainaltate cu piese de legatura	buc	541,154	103,00	55 738,86
105.	28112363048991	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) (Алюминиевая композитная панель из АК-АР)	m2	371,227	1 450,00	538 279,15
106.	28112363049011	Фасадная система ЛИНИУС (из экструдированных алюминиевых ламелей)	m2	231,516	1 950,00	451 456,20
107.	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	286,63	480,00	137 582,40
108.	28112363049031	Panouri "Sandwich" *EI 90 K0	m2	64,087	480,00	30 761,76
109.	28112353049031 00	Panouri "Sandwich" -100 mm (pereti)	m2	255,506	610,00	155 858,66
110.	28112363049035 0	Panouri "Sandwich" -50 mm (acoperis)	m2	238,381	467,00	111 323,93
111.	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	7,898	35,00	276,44
112.	2811236309900	Confectii metalice	kg	0,13	12,50	1,62
113.	2812106305912	Suspendare cu bratară si tije	buc	480,156	3,50	1 680,55
114.	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	672,218	18,00	12 099,93
115.	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	504,164	18,00	9 074,96
116.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	57,00	4 000,00	228 000,00
117.	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu (oarbe)	m2	39,06	6 550,00	255 843,00
118.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	2,221	27,92	62,01
119.	2873147300863	Agrafe	kg	18,506	28,00	518,17
120.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,317	62,00	81,65
121.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	7,883	62,00	488,75
122.	2874115802501	Surub M 20	buc	1,30	4,50	5,85
123.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	9 011,80	0,55	4 956,49
124.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 798,61	0,07	195,90
125.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	291,76	0,55	160,47
126.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	1 641,099	5,00	8 205,50
127.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	2 484,129	0,65	1 614,69
128.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	843,03	0,80	674,42
129.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5 620,65	0,55	3 091,36
130.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	1,30	0,40	0,52
131.	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,30	0,30	0,39
132.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	1 416,24	0,60	849,74
133.	2874125886734	Nituri POP	buc	8 272,25	0,65	5 376,96
134.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	13 232,616	0,03	396,98
135.	2881116002700	Disc abraziv	buc	38,78	35,00	1 357,30
136.	4011106202741	Energie electrica	kw	1 114,899	4,10	4 571,10
137.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	67,552	20,50	1 384,80
138.	4100126202818	Apa	m3	51,573	20,50	1 057,25
139.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	297,76	6,25	1 861,00

		Total materiale de construcții				15 992 817,85
--	--	---------------------------------------	--	--	--	----------------------

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	6,867	525,00	3 605,17
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,149	525,00	78,22
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	246,238	25,00	6 155,95
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	46,565	35,00	1 629,77
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	80,852	35,00	2 829,82
6.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	57,794	35,00	2 022,79
7.	2922140007000	Macara	h-ut	40,949	525,00	21 498,22
8.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	6,058	25,00	151,45
9.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	22,442	35,00	785,47
10.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	4,528	25,00	113,20
11.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	235,742	25,00	5 893,56
12.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,811	143,00	258,96
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	698,786	35,00	24 457,50
14.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	43,814	25,00	1 095,35
15.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	72,941	35,00	2 552,93
16.	2952273003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	93,243	45,00	4 195,94
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	38,58	26,00	1 003,09
18.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	223,805	25,00	5 595,11
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	345,418	25,00	8 635,45
20.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,075	75,50	5,66
21.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	17,953	525,00	9 425,32
22.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	61,076	525,00	32 064,91
23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	29,746	455,00	13 534,43
		Total utilaje de construcții				147 588,27

Total	lei	19 579 821,44
Fondul social	24,00 %	825 459,68
Total	100,00 +	20 405 281,12
Transportarea materialelor	7,00 %	1 119 497,25
Cheltuieli de depozitare	2,00 %	319 856,36
Cheltuieli directe	100,00 +	21 844 634,73
Cheltuieli de regie	14,50 %	3 167 472,03
Total	100,00 +	25 012 106,76
Beneficiul de deviz	6,00 %	1 500 726,40

Total deviz:

26 512 833,16

Intocmit

Verificat

Vascan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstruirea cladirii terminalului
Aeroportului International "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01) cu
replanificarea partiala a incaperilor si
extinderea in dimensiuni
Obiect nr. 16125/2025**

Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-3-3
BLOC 1C Transa 4
Constructii Metalice (comp CM)**

Valoarea de deviz 2 628 881,48 lei

Intocmit in prețuri curente 25.07.2025

Коэффициент к осн. зарплате=1,15

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,15

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructii metalice				
1	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	37,44	33 141,04 4 351,60	1 240 800,44 162 923,91
2	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	1 193,00	42,60 17,41	50 824,52 20 765,93
3	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice.	t	38,63	1 628,94 700,61	62 925,88 27 064,49
4	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	1 043,09	571,27 179,50	595 885,30 187 238,37

1	2	3	4	5	6	7
		Total Constructii metalice Inclusiv salariu				1 950 436,14 397 992,70

		Total	lei	1 950 436,14
		Fondul social	24,00 %	95 518,25
		Total	100,00 +	2 045 954,39
		Transportarea materialelor	7,00 %	108 433,71
		Cheltuieli de depozitare	0,75 %	11 617,90
		Cheltuieli directe	100,00 +	2 166 006,00
		Cheltuieli de regie	14,50 %	314 070,88
		Total	100,00 +	2 480 076,88
		Beneficiul de deviz	6,00 %	148 804,60
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 628 881,48 397 992,70

/Intocmit

Soly

Vascan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstruirea cladirii terminalului
Aeroportului International "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01) cu
replanificarea partiala a incaperilor si
extinderea in dimensiuni
Obiect nr. 16125/2025**

Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

**Deviz local de resurse № 2-3-3
BLOC 1C Transa 4
Constructii Metalice (comp CM)**

Intocmit in prețuri curente 25.07.2025

Valoarea de deviz 2 628 881,48 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-3:				

Manopera:

1.	7134050013250	Izolator	h-om	1 739,353	94,60	164 542,79
2.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	286,094	94,60	27 064,49
3.	7212030022700	Sudor	h-om	13,72	94,60	1 297,91
4.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1 506,96	94,60	142 558,42
5.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	192,073	94,60	18 170,11
6.	9319050019920	Muncitor deservire CM	h-om	468,911	94,60	44 358,98
		Total manopera				397 992,70

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	23,86	3,80	90,67
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	90,862	7,25	658,75
3.	2320166200676	White spirit	kg	231,792	43,10	9 990,24
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,744	20,00	74,88
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,434	24,00	58,42
6.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	301,314	72,50	21 845,27
7.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	11,93	72,50	864,92
8.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1 981,871	197,00	390 428,59
9.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	150,657	62,45	9 408,53
10.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	140,817	55,60	7 829,43
11.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	21,247	51,20	1 087,85
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	23,86	2,60	62,04
13.	2581126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	521,545	6,25	3 259,66
14.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	74,88	25,00	1 872,00
15.	2811106301200	Elemente metalice	kg	38 188,80	28,00	1 069 286,40
16.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1 193,00	24,00	28 632,00
17.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,965	62,00	369,83

18.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	16,848	62,00	1 044,58
19.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	243,36	7,50	1 825,20
20.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	243,36	0,65	158,18
21.	2874115883700	Saiba M 20	buc	243,36	0,40	97,34
22.	4011106202741	Energie electrica	kw	26,392	4,10	108,21
Total materiale de constructii						1 549 052,99

Utilaje de constructii:

1.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	6,458	525,00	3 390,45
Total utilaje de constructii						3 390,45

Total	lei	1 950 436,14
Fondul social	24,00 %	95 518,25
Total	100,00 +	2 045 954,39
Transportarea materialelor	7,00 %	108 433,71
Cheltuieli de depozitare	0,75 %	11 617,90
Cheltuieli directe	100,00 +	2 166 006,00
Cheltuieli de regie	14,50 %	314 070,88
Total	100,00 +	2 480 076,88
Beneficiul de deviz	6,00 %	148 804,60

Total deviz:

2 628 881,48

Intocmit

Verificat

Vascan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

